

"СОГЛАСОВАНО"

Подсчитчик

" " 2016 г.

Наименование стройки:

Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения г. Тула, ул. Металлургов, д. 3

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения (дополнительные работы)

Наименование объекта: г. Тула, ул. Металлургов, д. 3

Основание: дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на II кв. 2016 г.



Сметная стоимость 37,42 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 49 чел.час.
 Сметная заработная плата 7,419 тыс.руб.

№п/п	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2010г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	M08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм ² (входящий/отходящий фазный и нулевой провод)	100 шт.	1,8	32,80	1,00	59	16,70	986	6,57
			8	81			56		799	
			8	52			38		513	
			чел-ч	3,648						
			ЗП							
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			ЗТР							

Всего по позиции

2	M08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм ² (входящий/отходящий фазный и нулевой провод)	100 шт.	1,8	111,51		153		2298	6,57
			8	81			137	16,70	3286	
			8	52			0,00	0,00	0	
			чел-ч	3,648			0,00	16,70	0	
			ЗП				0,00	16,68	66	
			НР от ФОТ				1,00		2662	21,83
			СП от ФОТ						1709	

Исполнитель: Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Всего по позиции

3	M08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,24	574,62					
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
Итого										

Всего по позиции

4	1030002	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	24	51,87	1,00	1245	1,00	2699	5,91
---	---------	--	---	----	-------	------	------	------	------	------

5 Прайс-лист
Скоба металлическая двухлапковая d26 мм
Цена: =9.4/1.18*1.02

шт.	48	8,13	1,00	390	1,00	390
-----	----	------	------	-----	------	-----

6 M08-02-407-06
Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм (пильза)

ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
Итого										

Всего по позиции

7	1030002	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	21	51,87	1,00	1089	1,00	1507	3,19
---	---------	--	---	----	-------	------	------	------	------	------

8 M08-02-412-02
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм²

ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
Итого										

Исполнитель:
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14,38	1,00	3	4,79		
МР	НР от ФОТ			81					14	
	СП от ФОТ			52		1,00	10		135	1,13
	ЗТР		цел-ч	5,39			7		87	

Всего по позиции

9	Каталог РХЦС	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5					31		408	1,13
	3/2015, стр.	Цена: =29.1/1.18*1.02	М	21	25,15	1,00	528	1,00	528	
	210									

10	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого	100 м	0,24	83,77					
		одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до								
		16 мм²								
		ЗП								
		ЭМ			55,29	1,00	13	16,70	222	
		в т.ч. ЗПМ			5,80	1,00	1	6,86	10	
		МР			0,38	1,00	(0)	16,70	(2)	
		НР от ФОТ			22,68	1,00	5	4,50	24	
		СП от ФОТ		81						
		ЗТР		52		1,00	13		181	1,51
			цел-ч	6,29			9		116	

Всего по позиции

11	Каталог РХЦС	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4					41		553	1,51
	3/2015, стр.	Цена: =67.36/1.18*1.02	М	24	58,23	1,00	1398	1,00	1398	
	210									

12	Прайс-лист	Ожимы ответственные У-739	шт.	15	18,07	1,00	271	1,00	271	
		Цена: =20.9/1.18*1.02								

13	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами	100 шт.	0,13	1420,03					
		для помещений с нормальными условиями: среды, одноламповый								
		ЗП								
		ЭМ			654,83	1,00	85	16,70	1422	
		в т.ч. ЗПМ			201,43	1,00	26	6,34	166	
		МР			11,11	1,00	(1)	16,70	(24)	
		НР от ФОТ			563,77	1,00	73	3,09	226	
		СП от ФОТ		81			82		1171	9,18
		ЗТР		52		1,00	56		752	
			цел-ч	70,64						

Всего по позиции

							322		3737	9,18
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	------	------

Исполнитель:

Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Пройс-лист	Светильник светодиодный для ЖК "Луна" Viled Art OS 02-260	шт.	13	605,08	1,00	7866	1,00	7866	
Цена: =700/1.18*1.02										

Монтаж контура заземления

Монтаж системы уравнения потенциалов

Прямые затраты по разделу	13476	21761
Накладные расходы по разделу	426	6060
Сметная прибыль по разделу	292	3891
Итого по разделу	14192	31712

Итого по всем разделам	31712
Масса мусора	0
Заработная плата	7419
Эксплуатация машин	483
В том числе заработная плата машинистов	63
Материалы	13859
В том числе оборудование	0
Накладные расходы по смете	6060
Сметная прибыль по смете	3891
Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку	0
Итого	31712
НДС, %	5708
Всего	37420

Согласовано в сумме
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

18,00

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:
Терехина Н.А.