

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Суворов, п. центральный, ул. Ленина, 15
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 177,351 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел.час.
Сметная заработная плата 22,876 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Изм	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
фасад										

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0352						
	ЭП									
	ЭМ									
	В т.ч. ЭТМ									
	МР				1	306,07	1,00	16,00	735,58	
	НР от ФОТ					230,65	1,00	7,93	64,38	
	СП от ФОТ					97,68	1,00	16,00	(55,01)	
	ЗТР					0,00	1,00	0,00	0,00	
									664,10	
									379,48	
										6,08

Всего по позиции

486,40 18 707,69

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн остли	0,28					

ЭП	188,09	1,00	16,00	842,64
ЭМ	1,37	1,00	8,85	3,39
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	881,64	1,00	2,99	738,11
НР от ФОТ				573,00
СП от ФОТ				337,06
ЗТР				

Всего по позиции 6,61

12	P62-25-1	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн остли	0,28					
----	----------	---	--	------	--	--	--	--	--

ЭП	34,62	1,00	16,00	155,10
ЭМ	26,22	1,00	5,59	41,04
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	307,42	1,00	8,15	701,53
НР от ФОТ				105,47
СП от ФОТ				62,04
ЗТР				

Всего по позиции 1,84

13	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аеомой поверхн остли	0,28					
----	----------	---	---	------	--	--	--	--	--

ЭП	261,48	1,00	16,00	1 171,43
ЭМ	12,20	1,00	9,25	31,60
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	665,65	1,00	2,44	454,77
НР от ФОТ				796,57
СП от ФОТ				468,57
ЗТР				

Всего по позиции 8,84

14	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)							
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции 0,98

1	P58-20-1								
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель:
Антонова И.Т.

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	0,1235	672,32	1,00	1,00	83,03	

18	E06-01-015-10	Армирование подстиляющих слоев и набеженок	1 т	0,1872					
----	---------------	--	-----	--------	--	--	--	--	--

ЭП	104,66	1,15	16,00	360,50
ЭМ	27,45	1,25	8,74	56,14
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(7,56)
МР	5 689,98	1,00	5,26	5 602,76
НР от ФОТ				294,45
СП от ФОТ				161,95
ЗТР				

Всего по позиции				2,72
------------------	--	--	--	------

19	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0052	32 943,79	1,00	1,00	6 475,80	34 592,95
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	----------	-----------

20	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1872	28 983,27	1,00	1,00	-5 425,67	
----	---------	--	---	---------	-----------	------	------	-----------	--

21	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*4 вес 191 кг/м2)	т	0,1924	46 194,08	1,00	1,00	8 887,74	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------	--

22	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон и железобетона в деле	0,098					
----	---------------	--------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--

ЭП	1 312,20	1,15	16,00	2 366,16
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	1 247,02
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(445,23)
МР	61 972,90	1,00	4,64	28 180,32
НР от ФОТ				2 249,11
СП от ФОТ				1 237,01
ЗТР				

Всего по позиции				20,29
------------------	--	--	--	-------

23	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,996	2 716,84	1,00	1,00	35 279,62	359 996,12
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	-----------	------------

24	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,996	3 860,95	1,00	1,00	38 594,06	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

58 721,82

Накладные расходы по разделу

5 606,88

Сметная прибыль по разделу

3 036,43

Итого по разделу

67 365,13

Двери

25	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,02	E46-04-012-03	251,38	
	ЭП				785,56	1,00	16,00
	ЭМ				230,65	1,00	7,93
	в т.ч. ЭПМ				97,68	1,00	16,00
	МР				0,00	1,00	0,00
	НР от ФОТ		%	84			
	СП от ФОТ		%	48			
	ЗТР		цел-ч	103,91	1,00		
							2,08
		Всего по позиции				661,05	33 052,50

26	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,00	E09-04-012-01	818,80	
	МДС35 п.4.7				22,25	1,15	16,00
	ЭП				14,47	1,25	8,19
	ЭМ				0,00	1,25	16,00
	в т.ч. ЭПМ				25,38	1,00	8,17
	МР						
	НР от ФОТ		%	69			
	СП от ФОТ		%	58			
	ЗТР		цел-ч	2,40	1,15		
							5,52
		Всего по позиции				2 569,65	1 284,83

27	2038126	Дверь металлическая двуствольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14 701,99	1,00	1,00	14 701,99	
----	---------	--	-----	------	-----------	------	------	-----------	--

28	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Шпунтатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатурим уливаем ой поверхн	0,012	E15-02- 031-01	391,09 7,30 (6,24) 117,49 317,86 147,01
	ЗП					
	ЗМ					
	В п.ч. ЗПМ					
	МР					
	НР от ФОТ			80		
	СП от ФОТ			37		
7						

Исполнитель:

Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ЗТР

Чел-ч 204,06

1,15

2,82

Всего по позиции

29 Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами 980,75 81 729,17

МДС35 п.4.7 Улучшенная по штукатурке стен

Е15-04-005-03

100 м2 0,012
окрашив
аемой
поверхн
ости

ЗП 359,50 1,15 16,00 79,38
ЭМ 9,62 1,25 9,22 1,33
в т.ч. ЭПМ 0,25 1,25 16,00 (0,06)
МР 1 393,83 1,00 3,04 50,85
НР от ФОТ 63,55
СП от ФОТ 29,39
ЗТР 42,90 1,15 0,59

Всего по позиции

30 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших 224,50 18 708,33

металлических поверхностей дверей за два раза

Р62-29-2

100 м2 0,02
окрашив
аемой
поверхн
ости

ЗП 152,94 1,00 16,00 48,94
ЭМ 0,60 1,00 9,33 0,11
в т.ч. ЭПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)
МР 578,35 1,00 2,42 27,99
НР от ФОТ 33,28
СП от ФОТ 19,58
ЗТР 18,72 1,00 0,37

Всего по позиции

129,90 6 495,00

Прямые затраты по разделу

17 244,21

Накладные расходы по разделу

1 217,08

Сметная прибыль по разделу

806,55

Итого по разделу

19 267,84

Козырек

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12					

ЗП		отверстий							
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									

Всего по позиции 0,66

32	P69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	0,12					
----	---------	--	-----	------	--	--	--	--	--

ЗП		отверстий							
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									

Всего по позиции 1,27

33	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054					
----	---------------	---	-----	--------	--	--	--	--	--

ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									

Всего по позиции 1,96

34	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0723					
----	---------------	--	-----	--------	--	--	--	--	--

ЗП		конструкций							
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									

Исполнитель: Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	63,28		1,15			5,26

35 2010775
Всего по позиции
 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с
 преобладанием профильного проката без отверстий и
 сборочных операций
 2 081,56 28 790,59
 3 089,33

36 P58-12-2
 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю 100 м2
 из листовой стали
 0,0473
 P58-12-2
 120,05
 8,61
 (3,06)
 313,73
 87,41
 64,02
 1,01

ЗП	158,63	1,00	16,00	120,05
в т.ч. ЗПМ	20,96	1,00	8,68	8,61
МР	4,04	1,00	16,00	(3,06)
НР от ФОТ	1 696,34	1,00	3,91	313,73
СП от ФОТ				87,41
ЗТР				64,02

Всего по позиции
 1,01

37 P58-13-1
 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2
 кровли
 0,05
 P58-13-1
 27,08
 1,68
 (0,00)
 197,08
 19,23
 14,08
 0,23

ЗП	33,85	1,00	16,00	27,08
в т.ч. ЗПМ	3,61	1,00	9,30	1,68
МР	0,00	1,00	16,00	(0,00)
НР от ФОТ	1 051,09	1,00	3,75	197,08
СП от ФОТ				19,23
ЗТР				14,08

Всего по позиции
 0,23

38 E09-04-002-01
 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при
 высоте здания до 25 м
 100 м2
 0,05
 E09-04-002-01
 259,15 5 183,00

ЗП	290,04	1,15	16,00	266,84
в т.ч. ЗПМ	640,18	1,25	4,48	179,25
МР	35,00	1,25	16,00	(35,00)
НР от ФОТ	168,40	1,00	6,23	52,46
СП от ФОТ				208,27
ЗТР				175,07

Всего по позиции
 2,04

39 РХПС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5
 стр.59 Цена:=265/1.18*1.02*1.062
 881,89 17 637,80

Исполнитель: Автонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

40	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018					
----	------------------------------	---	--------------------	-------	--	--	--	--	--

ЗП	898,62	1,15	16,00	297,62
В т.ч. ЗПМ	19,16	1,25	7,83	3,38
МР	2,52	1,25	16,00	(0,91)
НР от ФОТ	13 542,34	1,00	2,35	572,84
СП от ФОТ				274,65
ЗТР				131,35

Всего по позиции 2,33

41	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термелизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся трикопловой	100 м шва	0,044					
----	------------------------------	--	--------------	-------	--	--	--	--	--

ЗП	159,34	1,15	16,00	129,00
В т.ч. ЗПМ	833,00	1,25	3,78	173,18
МР	34,50	1,25	16,00	(30,36)
НР от ФОТ	1 620,80	1,00	2,41	171,87
СП от ФОТ				189,64
ЗТР				108,36

Всего по позиции 0,95

42	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046					
----	------------------------------	------------------------------	------------------	-------	--	--	--	--	--

ЗП	250,34	1,15	16,00	211,89
В т.ч. ЗПМ	18,08	1,25	8,18	8,50
МР	2,02	1,25	16,00	(1,86)
НР от ФОТ	9 201,89	1,00	2,91	1 231,76
СП от ФОТ				196,65
ЗТР				94,05

Всего по позиции 1,66

43	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7 {K=2}	Окраска металлических орудиеванных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2	0,037						
----	---------------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--

ЗП	64,96	1,15	16,00	44,22
В т.ч. ЗПМ	11,88	1,25	5,89	3,24
МР	0,18	1,25	16,00	(0,13)
НР от ФОТ	658,84	1,00	3,90	95,07
СП от ФОТ				
ЗТР				

Окраска металлических орудиеванных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2
0,037
E13-03-004-26
1 742,85 37 888,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	%	69	48	7,66	1,15	30,60	21,29
ЗТР			цел-ч						
Всего по позиции								0,33	

Прямые затраты по разделу	10 842,87
Накладные расходы по разделу	1 899,01
Сметная прибыль по разделу	1 260,16
Итого по разделу	14 002,04

44 А311-01-146-1	Потруэка. Мусор строительный с потруэкой вручную	т	0,52	А311-01-146-	32,28	74,67	(0,00)	0,00	27,44	15,49	0,30
ЗП											
ЗМ											
в т.ч. ЗПМ											
МР											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
Всего по позиции											

45 А310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,52	А310-3005-1	149,88	288,23					
ЗМ											
в т.ч. ЗПМ											
Всего по позиции											

Прямые затраты по разделу	19,67	37,83
Накладные расходы по разделу	126,62	
Сметная прибыль по разделу	27,44	
Итого по разделу	15,49	169,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по всем разделам									
Масса мусора									
Заработная плата									
Эксплуатация машин									
В том числе заработная плата машинистов									
Материалы									
Затраты на производство работ в зимнее время									
Накладные расходы по смете									
Сметная прибыль по смете									
Итого									
НДС, %									
Всего									

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Антон

Сопоставлено в сумме 144350,84
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Антон*
 Антонова Т.Г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»