

"СОГЛАСОВАНО"

ПОДПИСАНИК

" " / 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

ЗАКАЗЧИК

" " / 2015 г.

Наименование стройки: г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, 28
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 577,931 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1019 чел.час.
Сметная заработная плата 130,258 тыс.руб.

Мпп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Сويم. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

E08-07-001-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 40 553,30
4,21 1,00 9,31 282,99
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 14 863,72
37 714,57

9094

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	54					
ЗТР			цел-ч	43,50				21 898,78	314,07
						1,00			

Всего по позиции

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0352					
								115 313,36	15 971,38

ЗП									
ЭМ					1 306,07	1,00	16,00	735,58	
В т.ч. ЗПМ					230,65	1,00	7,93	64,38	
МР					97,68	1,00	16,00	(55,01)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ								664,10	
ЗТР								379,48	
			%	84					
			цел-ч	172,76					
						1,00			
									6,08

Всего по позиции

3	E10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0352					
								1 843,54	52 373,30

ЗП									
ЭМ					1 532,28	1,15	16,00	992,43	
В т.ч. ЗПМ					388,89	1,25	7,93	135,69	
МР					22,21	1,25	16,00	(15,64)	
НР от ФОТ					9 123,78	1,00	4,66	1 496,59	
СП от ФОТ								907,26	
ЗТР								433,47	
			%	90					
			цел-ч	187,55					
						1,15			
									7,59

Всего по позиции

4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотный откидной 1200*1600		м2	3,52	2 703,74	1,00	1,00	3 965,44	112 654,55
	й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057						9 517,16	

5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,026					
	МДС35 п.4.7							E15-02-031-01	

ЗП									
ЭМ					1 771,24	1,15	16,00	847,36	
В т.ч. ЗПМ					61,39	1,25	7,93	15,82	
МР					26,00	1,25	16,00	(13,52)	
НР от ФОТ					2 510,45	1,00	3,90	254,56	
СП от ФОТ								688,70	
ЗТР								318,53	
			%	80					
			цел-ч	204,06					
						1,15			
									6,10

[illegible]

Всего по позиции

6 Е15-04-005-03 Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами
МДС 3 п. 4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 м2	0,026
окрашив	

E15-04-
005-03

2 124,97	81 729,62
----------	-----------

поверхн
ости

3П
ЭМ
В Т.Ч. ЭИМ
МР
НР ОТ ФОТ
СН ОТ ФОТ
ЗТР

359,50	1,15	16,00	171,98
9,62	1,25	9,22	2,88
0,25	1,25	16,00	(0,13)
1 393,83	1,00	3,04	110,17

°/о	80
°/о	37
цел-ц	42,90

1,15

1,28

Всего по позиции

7	F58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, осливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034
---	----------	--	-------	-------

486,40 18 707,69

3И
ЭМ
В Т.У. 3ИМ
МР
HP OT ΦOT
CH OT ΦOT
3TP

P58-20-1

71	71
52	52
41, 41	41, 41

1,00

1,41

Всего по позиции

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
---	---------	---

667,48 19 631,76

9 Каталог РХЦС 3-Остлив оконный 200 мм
й кв. стр.50 Цена: =220/1.18*1.02*1.062

M

3,4C

201, 96

1,00

00

686,66

10 Р53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м
трещин

1,50

P53-14-

3И
ЭМ
В Т.Ч. ЭТМ
МР
НР ОТ ФОР
СН ОТ ФОР
ЭТР

73	0%
56	0%
2,71	49-4

1,00

4,07

Всего по позиции

1 364,17

909, 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщной слоя до 20 мм	100 м ²	0,40			P61-10-1		
			отремонтированной поверхн ости						

ЗП	1	649,03	1,00	16,00	10	553,79
ЭМ		1,21	1,00	5,49		2,66
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)
МР		1	1,00	4,49		2 285,41
НР от ФОТ		1 272,50				7 071,04
СП от ФОТ						4 221,52
ЗТР						

1,00

80,74

Всего по позиции

24 134,42

60 336,05

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

P62-41-1

ЗП	1	151,63	1,00	16,00	16	545,87
НР от ФОТ					11	251,19
СП от ФОТ					6	618,35
ЗТР						

20,80

1,00

141,86

Всего по позиции

34 415,41

5 046,25

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)

P62-22-1

ЗП	1	261,48	1,00	16,00	1	338,78
ЭМ		12,20	1,00	9,25		36,11
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)
МР		665,65	1,00	2,44		519,74
НР от ФОТ						910,37
СП от ФОТ						535,51
ЗТР						

цел-ч

31,58

1,00

10,11

Всего по позиции

3 340,51

10 439,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	7,22			P62-25-1		
		ЗП							
		ЭМ			34,62	1,00	16,00	3 999,30	
		В т.ч. ЗПМ			26,22	1,00	5,59	1 058,23	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			307,42	1,00	8,15	18 089,52	
		СП от ФОТ						2 719,52	
		ЗТР						1 599,72	
									30,97
		Всего по позиции							
15	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	7,22			P62-25-7		
		ЗП							
		ЭМ			188,09	1,00	16,00	21 728,16	
		В т.ч. ЗПМ			1,37	1,00	8,85	87,54	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			881,64	1,00	2,99	19 032,67	
		СП от ФОТ						14 775,15	
		ЗТР						8 691,26	
									170,39
		Всего по позиции							
16	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,90			E15-04-019-07		
		ЗП							
		ЭМ			112,32	1,15	16,00	14 260,15	
		В т.ч. ЗПМ			3,73	1,25	9,18	295,33	
		МР			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			527,56	1,00	5,00	18 200,82	
		СП от ФОТ						11 408,12	
		ЗТР						5 276,26	
									102,68
		Всего по позиции							
17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2622	52 289,28	1,00	1,00	-13 710,25	
									49 440,68
									7 165,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

18 Прайс лист Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

19	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оглинов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на поכולь)	100 м	0,98					
	ЗП				330,04	1,00	16,00	5	175,03
	ЭМ				4,79	1,00	8,62		40,46
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(15,84)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	7	639,18
	НР от ФОТ							3	685,52
	СП от ФОТ							2	699,25
	ЗТР				41,41	1,00			40,58

Всего по позиции

19 239,44 19 632,08

Прямые затраты по разделу

222 421,77

Накладные расходы по разделу

92 458,97

Сметная прибыль по разделу

53 134,68

Итого по разделу

368 015,42

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

20	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,196					
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	3	520,66
	НР от ФОТ							2	147,60
	СП от ФОТ							1	091,40
	ЗТР				154,00	1,00			30,18

Всего по позиции

6 759,66 34 488,06

21 E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

	100 м3 материала	0,098							
	основания (в плотном теле)								
	ЗП				182,88	1,15	16,00	329,77	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	2 237,45	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(510,34)	
	МР				9,10	1,00	12,02	10,72	
	НР от ФОТ							915,72	

109

6

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

29 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 9,996 3 860,95 1,00 1,00 38 594,06

Прямые затраты по разделу

58 721,82

Накладные расходы по разделу

5 606,88

Сметная прибыль по разделу

3 036,43

Итого по разделу

67 365,13

Двери

30 Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,04 Е46-04-012-03

ЭП

785,56

ЭМ

1,00

в т.ч. ЗПМ

16,00

МР

1,00

НР от ФОТ

7,93

СП от ФОТ

16,00

ЗТР

0,00

%

84

%

48

цел-ч

103,91

%

1,00

цел-ч

1,00

31 Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС35 п.4.7

1 м2

4,00

ЭП

22,25

ЭМ

1,15

в т.ч. ЗПМ

16,00

МР

1,25

НР от ФОТ

8,19

СП от ФОТ

16,00

ЗТР

0,00

%

69

%

58

цел-ч

2,40

%

1,15

цел-ч

1,15

Всего по позиции

1 322,09

33 052,25

32 2038126 Дверь металлическая деупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом

шт.

2,00

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

100 м2

0,038

оштукат

уриваем

ой

поверхн

5 139,32

1 284,83

33 Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7

шт.

2,00

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

100 м2

0,038

оштукат

уриваем

ой

поверхн

5 139,32

1 284,83

[illegible]

Всего по позиции

34	Е15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами
	МДС 5 п. 4.7	улучшенная по штукатурке стен

3 105,73 81 729,74

81 729, 74

100 м2	0,033
окрашив	
аемой	
поверхн	
ости	

E15-04-005-03

3И
ЭМ
В Т.У. 3ИМ
МР
HP OT ΦOT
CH OT ΦOT
3TP

%	80
%	37
Чел-ч	42,90

359,50	1,15	16,00	251,36
9,62	1,25	9,22	4,21
0,25	1,25	16,00	(0,19)
1 393,83	1,00	3,04	161,02
			201,24
			93,07

107

Всего по позиции

710, 90 18 707, 89

18 707, 89

Прямые затраты по разделу

35 089,68

Накладные расходы по разделу

2 812, 59

Сметная прибыль по разделу

1 779,75

Итого по разделу

39 682,02

Козырек

35 P69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100	0,12
отвечу	
ий	

P69-2-1

311
3M
B T. Y. 311M
MP
HP OT ΦOT
CH OT ΦOT
3TP

43,76	1,00	16,00
10,28	1,00	5,50
0,00	1,00	16,00
0,00	1,00	0,00

84,02
6,78
(0,00)
0,00

66	0%
40	0%
5,49	нет-ч

1,00

0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

36 Р69-2-2
[K=2]
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1
100
отверстий
0,12
Р69-2-2
179,86 1 498,83

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР
84,16 1,00 16,00 161,59
19,76 1,00 5,50 13,04
0,00 1,00 16,00 (0,00)
0,00 1,00 0,00 0,00
66 40 106,65
цел-ч 10,56 1,00 64,64

Всего по позиции

1,27

37 Е06-01-015-01
МДС35 п.4.7
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
1 т
0,0054
Е06-01-015-01
345,92 2 882,67
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР
2 608,28 1,15 16,00 259,16
44,47 1,25 8,76 2,63
3,16 1,25 16,00 (0,34)
9 764,23 1,00 11,36 598,98
80 44 207,60
цел-ч 315,01 1,15 114,18

Всего по позиции

1,96

38 Е09-03-014-01
МДС35 п.4.7
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
1 т
0,0723
Е09-03-014-01
1 182,55 218 990,74
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР
517,00 1,15 16,00 687,78
469,76 1,25 7,92 336,24
48,40 1,25 16,00 (69,99)
256,09 1,00 5,14 95,17
69 58 522,86
цел-ч 63,28 1,15 439,51

Всего по позиции

5,26

39 2010775
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
т
0,0723 42 729,30 1,00 1,00 3 089,33 2 081,56 28 790,59

Исполнитель:
Антонов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473					

ЭП	158,63	1,00	16,00	120,05
в т.ч. ЗПМ	20,96	1,00	8,68	8,61
МР	4,04	1,00	16,00	(3,06)
НР от ФОТ	1	1,00	3,91	313,73
СП от ФОТ	71			87,41
ЗТР	52			64,02
цел-ч	21,35	1,00		

1,01

Всего по позиции

41	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровли	100 м2	0,05					
----	----------	---	--------	------	--	--	--	--	--

ЭП	33,85	1,00	16,00	27,08
в т.ч. ЗПМ	3,61	1,00	9,30	1,68
МР	0,00	1,00	16,00	(0,00)
НР от ФОТ	1	1,00	3,75	197,08
СП от ФОТ	71			19,23
ЗТР	52			14,08
цел-ч	4,52	1,00		

0,23

Всего по позиции

42	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,05					
----	---------------	---	--------	------	--	--	--	--	--

ЭП	290,04	1,15	16,00	266,84
в т.ч. ЗПМ	640,18	1,25	4,48	179,25
МР	35,00	1,25	16,00	(35,00)
НР от ФОТ	168,40	1,00	6,23	52,46
СП от ФОТ	69			208,27
ЗТР	58			175,07
цел-ч	35,50	1,15		

2,04

Всего по позиции

43	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	М2	5,75	243,27	1,00	1,00	1	398,80
----	----------------	-----------------------	----	------	--------	------	------	---	--------

881,89

17 637,80

44	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,018					
----	---------------	---	--------	-------	--	--	--	--	--

ЭП	898,62	1,15	16,00	297,62
в т.ч. ЗПМ	19,16	1,25	7,83	3,38
МР	2,52	1,25	16,00	(0,91)
НР от ФОТ	13	1,00	2,35	572,84
цел-ч	92			274,65

11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ ЗТР		% чел-ч	44 112,75				131,35	
						1,15			2,33

Всего по позиции

45	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06	1 279,84	71 102,22
	ЗП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЗМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	В т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119				189,64	
	СП от ФОТ		%	68				108,36	
	ЗТР		чел-ч	18,79		1,15			0,95
Всего по позиции									

Всего по позиции

46	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02	772,05	17 546,59
	ЗП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЗМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	В т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	НР от ФОТ		%	92				196,65	
	СП от ФОТ		%	44				94,05	
	ЗТР		чел-ч	31,41		1,15			1,66
Всего по позиции									

Всего по позиции

47	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7 {K=2}	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037			E13-03-004-26	1 742,85	37 888,04
	ЗП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЗМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	В т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69				30,60	
	СП от ФОТ		%	48				21,29	
	ЗТР		чел-ч	7,66		1,15			0,33
Всего по позиции									

194,42 5 254,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

10 842,87

Накладные расходы по разделу

1 899,01

Сметная прибыль по разделу

1 260,16

Итого по разделу

14 002,04

Мусор

48	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,17						
		ЭП					A311-01-146-			
		ЭМ			3,88	1,00	16,00	134,71		
		в т.ч. ЗПМ			20,31	1,00	7,07	311,59		
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00		
		СП от ФОТ						114,50		
		ЗТР						64,66		
			%	85						
			%	48						
			чел-ч	0,58		1,00				1,26
Всего по позиции								625,46		288,23

49 A310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

2,17

A310-3005-1

ЭМ	8,56	1,00	4,42	82,10
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	0,00	(0,00)

Всего по позиции

82,10

37,83

Прямые затраты по разделу

528,40

Накладные расходы по разделу

114,50

Сметная прибыль по разделу

64,66

Итого по разделу

707,56

Итого по всем разделам

489 772,17

Масса мусора

2,17

Заработная плата

130 257,53

Эксплуатация машин

7 387,36

в том числе заработная плата машинистов

1 287,94

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

189 959,65

0,00

102 891,95

59 275,68

489 772,17

88 158,99

577 931,16

18,00

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Антон

Согласовано в сумме **577 931,16**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»