

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 923 552.76 руб.




«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 923 552.76 руб.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Молодежная, д.6  
Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость: **923.553** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **1.822** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **252.255** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах (за единицу)	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ФАСАД

1. Е53-21-14 Устройство чеканки и расшивка панелей раствором

100 м  
восстанов  
ленной  
герметиза  
ции  
стыков

Е53-21-14

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

113.93  
4.81  
8.76  
86  
70  
12.29  
337.46  
14.25  
25.95  
290.22  
236.22  
15.24  
9.31  
8.82  
73  
56  
5 142.90  
132.64  
228.85  
3 754.32  
2 880.02  
36.4

904.10

12 138.74

36.4

2. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от

100 м2 2.991 151.63

Е62-41-

36.4

2003

Исполнитель: **Ерохина Н.Н.**  
1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			35.61	1.25	931.96		7.69	7 166.76	
		Материальные ресурсы			1 468.85		30 753.31		3.32	102 101.00	
		Накладные расходы	%		90		3 594.80		77	46 871.43	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		2 396.53		48	29 218.56	
		Затраты труда	чел-ч	20.9							437.49
							<b>41 670.83</b>			<b>246 229.73</b>	<b>437.49</b>
7.	C101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	-1.46559	1 659.63		-2 432.34	[Цена]	16	<u>-23 711.69</u>	
		Объем: (20.937)*(-0.07)							178.94	(16 178.94)	
8.	C402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	кг	1046.85				[Цена]	13.96	<u>14 614.03</u>	
		Объем: 299.1*3.5								(13.96)	
9.	C104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	-20.51826	1 239.39		-25 430.13	[Цена]	2	<u>-61 397.40</u>	
		Объем: (20.937)*(-0.98)							992.33	(2 992.33)	
10.	C104-0175	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3	20.51826	742.28		15 230.29	[Цена]	1	<u>32 457.22</u>	
									581.87	(1 581.87)	
11.	E13-05-003-02	Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной шпательке в 1 слой по бетонной поверхности	1 м2 оклеиваемой поверхности	299.1	153.58			E13-05-003-02			
		Поправки: М: *0									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0									
		Зарплата рабочих			13.93	1.15	4 791.43		15.24	<u>73 021.43</u>	
		Эксплуатация машин			1.73	1.25	646.80		7.78	<u>5 032.13</u>	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1.25	100.95		15.24	<u>1 538.42</u>	
		Материальные ресурсы			137.92	*0			2.7		
		Накладные расходы	%		81		3 962.83		69	<u>51 446.30</u>	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		2 935.43		48	<u>35 788.73</u>	
		Затраты труда	чел-ч	1.68							502.19
							<b>12 336.50</b>			<b>165 288.58</b>	<b>502.19</b>
12.	C101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	358.92	6.72		2 411.94	[Цена]	32.45	<u>11 646.95</u>	
		Объем: 299.1*1.2								(32.45)	
13.	C402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	кг	2093.7				[Цена]	13.96	<u>29 228.05</u>	
		Объем: 299.1*7								(13.96)	
14.	E15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми	100 м2	2.991	16 843.04			E15-04-			

Исполнитель:   
Еромина Н.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	отделяется мой латекс ти					048-03			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			604.00	1.15	2 077.55		15.24	31 661.84	
		Эксплуатация машин			29.01	1.25	108.46		8.82	956.63	
		Материальные ресурсы			16 210.03		48 484.20		1.81	87 756.40	
		Накладные расходы	%		95		1 973.67		80	25 329.47	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		976.45		37	11 714.88	
		Затраты труда	чел-ч	70.81							211.78
							<b>53 620.33</b>			<b>157 419.22</b>	<b>211.78</b>
15.	С113-8010	Состав грунтовоочный на латексной основе	т	-0.053838	41 648.12		-2 242.25	[Цена]	169	-9 131.47	
		Объем: (2.991)*(-0.018)							610.14	(169 610.14)	
16.	С402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-1.1964	38 650.70		-46 241.70	[Цена]	65	-78 738.53	
		Объем: (2.991)*(-0.4)							812.88	(65 812.88)	
17.	С прайс.	Грунтовка "Изогрунт"	кг	59.82				[Цена]	51.69	3 092.10	
		Ц=778,67/15/1,18*1,02*1,152=51,69								(51.69)	
		Объем: 299.1*0.2									
18.	С 1.2015 стр29	Штукатурка "Диамант-260" цветная Ц=335/25/1,18*1,02*1,152=13,34	кг	1136.58				[Цена]	13.34	15 161.98	
		Объем: 299.1*3.8								(13.34)	
19.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.042	1 536.72			Е46-04-012-02			
		Объем: 1.2*1.4*2+0.6*1.4									
		Зарплата рабочих			1 306.07		54.85		15.24	835.99	
		Эксплуатация машин			230.65		9.69		6.8	65.87	
		в т.ч. зарплата машинистов			79.72		3.35		15.24	51.03	
		Накладные расходы	%		99		57.62		84	745.10	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		34.92		48	425.77	
		Затраты труда	чел-ч	172.76							7.26
							<b>157.08</b>			<b>2 072.73</b>	<b>7.26</b>
20.	Е10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.0336	11 044.95			Е10-01-034-05			
		Объем: 1.2*1.4*2									
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									

Исполнитель: 

Прочитано №11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			1 532.28	1.15	59.21		15.24	902.32	
		Эксплуатация машин			388.89	1.25	16.33		7.78	127.07	
		в т.ч. зарплата машинистов			18.13	1.25	0.76		15.24	11.60	
		Материальные ресурсы			9 123.78		306.56		3.43	1 051.50	
	с203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	3.36							
		Накладные расходы	%		106		63.57		90	822.53	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		32.38		43	392.99	
		Затраты труда	чел-ч	215.68							7.25
							<b>478.05</b>			<b>3 296.40</b>	<b>7.25</b>
21. С прайс.		Оконный блок ПВХ двусторчатый поворотноткидной 1200х1400-2шт Ц=2960,0/1,18*1,02*1,057=2704,5руб	м2	3.36				[цена]	2 704.5	9 087.12	
		Объем: 1.2*1.4*2								(2 704.50)	
22. Е10-01-034-01		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0084	10 425.48			Е10-01-034-01			
		Объем: 0.6*1.4									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			1 395.03	1.15	13.48		15.24	205.37	
		Эксплуатация машин			328.03	1.25	3.44		8.2	28.24	
		в т.ч. зарплата машинистов			18.13	1.25	0.19		15.24	2.90	
		Материальные ресурсы			8 702.42		73.10		3.53	258.04	
	с203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	0.84							
		Накладные расходы	%		106		14.49		90	187.44	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		7.38		43	89.56	
		Затраты труда	чел-ч	196.36							1.65
							<b>111.89</b>			<b>768.66</b>	<b>1.65</b>
23. С прайс.		Оконный блок ПВХ глухой 600х1400-1шт Ц=1833,36/1,18*1,02*1,057=1675,10руб	м2	0.84				[цена]	1 675.1	1 407.08	
		Объем: 0.6*1.4								(1 675.10)	
24. Е46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.03	1 016.21			Е46-04-012-03			
		Объем: 2*1.5									
		Зарплата рабочих			785.56		23.57		15.24	359.16	
		Эксплуатация машин			230.65		6.92		6.8	47.05	
		в т.ч. зарплата машинистов			79.72		2.39		15.24	36.45	
		Накладные расходы	%		99		25.70		84	332.31	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		15.58		48	189.89	
		Затраты труда	чел-ч	103.91							3.12
							<b>71.77</b>			<b>928.42</b>	<b>3.12</b>
25. Е09-04-012-01;		Установка металлических дверных блоков в	1 м2	3	68.60			[индекс]			

Брошюра №11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		готовые проемы	проема									
		Объем: 2*1.5										
		Поправки: ОЗЛ: *0.94; ЭМ: *0.9; ЗЛМ: *0.94; М: *0										
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
		Зарплата рабочих			23.81	*0.94)*1.15	77.22		15.24	1	176.77	
		Эксплуатация машин			19.07	*0.9)*1.25	64.36		5.5		353.99	
		Материальные ресурсы			25.72	*0			1			
с203-9066;		Блоки дверные металлические	м2		3		62.55		69		811.97	
		Накладные расходы	%				81					
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%				72		58		682.53	
		Затраты труда	чел-ч		2.76						8.28	
					259.73					3 025.26	8.28	
26. С101-1513;	Электроды диаметром 4 мм Э42		т	0.0003	10 315.00		3.09	[Цена]	49	325.29	14.80 (49 325.29)	
		Объем: (3.0)*(0.0001)										
27. С101-1921;	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л		шт.	0.3	72.80		21.84	[Цена]	235.41		70.62 (235.41)	
		Объем: (3.0)*(0.1)										
28. С204-0062;	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно		т	0.009	5 804.00		52.24	[Цена]	59	411.27	534.70 (59 411.27)	
		Объем: (3.0)*(0.003)										
29. С203-8126	Дверь металлическая двупольная , окрашенная, утепленная		шт.	1				[Цена]	14	669.54	14 669.54 (14 669.54)	
30. Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных дверных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов		100 м2	0.002	5 353.96		Е61-20-1					
		Зарплата рабочих			2 807.11		5.61		15.24		85.56	
		Эксплуатация машин			2.31				5.51		0.03	
		Материальные ресурсы			2 544.54		5.09		4.44		22.60	
с509-9900		Строительный мусор	т		0.01936							
		Накладные расходы	%				79		4.43		57.33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%				50		2.81		34.22	
		Затраты труда	чел-ч		323.4						0.65	
							17.95			199.73	0.65	
31. Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными		100 м2	0.005	2 118.27		Е15-04-					

Исполнитель: 

Еромина И.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов)	окрашива емой поверхнос ти					005-03			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			359.50	1.15	2.07		15.24	31.50	
		Эксплуатация машин			9.62	1.25	0.06		9.15	0.55	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.21	1.25			15.24	0.02	
		Материальные ресурсы			1 749.15		8.75		3.3	28.86	
		Накладные расходы	%		95		1.97		80	25.22	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		0.97		37	11.66	0.25
		Затраты труда	чел-ч	49.34							
							<b>13.81</b>			<b>97.79</b>	<b>0.25</b>

32. С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	Т	-0.000315	16 098.05	-5.07	[Цена]	52	289.28	(52 289.28)		
	Объем: (0.005)*(-0.063)										

33. С прайс.	Краска Евро 7 Ц=2850/9л/1,18*1,02*1,152=315,34	л	0.0714			[Цена]	315.34		22.52	(315.34)	
	Объем: 1/7*0.5										

34. Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных оконных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0.047	5 353.96		Е61-20-1					
	Зарплата рабочих			2 807.11	131.93		15.24	2 010.68			
	Эксплуатация машин			2.31	0.11		5.51	0.60			
	Материальные ресурсы			2 544.54	119.59		4.44	530.99			
	Строительный мусор	Т	0.45496								
	Накладные расходы	%		79	104.22		67	1 347.16			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	65.97		40	804.27			15.2
	Затраты труда	чел-ч	323.4								
					<b>421.83</b>			<b>4 693.70</b>		<b>15.2</b>	

35. Е15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.137	59.97		Е15-04-006-03					
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			58.88	1.15		9.28	15.24	141.37		
	Эксплуатация машин			0.90	1.25		0.15	8.48	1.31		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.10	1.25		0.02	15.24	0.26		
	Материальные ресурсы			0.19			0.03	10.37	0.27		
	Грунтовка	Т	0.001781								
	Накладные расходы	%		95			8.84	80	113.30		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			4.37	37	5.40		

Исполнитель:   
Еронина Н.И.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

610.14 (169 610.14)

Объем: (0.137)\*(-0.018)

42. С402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	Т	-0.0548	38 650.70	-2 118.06	[Цена]	65	-3 606.55	812.88	(65 812.88)	
---------------	--	---	---------	-----------	-----------	--------	----	-----------	--------	-------------	--

Объем: (0.137)\*(-0.4)

43. С прайс.	Грунтовка "Изогрунт" Ц=778,67/15/1,18*1,02*1,152=51,69	кг	2.74			[Цена]	51.69	141.63	(51.69)		
--------------	---	----	------	--	--	--------	-------	--------	---------	--	--

Объем: 13.7\*0.2

44. С 1.2015 стр29	Штукатурка "Диамант-260" цветная Ц=335/25/1,18*1,02*1,152=13,34	кг	52.06			[Цена]	13.34	694.48	(13.34)		
--------------------	--	----	-------	--	--	--------	-------	--------	---------	--	--

Объем: 13.7\*3.8

# ЦОКОЛЬ ОТМОСТКА

45. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3	0.1284	1 122.66		E01-02-057-02					
-------------------	---	--------	--------	----------	--	---------------	--	--	--	--	--

Объем: 64.2\*1\*0.2

Зарплата рабочих	1 122.66	144.15	15.24	2 196.84							
Накладные расходы	72	103.79	61	1 340.07							
Плановые накопления / Сметная прибыль	38	54.78	31	681.02							
Затраты труда	154										19.77

302.72

4 217.93 19.77

46. E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.0321	2 257.17		E27-04-001-01					
-------------------	--	--------	--------	----------	--	---------------	--	--	--	--	--

Объем: 64.2\*0.05

Зарплата рабочих	117.74	3.78	15.24	57.60							
Эксплуатация машин	2 132.93	68.47	5.43	371.78							
в т.ч. зарплата машинистов	157.95	5.07	15.24	77.27							
Материальные ресурсы	6.50	0.21	11.15	2.33							
Накладные расходы	128	11.33	109	147.01							
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	7.17	65	87.67							
Затраты труда	15.72										0.5


90.96

666.37 0.5

47. С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.531	69.83		[Цена]	233.78	825.48	(233.78)		
---------------	--	----	-------	-------	--	--------	--------	--------	----------	--	--

Объем: 64.2\*0.05\*1.1

48. E27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под	100 м2	0.642	6 076.08		E27-07-					
-------------------	---	--------	-------	----------	--	---------	--	--	--	--	--

Исполнитель:   
Брошюра М.1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.10см)	дорожек и тротуаров					002-01			
		Зарплата рабочих			207.30		133.09		15.24	2 028.24	
		Эксплуатация машин			266.16		170.87		5.5	939.81	
		в т.ч. зарплата машинистов			31.10		19.97		15.24	304.28	
		Материальные ресурсы			5 602.62		3 596.88		3.43	12 337.31	
		Накладные расходы	%		128		195.92		109	2 542.45	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		123.98		65	1 516.14	
		Затраты труда	чел-ч	26.24							16.85
							<b>4 220.74</b>			<b>19 363.94</b>	<b>16.85</b>
49. E27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см)		100 м2 дорожек и тротуаров	-0.642	495.92			E27-07-002-02			
	Объем: 64.2*(-1)										
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2										
	Зарплата рабочих				4.27	2	-5.48		15.24	-83.56	
	Эксплуатация машин				8.89	2	-11.41		5.5	-62.78	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.89	2	-1.14		15.24	-17.42	
	Материальные ресурсы				482.76		-619.86		3.43	-2 126.13	
	Накладные расходы		%		128		-8.47		109	-110.07	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		-5.36		65	-65.64	
	Затраты труда		чел-ч	1.08							-0.69
							<b>-650.60</b>			<b>-2 448.18</b>	<b>-0.69</b>
50. E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки		1 т	0.0642	5 822.09			E06-01-015-10			
	Объем: 64.2*1/1000										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				104.66	1.15	7.73		15.24	117.76	
	Эксплуатация машин				27.45	1.25	2.20		8.74	19.25	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.93	1.25	0.15		15.24	2.36	
	Материальные ресурсы				5 689.98		365.30		4.41	1 610.96	
	Накладные расходы		%		95		7.49		80	96.10	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		4.33		44	52.85	
	Затраты труда		чел-ч	14.54							0.93
							<b>387.05</b>			<b>1 896.92</b>	<b>0.93</b>
51. C101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм		т	-0.0018	9 777.98		-17.60	[цена]	32	-59.17	
	Объем: (0.0642)*(-0.028)								870.06	(32 870.06)	
52. C204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		т	-0.0642	5 416.20		-347.72	[цена]	24	-1 550.60	
	Объем: (0.0642)*(-1.0)								152.72	(24 152.72)	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		вертикаль ной проекции для наружных лесов					001-02			
	Зарплата рабочих				351.05		1 333.99		15.24	20 330.01	
	Эксплуатация машин				4.21		16.00		9.31	148.94	
	Материальные ресурсы		%		397.43		1 510.23		5.17	7 807.91	
	Накладные расходы		%		110		1 467.39		93	18 906.91	
	Плановые накопления / Сметная прибыль				68		907.11		54	10 978.21	
	Затраты труда		чел-ч	43.5							165.3
							5 234.72			58 171.97	165.3

· ИТОГО ПО СМЕТЕ							49 553.88			473 610.97	1805.53
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							49 335.13			471 460.09	1797.25
· МАТЕРИАЛОВ -							21 995.68			76 305.79	
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 4; %=80 - по стр. 5, 19, 47, 51, 56, 76, 80, 83; %=77 - по стр. 11; %=69 - по стр. 16, 53; %=84 - по стр. 30, 39; %=90 - по стр. 31, 34; %=67 - по стр. 46, 50; %=61 - по стр. 71; %=109 - по стр. 72, 74, 75; %=93 - по стр. 113)							14 811.88			191 675.52	
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 4, 46, 50; %=37 - по стр. 5, 19, 47, 51, 56; %=48 - по стр. 11, 16, 30, 39, 53; %=43 - по стр. 31, 34; %=31 - по стр. 71; %=65 - по стр. 72, 74, 75; %=44 - по стр. 76, 80, 83; %=54 - по стр. 113)							9 528.78			115 890.83	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							73 675.79			779 026.44	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							218.75			2 150.88	8.28
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40)							62.55			811.97	
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40)							55.60			682.53	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							336.90			3 645.38	
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ							14 874.43			782 671.82	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							9 584.38			192 487.49	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ							16 398.03			116 573.36	
Оплата основных рабочих							154.16			249 905.62	
Оплата механизаторов							2 214.24			2 349.49	
Стоимость механизмов							30 941.60			16 608.65	
Сметная стоимость материалов							74 012.68			207 096.71	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ							74 012.68			782 671.83	
ВСЕГО БЕЗ НДС							13 322.28			782 671.83	
НДС							87 334.96			140 880.93	
ВСЕГО С НДС										923 552.76	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме: 923 552,76 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ефимина Н.Н.