

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Г. Тула, п. Шатск, ул. Ленина, д. 10 (конкурс)  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Г. Тула, п. Шатск, ул. Ленина, д. 10 (конкурс)  
Наименование объекта: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Г. Тула, п. Шатск, ул. Ленина, д. 10 (конкурс)  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 659,421 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1190 чел.час.  
Сметная заработная плата 160,073 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Цоколь

1	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколь)	100 м2	0,54	166,36			E46-02-009-02		
	ЭП				166,36	1,00	89,83	16,00	1437,35	
	НР от ФОТ		%	84			88,94		1207,37	
	СП от ФОТ		%	48			53,45		689,93	
	ЭТР		чел-ч	22,82		1,00				12,32

Всего по позиции

232,22 3334,65 12,32

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь)	100 м2 повер	0,54	3959,57			P61-28-1		
	ЗП				594,86	1,00	321,22	16,00	5139,59	
	ЭМ				7,99	1,00	4,31	9,23	39,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				3356,72	1,00	1812,63	5,07	9190,03	
	НР от ФОТ		%	67			253,77		3443,53	
	СП от ФОТ		%	40			160,61		2055,84	
	ЗТР		цел-ч	81,60		1,00				44,06
Всего по позиции					2552,54				19868,81	44,06
3	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштук атури ваемо и	0,54	1788,10			E15-02-001-01		
	ЗП				637,21	1,15	395,71	16,00	6331,32	
	ЭМ				57,64	1,25	38,91	10,22	397,63	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	(15,63)	16,00	(250,13)	
	МР				1093,25	1,00	590,36	4,49	2650,69	
	НР от ФОТ		%	80			390,77		5265,16	
	СП от ФОТ		%	37			192,30		2435,14	
	ЗТР		цел-ч	70,88		1,15				44,02
Всего по позиции					1608,05				17079,94	44,02
4	E06-01-024-01 МДС35 п.4.7	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (бетонирование цоколя -21,8 м2)	100 м3 бетон а, бутоб етона и желез ----	0,0372	51890,56			E06-01-024-01		
	ЗП				2925,02	1,15	125,13	16,90	2114,74	
	ЭМ				1739,19	1,25	80,87	6,29	508,69	
	в т.ч. ЗПМ				259,15	1,25	(12,05)	16,90	(203,65)	
	МР				47226,35	1,00	1756,82	7,92	13914,02	
	НР от ФОТ		%	80			130,32		1854,71	
	СП от ФОТ		%	44			75,79		1020,09	
	ЗТР		цел-ч	358,02		1,15				15,32
Всего по позиции										

Всего по позиции

2168,93

19412,25

15,32

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

5 4010023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 м3 -3,7944 3438,78 1,00 -13048,11 1,00 -13048,11

6	4010006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,7944	3775,91	1,00	14327,31	1,00	14327,31	
7	E06-01-097-01 МДС35 п.4.7	Установка арматуры	1 т арматуры	0,069	5738,36			E06-01-097-01		
		ЗП			240,32	1,15	19,07	16,90		322,27
		ЭМ			42,73	1,25	3,69	6,98		25,72
		в т.ч. ЗПМ			5,68	1,25	(0,49)	16,90		(8,28)
		МР			5455,31	1,00	376,42	6,17		2322,49
		НР от ФОТ	%	92			21,12			304,11
		СП от ФОТ	%	52			12,80			171,89
		ЗТР	цел-ч	29,78		1,15				2,36

Всего по позиции										433,10	3146,48	2,36
8	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработанный	0,758	368,26			P62-25-1				
		ЗП			34,62	1,00	26,24	16,90		443,49		
		ЭМ			26,22	1,00	19,87	3,84		76,32		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90		(0,00)		
		МР			307,42	1,00	233,02	7,10		1654,47		
		НР от ФОТ	%	68			20,99			301,57		
		СП от ФОТ	%	40			13,12			177,40		
		ЗТР	цел-ч	4,29		1,00					3,25	

**Всего по позиции** 313,24 2653,25 3,25

Стены

9	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ( фасад )	100 м2 вертикальный кальций проекции для	2,0601	752,69			E08-07-001-02		
		ЗП			351,05	1,00	723,20	16,90		1222,05
		ЭМ			4,21	1,00	8,67	10,67		92,54

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
					397,43	1,00	818,75	5,39	4413,04	
			%	93			795,52		11366,51	
			%	54			491,77		6599,91	
			цел-ч	43,50		1,00				89,61
			ЗТР							
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>2837,91</b>		<b>34694,05</b>	89,61
10	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3,688	166,36		E46-02-009-02			
						1,00	613,54	16,00	9816,57	
			%	84			607,40		8245,92	
			%	48			365,05		4711,95	
			цел-ч	22,82		1,00				84,16
			ЗТР							
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>1585,99</b>		<b>22774,44</b>	84,16
11	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	3,688	3959,57		P61-28-1			
						1,00	2193,84	16,00	35101,50	
						1,00	29,47	9,23	271,98	
						1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
						1,00	12379,58	5,07	62764,49	
			%	67			1733,14		23518,01	
			%	40			1096,92		14040,60	
			цел-ч	81,60		1,00				300,94
			ЗТР							
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>17432,95</b>		<b>135696,58</b>	300,94
12	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	100 м2	3,688	1788,10		E15-02-001-01			
						1,00	2702,54	16,00	43240,56	
						1,00	265,72	10,22	2715,66	
						1,00	(106,77)	16,00	(1708,28)	
						1,00	4031,91	4,49	18103,26	
			%	80			2668,84		35959,07	
			%	37			1313,35		16631,07	
			цел-ч	70,88		1,15				300,62
			ЗТР							
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>10982,36</b>		<b>116649,62</b>	300,62

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E15-04-029-04 МДС35 п.4.7	Оклеяка тканями стен	100 м2 отдел ываем ой	3,688	1190,77			E15-04- 029-04		
		ЗП			144,72	1,15	613,79	16,90	10372,99	
		ЭМ			7,81	1,25	36,00	10,54	379,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(1,15)	16,90	(19,48)	
		МР			1038,24	1,00	3829,03	5,08	19451,47	
		НР от ФОТ	%	80			584,19		8313,98	
		СП от ФОТ	%	37			287,48		3845,21	
		ЗТР	цел-ч	17,27		1,15				73,25

<b>Всего по позиции</b>				<b>5350,49</b>			<b>42363,13</b>		<b>73,25</b>	
14	1010622	Мипкаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-48,4234	304,18	1,00	-14729,43	1,00	-14729,43	
15	1012795	Сетка армирующая фасадная	м2	424,12	30,98	1,00	13139,24	1,00	13139,24	
16	E15-04-049-06 МДС35 п.4.7	Отделка стен рельефным шпукатурным акриловым покрытием вручную	100 м2 отдел ываем ой	3,688	4373,92			E15-04- 049-06		
		ЗП			349,68	1,15	1483,06	16,90	25063,76	
		ЭМ			13,42	1,25	61,87	10,56	653,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,33	1,25	(1,52)	16,90	(25,71)	
		МР			4010,82	1,00	14791,90	3,46	51179,99	
		НР от ФОТ	%	80			1410,35		20071,58	
		СП от ФОТ	%	37			694,04		9283,10	
		ЗТР	цел-ч	37,20		1,15				157,77

<b>Всего по позиции</b>				<b>18441,22</b>			<b>106251,74</b>		<b>157,77</b>	
17	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	0,818	643,61			E15-04- 019-07		
		ЗП			112,32	1,15	105,66	16,90	1785,64	
		ЭМ			3,73	1,25	3,81	10,43	39,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	431,54	4,48	1933,32	
		НР от ФОТ	%	80			100,38		1428,51	
		СП от ФОТ	%	37			49,40		660,69	
		ЗТР	цел-ч	12,94		1,15				12,17

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
18	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0311	45860,93	1,00	-1426,27	1,00	-1426,27	12,17
19	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120/1,18*1,02	кг	23,3714	103,73	1,00	2424,32	1,00	2424,32	
20	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (карнизные тяти)	100 м2	0,4056	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	14,04	16,90	237,31	
		ЭМ			26,22	1,00	10,63	3,84	40,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		НР			307,42	1,00	124,69	7,10	885,30	
		НР от ФОТ	%	68			11,23		161,37	
		СП от ФОТ	%	40			7,02		94,92	
		ЗТР	цел-ч	4,29		1,00				1,74

<b>Всего по позиции</b>										
21	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (карнизные тяти)	100 м2	0,4056	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	76,29	16,90	1289,29	
		ЭМ			1,37	1,00	0,56	9,77	5,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		НР			881,64	1,00	357,59	2,86	1022,72	
		НР от ФОТ	%	68			61,03		876,72	
		СП от ФОТ	%	40			38,14		515,72	
		ЗТР	цел-ч	23,60		1,00				9,57

<b>Всего по позиции</b>										
22	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности (карнизные тяти)	100 м2	0,4056	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	52,39	16,90	885,40	
		ЭМ			3,73	1,25	1,89	10,43	19,72	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				527,56	1,00	213,98	4,48	958,62	
	НР от ФОТ			80			49,77		708,32	
	СП от ФОТ			37			24,49		327,60	
	ЗТР		чел-ч	12,94		1,15				6,04
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>342,52</b>		<b>2899,66</b>	<b>6,04</b>
23	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0154	45860,93	1,00	-706,26	1,00	-706,26	
24	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	11,5886	103,73	1,00	1202,09	1,00	1202,09	
25	P53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине 100 мм заделки в 1 кирпич площадь в одном месте более 1 м2 (места между карнизным свесом и карнизной тягой (под кобылками))	100 м2	0,06	20679,95			P53-15-4		
	ЗП				4210,23	1,00	252,61	16,90	4269,17	
	ЭМ				177,74	1,00	10,66	7,32	78,06	
	в т.ч. ЗПМ				25,24	1,00	(1,51)	16,90	(25,59)	
	МР				16291,98	1,00	977,52	4,95	4838,72	
	НР от ФОТ			73			218,55		3135,17	
	СП от ФОТ			56			177,89		2405,07	
	ЗТР		чел-ч	551,80		1,00				33,11
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>1637,23</b>		<b>14726,19</b>	<b>33,11</b>
26	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с грузом	1 т	11,9024	28,47	1,00	0,00	12,87	4361,15	
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>0,00</b>		<b>4361,15</b>	<b>0,00</b>
27	A03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до груза 8 км	1 т	11,9024	6,71	1,00	79,87	9,50	758,72	
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>79,87</b>		<b>758,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Прямые затраты по разделу</b>										
							54373,61		367003,37	
<b>Накладные расходы по разделу</b>										
							9146,31		126161,61	

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по разделу							5053,62			
<b>Итого по разделу</b>							<b>68573,52</b>		<b>558831,11</b>	

Итого по всем разделам	558831,11
Зарботная плата	9808,16
Эксплуатация машин	576,93
в том числе заработная плата машинистов	2241,12
Материалы	43908,63
в том числе оборудование	0,00
Накладные расходы по смете	9146,31
Сметная прибыль по смете	5053,62
Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку	5119,87
Итого	558831,11
НДС, %	100589,60
<b>Всего</b>	<b>659420,71</b>

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 659420 руб. 71 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

30.09.2016г.

Исполнитель: *ИВ*  
**Иванова Л.В.**