

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

## Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения

Наименование объекта: Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Трудовая, д. 18

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость 165 чел.час.  
 Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72	1,00			2	32	0,38
		СП от ФОТ	%	52				2	23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

### Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ	%	72		1,00		2	30	0,35
		СП от ФОТ	%	52				2	21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

### Всего по позиции

Исполнитель:

Щетка Г.В. 92 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3 M08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов  
демонтаж МДС  
81-37.2004 п.  
3.2.1.1. (4)

1 шт. 4 7,96 M08-03-599-09

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

7,12 1,00 28 16,00 456  
0,84 1,00 3 6,31 21  
(0) 16,00 (3)  
0,00 1,00 0 6,18 0  
1,00 27 372 3,07  
81  
52  
19  
цел-ч 0,768 239

Всего по позиции

77 1 088 3,07

4 P67-3-1  
Демонтаж кабеля  
ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

100 м 0,15 P67-3-1  
70,58 11 16,00 169  
70,28 0 7,87 0  
0,30 (0) 16,00 (0)  
0,13 0 0,00 0  
0,00 9 122 1,45  
72  
52  
7  
цел-ч 9,64 88

Всего по позиции

27 379 1,45

Прямые затраты по разделу  
Накладные расходы по разделу  
Сметная прибыль по разделу  
Итого по разделу

49 731  
40 556  
30 371  
118 1 658

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5 M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)

1 шт. 1 269,36 M08-03-572-03

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

21,51 1,00 22 16,00 344  
25,57 1,00 26 6,39 163  
1,26 1,00 (1) 16,00 (20)  
222,28 1,00 222 3,42 760  
1,00 22 235 189  
81  
52  
15  
цел-ч 2,32

Исполнитель  
Щетка Г.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПг-650x500x220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	1 751	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10,78						
		ЗП						M08-03-575-01			
		ЭМ			10,38	1,00	52	16,00	830		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		НР от ФОТ			0,40	1,00	2	10,53	21		
		СП от ФОТ	%	81			49		672	5,60	
		ЗТР	%	52			34		432		
			цел-ч	1,12							
Всего по позиции											
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	779,25	1,00	779	1,00	779	1 955	5,60
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2	269,45	1,00	539	1,00	539		
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143		
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1	16,90	1,00	17	1,00	17		
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,3	958,18	1,00	287	1,00	287		
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49		
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49		
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24						

Исполнитель:

Щетка Т.В.

599-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					23,73	1,00	95	16,00	1	519
ЭМ					2,79	1,00	11	6,31	70	
в т.ч. ЗПМ					0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
МР					43,72	1,00	175	6,18	1	081
НР от ФОТ				81		1,00	91		1	237
СП от ФОТ				52			62			794
ЗТР				2,56						10,24

Всего по позиции										
434										

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4	381,42	1,00	1	526	1,00	1	526
Цена: =412/1.18*1.071*1.02											

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10	10,78					
M08-03-575-01										
ЗП					10,38	1,00	104	16,00	1	661
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,40	1,00	4	10,53	42	
НР от ФОТ				81		1,00	99		1	345
СП от ФОТ				52			67			864
ЗТР				1,12						11,20

Всего по позиции										
274										

18	Прайс-лист IEK	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										
от30.10.2015										

19	Прайс-лист IEK	Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	8	68,36	1,00	547	1,00	547	
Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02										
от30.10.2015										

20	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										

21	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										

Ввод в здание										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1	11,38					
ЗП										
Ввод										
7										







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч	8,96						
ЗТР										
<b>Всего по позиции</b>										
29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	65,63			M08-02-412-02	959	2,69
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ		%	52			6		80	
	ЗТР		цел-ч	5,39						
<b>Всего по позиции</b>										
30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	30	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	
<b>Всего по позиции</b>										
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	20	26,94	1,00	539	1,00	539	
<b>Всего по позиции</b>										
32	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м бороз	0,9	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1 932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1 505	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2 085	14,08
	СП от ФОТ		%	48			92		1 191	
	ЗТР		цел-ч	15,64						
<b>Всего по позиции</b>										
33	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0,9	212,02			M08-10-010-01	6 713	14,08
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1 878	
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50	313	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	17	10,00	165	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	112		521	
	СП от ФОТ		%	52		1,00	76		877	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Исполнитель: 13.68  
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80	7,87	1,00	630	1,00	630	13,68
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,1	127,29		M08-02-412-04			
					78,76	1,00	8	16,00	126	
					11,60	1,00	1	6,68	8	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
					36,93	1,00	4	4,48	17	
			%	81			8		103	0,90
			%	52			5		66	
			цел-ч	8,96						

Всего по позиции										
39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	10	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	320	0,90
40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,4	65,63		M08-02-412-02			
					47,38	1,00	19	16,00	303	
					3,87	1,00	2	6,68	10	
					0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
					14,38	1,00	6	4,86	28	
			%	81			18		247	2,16
			%	52			12		159	
			цел-ч	5,39						

Исполнитель: 57  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	11
42	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,4	83,77				M08-02- 412-03		
					55,29	1,00	22	16,00	354	
					5,80	1,00	2	6,68	15	
					0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
					22,68	1,00	9	4,59	42	
			%	81		1,00	21		288	2,52
			%	52			14		185	
			цел-ч	6,29						
	Всего по позиции						68		884	2,52
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	м	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	2 494	
44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт.	0,08	455,63				M10-06- 037-12		
					204,68	1,00	16	16,00	262	
					0,00	1,00	0	0,00	0	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					250,95	1,00	20	2,32	47	
		%	85			1,00	16		223	1,98
		%	52				11		136	
		цел-ч	24,72							
	Всего по позиции						63		668	1,98
45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GB41004 3/2015, стр. Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8	7,69	1,00			1,00	62	
46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 шт.	0,08	424,88				M08-03- 591-01		
					292,93	1,00	23	16,00	375	
					13,19	1,00	1	3,83	1	
					0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
					118,76	1,00	10		10	

Исполнитель: 6  
Щетка Т.В.2

Электроустановочные изделия



Всего по позиции									
47	5091441	Включатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	236
<b>Светотехнические изделия</b>									
48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,08	1 420,03	M08-03-593-06		
	ЭП					654,83	52	16,00	838
	ЭМ					201,43	16	6,49	105
	в т.ч. ЗПМ					11,11	(1)	16,00	(14)
	МР					563,77	45	3,24	146
	НР от ФОТ				81		51		690
	СП от ФОТ				52		35		443
	ЗТР				70,64				5,65

49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	8	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02							
	<b>Всего по позиции</b>							<b>199</b>	<b>2 222 5,65</b>

Б0	Е46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,1	338,64	Е46-03- 014-47
	ЗП				90,86	9
	ЭМ				1,00	16,00
	в т.ч. ЗПМ				247,78	25
	МР				0,00	(0)
	НР от ФОТ				0,00	0
	СП от ФОТ			84	1,00	9
	ЗТР			48		5
				11,40		
						145
						136
						(0)
						0
						122
						1,14
						70

Всего по позиции		48	473	1,14
1	P69-2-1	Р69-2-1		
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,14	54,04
	ЗП	1,00	43,76	1,00
	ЭМ	1,00	10,28	1,00
	в т.ч. ЗПМ	(0)	0,00	1,00

Исполнитель: *А.А.А.*  
16,00<sup>98</sup>  
Щетка Т.В.  
16,00<sup>50</sup>

Всего по позиции	267	2 651	8,05
------------------	-----	-------	------

Исполнитель: *Щетка Т.В.*  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой	0,095	1 442,59			E15-04-025-08		
	ЗП				432,56	1,15	47	16,00	756	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	95	4,95	472	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	45		605	5,57
	СП от ФОТ		%	37			22		280	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

Всего по позиции 210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

Всего по позиции 42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		чел-ч	15,20						

Всего по позиции 126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
----	------------	--	---	----	------	------	-----	------	-----	--

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	---	-----	----	------	------	----	------	----	--

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	M08-02-412-04	Заявление провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции 77 959 2,69

61 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В 1000 0,03 63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898

с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

Прямые затраты по разделу 34 019 55 084

Накладные расходы по разделу 1 026 13 913

Сметная прибыль по разделу 670 8 602

Итого по разделу 35 717 77 599

Раздел 3. Заемление

62 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 100 0,063 1 122,66 E01-02-057-02

МДС35 п.4.7 с откосами, группа грунтов 2

ЗП

НР от ФОТ 71 1,00 1 132

СП от ФОТ 61 51 691

ЗТР 31 27 351

цел-ч 154,00

Всего по позиции 149 2 174 11,16

63 M08-02-471-01 Заемлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм 10 0,3 174,37 M08-02-471-01

шт.

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 28 1,00 28 16,00 451

МР 15 6,35 97

НР от ФОТ (1) 16,00 (12)

СП от ФОТ 9 5,19 46

ЗТР 27 1,00 27 375 3,21

цел-ч 10,70 19 241

Всего по позиции

98

Исполнитель:   
Щегла Т.В.



Исполнитель: *В.В.В.*  
16,00 16  
Итого Т.В.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			329,42	1,00	9	3,90	35	
		СП от ФОТ	%	69		1,15	1		11	0,12
		ЗТР	%	48			1		8	
			цел-ч	3,83						

<b>Всего по позиции</b>										
							12		71	0,12
<b>Прямые затраты по разделу</b>										
							3 705		7 108	
<b>Накладные расходы по разделу</b>										
							167		2 283	
<b>Сметная прибыль по разделу</b>										
							103		1 324	
<b>Итого по разделу</b>										
							3 976		10 715	

<b>Раздел 4. Пусконаладочные работы</b>										
71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	37	3,83				П01-11-028-01	
		ЗП			3,83	1,00	142	16,00	2 267	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	92		1 247	11,84
		СП от ФОТ	%	32			57		725	
		ЗТР	цел-ч	0,32						

<b>Всего по позиции</b>										
							291		4 239	11,84
72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14,60				П01-11-010-01	
		ЗП			14,60	1,00	15	16,00	234	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	9		129	1,22
		СП от ФОТ	%	32			6		75	
		ЗТР	цел-ч	1,22						

<b>Всего по позиции</b>										
							30		438	1,22
<b>Прямые затраты по разделу</b>										
							157		2 501	
<b>Накладные расходы по разделу</b>										
							101		1 376	
<b>Сметная прибыль по разделу</b>										
							63		800	
<b>Итого по разделу</b>										
							321			

<b>Итого по всем разделам</b>										

Исполнитель:   
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительных работ										
монтажных работ										
прочих затрат										
Масса мусора										
Заработная плата										
Эксплуатация машин										
в том числе заработная плата машинистов										
Материалы										
в том числе оборудование										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку										
Итого										
НДС, %										
Всего										
18,00										
111 686										

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Согласовано в сумме 111 686 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
Щетка Г.В.