

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь)	100 м2	1,13	3959,57			P61-28-1		
		ЗП			594,86	1,00	672,19	16,90	11360,04	
		ЭМ			7,99	1,00	9,03	10,51	94,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			3356,72	1,00	3793,09	5,15	19534,43	
		НР от ФОТ	%	67			531,03		7611,23	
		СП от ФОТ	%	40			336,10		4544,02	
		ЗТР	цел-ч	81,60		1,00				92,21

Всего по позиции							5341,44		43144,61	92,21
3	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором МДС35 п.4.7 по камню стен	100 м2	1,13	1788,10			E15-02-001-01		
		ЗП			637,21	1,15	828,05	16,90	13994,12	
		ЭМ			57,64	1,25	81,42	9,10	740,89	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(32,71)	16,90	(552,86)	
		МР			1093,25	1,00	1235,37	4,56	5633,30	
		НР от ФОТ	%	80			817,73		11637,58	
		СП от ФОТ	%	37			402,41		5382,38	
		ЗТР	цел-ч	70,88		1,15				92,11

Всего по позиции							3364,98		37388,27	92,11
4	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2	1,13	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	39,12	16,90	661,14	
		ЭМ			26,22	1,00	29,63	3,84	113,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	347,38	7,10	2466,43	
		НР от ФОТ	%	68			31,30		449,58	
		СП от ФОТ	%	40			19,56		264,46	
		ЗТР	цел-ч	4,29		1,00				4,85

Всего по позиции							466,99		3955,38	4,85
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	----------------	------

Исполнитель: Иванов П.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	P62-21-1	Простая масляная окраска цоколя с земли и лесов	100 м2	0,42	370,14			P62-21-1		
		ЭП	окраш		123,62	1,00	51,92	16,90		
		ЭМ	иваем		6,18	1,00	2,60	10,48		
		в т.ч. ЗПМ	ой		0,00	1,00	(0,00)	16,90		
		МР			240,34	1,00	100,94	2,96		
		НР от ФОТ	%	68			41,54			
		СП от ФОТ	%	40			25,96			
		ЗТР	чел-ч	14,93		1,00				6,27

Всего по позиции 222,96 2151,09 6,27

Стены

6	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,8029	752,69			E08-07-001-02		
		ЭП	верти		351,05	1,00	281,86	16,90		
		ЭМ	кальн		4,21	1,00	3,38	10,67		
		в т.ч. ЗПМ	ой		0,00	1,00	(0,00)	16,90		
		МР	проек		397,43	1,00	319,10	5,39		
		НР от ФОТ	ции				310,04			
		СП от ФОТ	для				191,66			
		ЗТР			1,00				34,93

Всего по позиции											1106,04	13521,60	34,93
7	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	4,8809	166,36			E46-02-009-02					
		ЭП			166,36	1,00	811,99	16,00			12991,78		
		НР от ФОТ	%	84			803,87				10913,10		
		СП от ФОТ	%	48			483,13				6236,05		
		ЗТР	чел-ч	22,82		1,00						111,38	

Всего по позиции 2098,99 30140,93 111,38

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	4,8809	3959,57			P61-28-1		
		ЗП			594,86	1,00	2903,45	16,00	46455,23	
		ЭМ			7,99	1,00	39,00	9,23	359,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			3356,72	1,00	16383,81	5,07	83065,94	
		НР от ФОТ	%	67			2293,73		31125,00	
		СП от ФОТ	%	40			1451,73		18582,09	
		ЗТР	цел-ч	81,60		1,00				398,28

Всего по позиции					23071,72		179588,22		398,28	
9	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	100 м2	4,8809	1788,10			E15-02-001-01		
	МДС35 п.4.7	по камню стен	штукатуры взаимой							
		ЗП			637,21	1,15	3576,68	16,00	57226,91	
		ЭМ			57,64	1,25	351,67	10,22	3594,06	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(141,30)	16,00	(2260,83)	
		МР			1093,25	1,00	5336,04	4,49	23958,84	
		НР от ФОТ	%	80			3532,08		47590,19	
		СП от ФОТ	%	37			1738,16		22010,46	
		ЗТР	цел-ч	70,88		1,15				397,85

Всего по позиции					14534,63		154380,46		397,85	
10	E15-04-049-06	Отделка стен рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную	100 м2	4,8809	4373,92			E15-04-049-06		
	МДС35 п.4.7		отделываемой							
		ЗП			349,68	1,15	1962,77	16,90	33170,75	
		ЭМ			13,42	1,25	81,88	10,56	864,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,33	1,25	(2,01)	16,90	(34,03)	
		МР			4010,82	1,00	19576,41	3,46	67734,38	
		НР от ФОТ	%	80			1866,54		26563,82	
		СП от ФОТ	%	37			918,53		12285,77	
		ЗТР	цел-ч	37,20		1,15				208,80

Всего по позиции					24406,13		140619,34		208,80	
11	4020095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	-732,135	88,16	1,00	-64545,02	1,00	-64545,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

12 2/2016 стр. Шпатлёвка фасадная "Старатели" Ц: 369,8/1,18*1,02/20 кг 1708,315 15,98 1,00 27298,87 1,00 27298,87 24

13 P53-15-4 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине 100 0,06 20679,95 P53-15-4

заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 (места между карнизным свесом и карнизной тягой (под кобылками))
отрем
онтир
ованн
ой
повер

ЗП 4210,23 1,00 252,61 16,90 4269,17
ЭМ 177,74 1,00 10,66 7,32 78,06
в т.ч. ЗПМ 25,24 1,00 (1,51) 16,90 (25,59)
МР 16291,98 1,00 977,52 4,95 4838,72
НР от ФОТ 73 218,55 3135,17
СП от ФОТ 56 177,89 2405,07
ЗТР 551,80 1,00 33,11

Всего по позиции

1637,23 14726,19 33,11

14 P58-12-1 Обшивка карниза доской

100 1,182 2541,80 P58-12-1 м2

ЗП 236,50 1,00 279,54 16,90 4724,28
ЭМ 31,76 1,00 37,54 9,94 373,15
в т.ч. ЗПМ 5,55 1,00 (6,56) 16,90 (110,87)
МР 2273,54 1,00 2687,32 3,83 10292,45
НР от ФОТ 71 237,47 3432,96
СП от ФОТ 52 185,97 2514,28
ЗТР 31,83 1,00 37,62

Всего по позиции

3427,84 21337,12 37,62

15 1020073 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщей 25 мм, III сорта м3 -3,1205 822,13 1,00 -2565,46 3,83 -9825,70

16 1020052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщей 25 мм, II сорта м3 3,1205 5802,89 1,00 18107,92 1,00 18107,92

17 E15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву карниза МДС35 п.4.7 100 1,062 1244,41 E15-04-024-02 м2 окраш иваем ой

ЗП

266,02 1,15 324,89 16,90 5490,64

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			3,31	1,25	4,39	10,50	46,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,17)	16,90	(2,92)	
		МР			975,08	1,00	1035,53	2,32	2402,44	
		НР от ФОТ		80			308,81		4394,85	
		СП от ФОТ		37			151,97		2032,62	
		ЗТР		32,56		1,15				39,77

Всего по позиции **1825,59** **14366,69** **39,77**

Прямки

18	E46-04-001-04	Разборка кирпичной кладки приемков	1 м3	1,62	185,45					
		ЗП			68,23	1,00	110,53	16,90	1868,00	
		ЭМ			117,22	1,00	189,90	4,77	905,81	
		в т.ч. ЗПМ			10,81	1,00	(17,51)	16,90	(295,96)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		84			126,76		1817,73	
		СП от ФОТ		48			76,19		1038,70	
		ЗТР		8,24		1,00			13,35	

Всего по позиции **503,38** **5630,24** **13,35**

19	E06-01-024-01	Устройство бетонных приемков	100 м3	0,0216	51890,56					
	МДС35 п.4.7	бетон						E06-01-024-01		
		а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, э, ю, я								
		ЗП			2925,02	1,15	72,66	16,90	1227,91	
		ЭМ			1739,19	1,25	46,96	6,29	295,37	
		в т.ч. ЗПМ			259,15	1,25	(7,00)	16,90	(118,25)	
		МР			47226,35	1,00	1020,09	7,92	8079,11	
		НР от ФОТ		80			75,67		1076,93	
		СП от ФОТ		44			44,01		592,31	
		ЗТР		358,02		1,15			8,89	

Всего по позиции **1259,39** **11271,63** **8,89**

20	4010023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-2,2032	3438,78	1,00	-7576,32	1,00	-7576,32	
----	---------	--	----	---------	---------	------	----------	------	----------	--

21	4010006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,2032	3775,91	1,00	8319,08	1,00	8319,08	
----	---------	---------------------------------	----	--------	---------	------	---------	------	---------	--

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E06-01-097-01 Установка арматуры МДС35 п.4.7		1 т арматуры	0,0316	5738,36			E06-01-097-01		
	ЗП				240,32	1,15	8,73	16,90	147,59	
	ЭМ				42,73	1,25	1,69	6,98	11,78	
	в т.ч. ЗПМ				5,68	1,25	(0,22)	16,90	(3,79)	
	МР				5455,31	1,00	172,39	6,17	1063,63	
	НР от ФОТ		%	92			9,67		139,27	
	СП от ФОТ		%	52			5,86		78,72	
	ЗТР		чел-ч	29,78		1,15				1,08
Всего по позиции					198,34				1440,99	1,08
Прочие работы										
23	A01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза	9,45	28,47	1,00	0,00	12,87	3462,56	
Всего по позиции							0,00		3462,56	0,00
24	A03-21-01-008 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до груза 8 км		1 т	9,45	6,71	1,00	63,41	9,50	602,39	
Всего по позиции							63,41		602,39	0,00
Прямые затраты по разделу					45342,21				416879,33	
Накладные расходы по разделу							11390,90		157582,70	
Сметная прибыль по разделу							6320,98		82415,10	
Итого по разделу					63054,08				656877,13	
Итого по всем разделам										
Заработная плата					12364,98				202405,39	
Эксплуатация машин					889,75				7541,77	
в том числе заработная плата машинистов					208,99				3405,10	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы										
в том числе оборудование										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку										
Итого										
НДС, %										
Всего										

0,00

11390,90

82415,10

4064,95

656877,13

118237,88

775115,01

18,00

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *цб-*
Иванова Л.В.

Согласовано в сумме *775 115 руб. 0 коп.*
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

21.09.16г.

Иванова

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))