

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Центральная, д. 15
Наименование объекта: г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Центральная, д. 15
Обоснование: дефектный акт

Сметная стоимость: **619,984** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.306** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **169,105** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цененты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 100 м2 0.032 1 536.72 Е46-04-012-02

Объем: 1.0*1.6*2

Зарплата рабочих	1 306.07	41.79	16	668.64	
Эксплуатация машин	230.65	7.38	7.93	58.52	
в т.ч. зарплата машинистов	97.68	3.13	16	50.08	
Накладные расходы	99	44.47	84	603.72	
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	26.95	48	344.99	5.52832
Затраты труда	чел-ч	172.76			
		120.59		1 675.87	5.52832

2. ТЕР 10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.032 11 044.95 Е10-01-034-05

Объем: 1*1.6*2

Зарплата рабочих	1 532.28	49.03	16	784.48	
Эксплуатация машин	388.89	12.44	7.93	98.65	
в т.ч. зарплата машинистов	22.21	0.71	16	11.36	
Материальные ресурсы	9 123.78	291.96	4.66	1 360.53	
Накладные расходы	106	52.72	90	716.26	

Исполнитель:  Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			1 393.83		13.94		3.04		42.38
		Накладные расходы	%		95		3.92		80		52.86
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		1.94		37		24.45
		Затраты труда	чел-ч	49.335							0.49335
							24.05				186.88
											0.49335

ВСЕГО С НДС

13 109.52

19 665.89

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикаль
ной
проекции
для
наружных
лесов

E08-07-001-02

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

351.05
4.21
397.43
110
68
43.5

1 411.22
16.92
1 597.67
1 552.34
959.63

16
9.31
5.18
93
54
12 192.94

22 579.52
157.53
8 275.93
20 998.95
12 192.94
174.87

5 537.78

64 204.87

174.87

10. ТЕР 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонти
рованной
поверхнос
ти

E61-10-1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

1 649.03
1.21
1 272.50
79
50
201.84

5 903.53
4.33
4 555.55
4 663.79
2 951.77

16
5.49
4.49
67
40
37 782.59

94 456.48
23.77
20 454.42
63 285.84
37 782.59
722.5872

18 078.97

216 003.10

722.5872

11. ТЕР 62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2
расчищен
ной
поверхнос
ти

E62-41-1

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

Объем: 402-21
151.63
80
50
20.8

577.71
462.17
288.86

16
68
40
9 243.36
6 285.48
3 697.34

79.248
3

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. ТЕРР 62-25-1											
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2 обработанной поверхности	4.02	368.26	Е62-25-1					
Зарплата рабочих					34.62	139.17	16	2 226.72			
Эксплуатация машин					26.22	105.40	5.59	589.19			
Материальные ресурсы					307.42	1 235.83	8.15	10 072.01			
Накладные расходы			%		80	111.34	68	1 514.17			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	69.58	40	890.69			
Затраты труда			чел-ч	4.29	1 661.32			15 292.78	17.2458		
13. ТЕРР 62-25-7											
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2 обработанной поверхности	4.02	1 071.10	Е62-25-7					
Зарплата рабочих					188.09	756.12	16	12 097.92			
Эксплуатация машин					1.37	5.51	8.85	48.76			
Материальные ресурсы					881.64	3 544.19	2.99	10 597.13			
Накладные расходы			%		80	604.90	68	8 226.59			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	378.06	40	4 839.17			
Затраты труда			чел-ч	23.6	5 288.78			35 809.57	94.872		
14. ТЕР 15-04-019-07											
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности			100 м2 окрашиваемой поверхности	3.81	643.61	Е15-04-019-07					
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					112.32	1.15	16	7 874.24			
Эксплуатация машин					3.73	1.25	9.18	162.95			
Материальные ресурсы					527.56	2 010.00	5	10 050.00			
Накладные расходы			%		95	467.53	80	6 299.39			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47	231.31	37	2 913.47			
Затраты труда			чел-ч	14.881	3 218.73			27 300.05	56.69661		
15. ТССЦ 101-3469											
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ			т	-0.1448	7 875.28	-1 140.34 [цена]					
						289.28					
						3 218.73					
						27 300.05					
						56.69661					
16. С-прайс.											
Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00			кг	108.966	[цена]						
					120	13 075.92					
						Объем: 381*0.143*2					

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

ВСЕГО С НДС

40 406.30

454 929.12

18. ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,

19. ТЕР 27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

Obbem: 54*0.1*1.26

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон	Объем: 1.91*54/1000	1 т	0.1031	5 822.09			E06-01-015-10			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					104.66	1.15	12.41	16	198.56		
Эксплуатация машин					27.45	1.25	3.54	8.74	30.94		
в т.ч. зарплата машинистов					2.02	1.25	0.26	16	4.16		
Материальные ресурсы			%		5 689.98		586.64	5.26	3 085.73		
Накладные расходы			%		95		12.04	80	162.18		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		6.97	44	89.20		
Затраты труда			чел-ч	14.536					1.4986616		
22. ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	Объем: (0.10314)*(-0.028)	т	-0.0029	9 777.98		-28.36 [цена]	32	-95.54		
23. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Объем: (0.10314)*(-1.0)	т	-0.1031	5 416.20		-558.41 [цена]	28	-2 988.18		
24. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х4 вес 1,91кг/м3)		т	0.1031	8 489.38		875.26 [цена]	46	4 762.61		
25. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	Объем: 54*0.1	100 м3 бетона, бутобетон и железобетон в деле	0.054	64 662.60		E06-01-001-01	194.08			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					1 312.20	1.15	81.49	16	1 303.84		
Эксплуатация машин					1 377.50	1.25	92.98	7.39	687.12		
в т.ч. зарплата машинистов					227.16	1.25	15.33	16	245.28		
Материальные ресурсы			%		61 972.90		3 346.54	4.64	15 527.95		
Накладные расходы			%		95		91.98	80	1 239.30		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		53.25	44	681.61		
Затраты труда			чел-ч	207					11.178		
26. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	Объем: (0.054)*(-102.0)	м3	-5.508	581.57		-3 203.29 [цена]	2 716.84	-14 964.35		
27. ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		м3	5.508	472.83		2 604.35 [цена]	4 278.65	23 566.80		
Объем: (0.054)*(-102.0)											
ВСЕГО С НДС					3 666.24				19 439.82	11.178	
					-3 203.29				-14 964.35		
					2 604.35				23 566.80		
ВСЕГО С НДС					5 947.14				49 018.66		

Раздел 4. Козырек

Исполнитель: *В.В.А.*
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
33. ТЕР 09-03-014-01											
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м											
Объем: 0.03616*2											
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
34. ТССС 201-0775											
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций											
Объем: 0.03616*2											
35. ТЕРР 58-12-2											
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
36. ТЕРР 58-13-1											
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок											
Объем: 2.5*2											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Исполнитель: Дворякина А.Ю.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		1.10		52	14.06	0.226
Затраты труда			чел-ч	4.52							
37. ТЕР 09-04-002-01							56.92			259.03	0.226
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м			100 м2 покрытия	0.046	1 098.62			E09-04-002-01			
Объем: 2.3*2											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					290.04	1.15	15.34		16	245.44	
Эксплуатация машин					640.18	1.25	36.81		4.48	164.91	
в т.ч. зарплата машинистов					35.00	1.25	2.01		16	32.16	
Материальные ресурсы					168.40		7.75		6.23	48.28	
Накладные расходы			%		81		14.05		69	191.54	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		12.49		58	161.01	1.87795
Затраты труда			чел-ч	40.825							
38. С-каталог стр.59 (3/2015)			м2	5.29	220.32		86.44	1 165.49 [индекс]	1	811.18	1.87795
Профлист С21 толщ 0,5 Ц=240/1,18*1,02*1,062											
Объем: 2.3*1.15*2											
39. ТЕР 12-01-010-01			100 м2 покрытия	0.018	14 460.12			E12-01-010-01			
Устройство мелких покрытий (брендмауэрзы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали											
Объем: 0.9*2											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					898.62	1.15	18.60		16	297.60	
Эксплуатация машин					19.16	1.25	0.43		7.83	3.37	
в т.ч. зарплата машинистов					2.52	1.25	0.06		16	0.96	
Материальные ресурсы					13 542.34		243.76		2.35	572.84	
Накладные расходы			%		108		20.15		92	274.68	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		10.26		44	131.37	2.333925
Затраты труда			чел-ч	129.6625							
40. ТЕР 07-05-039-06			100 м шва	0.044	2 613.14		293.20	E07-05-039-06		1 279.86	2.333925
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой											
Объем: 2.2*2											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					159.34	1.15	8.06		16	128.96	
Эксплуатация машин					833.00	1.25	45.82		3.78	173.20	
в т.ч. зарплата машинистов					34.50	1.25	1.90		16	30.40	
Материальные ресурсы					1 620.80		71.32		2.41	171.88	
Накладные расходы			%		140		13.94		119	189.64	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		85		8.47		68	108.36	0.950774
Затраты труда			чел-ч	21.6085							

Исполнитель: 

Дворжанкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

147.61

772.040.950774

41. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.046	9 470.31	Е12-01-009-02							
	Объем: 2.3*2											
	Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
	Зарплата рабочих											
	Эксплуатация машин											
	в т.ч. зарплата машинистов											
	Материальные ресурсы											
	Накладные расходы											
	Плановые накопления / Сметная прибыль											
	Затраты труда											
					чел-ч	36.1215						1.661589
42. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.037	367.84	Е13-03-004-26							
	Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
	Зарплата рабочих											
	Эксплуатация машин											
	в т.ч. зарплата машинистов											
	Материальные ресурсы											
	Накладные расходы											
	Плановые накопления / Сметная прибыль											
	Затраты труда											
						чел-ч	4.4045					
							31.59					
							194.33 0.1629665					

ВСЕГО С НДС

3 896.9117 538.07

Раздел 5. Замена дверного блока

43. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0532	1 016.21	Е46-04-012-03				
	Объем: 1.4*1.9*2								
	Зарплата рабочих			785.56	41.79	16	668.64		
	Эксплуатация машин			230.65	12.27	7.93	97.30		
	в т.ч. зарплата машинистов			97.68	5.20	16	83.20		
	Накладные расходы	%		99	46.52	84	631.55		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	28.19	48	360.88		
	Затраты труда	чел-ч	103.91						5.528012
					128.77				
					1 758.37	5.528012			

44. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.32	62.10	Е09-04-012-01						
----------------------	---	-------------	------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 1.4*1.9*2											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
цел-ч											
2.76											
14.6832											
575.69											
45. ТССЦ 203-8126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнестойкой краской	шт.	2	4 818.25	9 636.50	[цена]	14	29 403.98	6 835.93 14.6832		
46. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.02	4 343.08	Е15-02-031-01 701.99						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
цел-ч											
234.669											
4.69338											
151.25											
47. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	1 762.95	Е15-04-005-03						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
цел-ч											
49.335											
0.9867											
48.15											
374.29 0.9867											

ВСЕГО С НДС

12 437.62

47 208.47

Раздел 6. Ремонт деревянных элементов фасада

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	32.2575							6.774075

					276.77					2 358.86	6.774075
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	----------	----------

ВСЕГО С НДС 2 960.49 24 739.63

Раздел 7. Разные работы

52. 311-01-146-1 (НБ: ТЕР-2001 Тулльская область (перевозки + ТИЕР);)	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	Т	17.893	24.19	Е311- 01-146- 1						
---	---	---	--------	-------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	3.88	69.42	16	1 110.72							
Эксплуатация машин	20.31	363.41	7.07	2 569.31							
Накладные расходы	100	69.42	85	944.11							
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	41.65	48	533.15							
Затраты труда	чел-ч	0.5777								10.336786	

53. 310-3005-1 (НБ: ТЕР-2001 Тулльская область (перевозки + ТИЕР);)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	Т	17.893	8.56	153.16	Х310- 3005-1	4.42	676.97			
					153.16			676.97			

ВСЕГО С НДС 822.53 6 884.43

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 52 771.58 330 893.54 1301.2557

МАТЕРИАЛОВ - 51 636.71 321 653.17 1276.7754

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 28, 43, 50;
%=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 35, 36, 48; %=80 - по
стр. 7, 8, 14, 21, 25, 32, 46, 47, 49, 51; %=93 - по стр. 9;
%=67 - по стр. 10; %=68 - по стр. 11-13, 17; %=61 - по
стр. 18; %=109 - по стр. 19; %=66 - по стр. 30, 31; %=92 -
по стр. 39, 41; %=119 - по стр. 40; %=69 - по стр. 42;
%=85 - по стр. 52)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 28, 42, 43, 50,
52; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 35, 36, 48; %=37 -
по стр. 7, 8, 14, 46, 47, 49, 51; %=54 - по стр. 9; %=40 - по
стр. 10-13, 17, 30, 31; %=31 - по стр. 18; %=65 - по стр.
19; %=44 - по стр. 21, 25, 32, 39, 41; %=68 - по стр. 40)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 65 962.64 511 606.36

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 134.87 9 240.37 24.480326

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29, 33, 37, 44)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 29, 33, 37, 44) 181.91 2 479.47

161.70 2 084.20

Исполнитель: 
Д.Воронкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							67 441.12			525 410.40	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ							9 031.09			122 485.08	
Оплата основных рабочих							5 638.45			72 031.78	
Оплата механизаторов							10 511.59			168 185.44	
Стоимость механизмов							57.46			919.36	
Сметная стоимость материалов							1 263.67			8 205.84	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							40 996.32			154 502.26	
ВСЕГО БЕЗ НДС							67 441.12			525 410.40	
НДС							67 441.12			525 410.40	
ВСЕГО С НДС							12 139.40			94 573.87	
							79 580.52			619 984.27	
											18

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Ирида
Согласовано в сумме 619 984,27 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *А.Ю.*
Дворянкина А.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Допухов К.К.

« _____ » _____ 20 _____ г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

фасада

**Объемов работ по капитальному ремонту кровли здания
г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 15**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	Установка строительных лесов	м2	402	✓
2	Замена деревянных окон 1,0х1,6 м площадью 1,6 м2 (2 шт) на окна ПВХ (распашные, двукамерные)	шт/м2	2/3,2	✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,0	✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,0	✓
5	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,0	✓
6	Замена отливов шириной 150 мм (на окнах)	м	2,0	✓
7	Ремонт штукатурки стен фасадов	м2	358	✓
8	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	402	✓
9	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	402	✓
10	Грунтовка ранее окрашенных поверхностей стен фасадов	м2	402	✓
11	Улучшенная окраска ранее окрашенных наружных стен со стороны фасадов акриловыми красками за 2 раза	м2	381	✓
12	Улучшенная масляная окраска цоколя по фасадам за 2 раза	м2	21	✓
13	Замена дерев. двери 1,4х1,9 м на двупольную металлическую площадью 2,66 м2, утепленную, окрашенную	шт/м2	2/5,32	✓
14	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,0	✓
15	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,0	✓
16	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,0	✓
17	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60	✓
18	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2	✓
19	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень ф. 20-40, с разработкой грунта	м2	54	✓
20	Масляная окраска деревянных стен пристройки за 2 раза	м2	21	✓
21	Замена деревянной подшивки карниза	м2	33	✓
22	Масляная окраска деревянной подшивки карниза за 2 раза	м2	33	✓
23	Разборка деревянного навеса над входом в помещение бывшей почты	м2	9	✓

Начальник отдела ФКР

10198