

_____ / _____

« _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 9

Наименование объекта: г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 9

Обоснование: Дефектный акт

Сметная стоимость: 597.679 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.099 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 143.836 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0.0672

1 536.72

Е46-04-012-02

Объем: 1.4*2.4*2

Зарплата рабочих	1 306.07	87.77	16	1 404.32	
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	230.65	15.50	7.93	122.92	
Накладные расходы	97.68	6.56	16	104.96	
Плановые накопления / Сметная прибыль	99	93.39	84	1 267.80	
Затраты труда	60	56.60	48	724.45	11.609472

2. ТЕР 10-01-034-06

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2

0.0672

8 232.42

Е10-01-034-06

Объем: 1.4*2.4*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	1 190.53	1.15	92.00	16	1 472.00	
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	311.76	1.25	26.19	8.28	216.85	
Материальные ресурсы	8.33	1.25	0.70	16	11.20	
Накладные расходы	6 730.13		452.26	4.73	2 139.19	
Плановые накопления / Сметная прибыль	106		98.26	90	1 334.88	
	54		50.06	43	637.78	

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

167.578

11.261242

3. С-каталог стр.49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1400 х 2400 - 2 шт Ц=7540/2,8/1,18*1,02*1,057	м2	6.72	2 460.40	16 533.89 [индекс]	1	16 533.89	5 800.70 11.261242
------------------------------	---	----	------	----------	--------------------	---	-----------	--------------------

4. ТЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.028	3 582.78	Е58-20-1	1	16 533.89
-----------------	--	-------	-------	----------	----------	---	-----------

Зарплата рабочих	330.04	9.24	16	147.84
Эксплуатация машин	4.79	0.13	8.62	1.12
в т.ч. зарплата машинистов	1.01	0.03	16	0.48
Материальные ресурсы	3 247.95	90.94	2.4	218.26
Накладные расходы	83	7.69	71	105.31
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	6.03	52	77.13
Затраты труда	41.41			1.15948

5. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.0052	17 152.02	-89.19 [цена]	39 841.2	-207.17	549.66 1.15948
------------------	---	---	---------	-----------	---------------	----------	---------	----------------

Объем: (0.028)*(-0.184)


6. С-каталог стр.50 (3/2015)	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2.8	160.65	449.82 [индекс]	1	449.82
------------------------------	---	---	-----	--------	-----------------	---	--------

7. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	0.032	4 343.08	Е15-02-031-01		
---------------------	---	--------------------------------------	-------	----------	---------------	--	--


Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
Зарплата рабочих	1 771.24	1.15	65.18	16	1 042.88
Эксплуатация машин	61.39	1.25	2.46	7.93	19.51
в т.ч. зарплата машинистов	26.00	1.25	1.04	16	16.64
Материальные ресурсы	2 510.45		80.33	3.9	313.29
Накладные расходы	95		62.91	80	847.62
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		31.12	37	392.02
Затраты труда	234.669				7.509408

8. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.032	1 762.95	Е15-04-005-03		
---------------------	---	-----------------------------------	-------	----------	---------------	--	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
Зарплата рабочих	359.50	1.15	13.23	16	211.68				
Эксплуатация машин	9.62	1.25	0.38	9.22	3.50				
в т.ч. зарплата машинистов	0.25	1.25	0.01	16	0.16				
Материальные ресурсы	1 393.83		44.60	3.04	135.58				
Накладные расходы	95		12.58	80	169.47				
Плановые накопления / Сметная прибыль			6.22	37	78.38				
Затраты труда	49.335								1.57872

Исполнитель: 

49.335

Исполнитель:  Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

77.01

598.61 1.57872

ВСЕГО С НДС

21 593.52

35 235.18

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикаль
ной

5.79

752.69

E08-07-
001-02

проекция
для
наружных
лесов

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
%
%
чел-ч

351.05
4.21
397.43
110
68
43.5

2 032.58
24.38
2 301.12
2 235.84
1 382.15

16
9.31
5.18
93
54

32 521.28
226.98
11 919.80
30 244.79
17 561.49

251.865

7 976.07

92 474.34

251.865

10. ТЕР 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонти
рованной
поверхнос
ти

2.01

2 922.74

E61-10-
1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
%
%
чел-ч

1 649.03
1.21
1 272.50
79
50
201.84

3 314.55
2.43
2 557.73
2 618.49
1 657.28

16
5.49
4.49
67
40

53 032.80
13.34
11 484.21
35 531.98
21 213.12

405.6984

10 150.48

121 275.45

405.6984

11. ТЕР 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м
трещин

6.8

31.48

E53-14-
1

Зарплата рабочих
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
%
чел-ч

22.71
8.77
86
70
2.71

154.43
59.64
132.81
108.10

16
8.82
73
56

2 470.88
526.02
1 803.74
1 383.69

18.428

454.98

6 184.33

18.428

12. ТЕР 62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработан
ной
поверхнос
ти

5.79

1 071.10

E62-25-
7


Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

188.09
1.37


1 089.04
7.93

16
8.85

17 424.64
70.18

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Материальные ресурсы												
Накладные расходы			%		881.64		5 104.70		2.99	15 263.05		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		80		871.23		68	11 848.76		
Затраты труда			чел-ч	23.6	50		544.52		40	6 969.86	136.644	
					7 617.42							
13. ТЕРР 62-25-1												
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2 обработанной поверхности	5.79	368.26	Е62-25-1				51 576.49	136.644	
Зарплата рабочих			ТИ		34.62		200.45		16	3 207.20		
Эксплуатация машин					26.22		151.81		5.59	848.62		
Материальные ресурсы			%		307.42		1 779.96		8.15	14 506.67		
Накладные расходы			%		80		160.36		68	2 180.90		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		100.23		40	1 282.88		
Затраты труда			чел-ч	4.29								24.8391
					2 392.81			Е15-04-019-07		22 026.27	24.8391	
14. ТЕР 15-04-019-07												
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности			100 м2 окрашиваемой поверхности	5.79	643.61							
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			ТИ									
Зарплата рабочих					112.32		1.15		747.89	16	11 966.24	
Эксплуатация машин					3.73		1.25		26.98	9.18	247.68	
Материальные ресурсы			%		527.56				3 054.57	5	15 272.85	
Накладные расходы			%		95				710.50	80	9 572.99	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47				351.51	37	4 427.51	
Затраты труда			чел-ч	14.881								86.16099
					4 891.45					41 487.27	86.16099	
15. ТССЦ 101-3469												
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ			Т	-0.22	7 875.28	-1 732.56 [цена]			52	-11 503.64		
									289.28			
16. С-прайс.												
Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00			кг	165.594	[цена]			120		19 871.28		
					Объем: 579*0.143*2							
17. ТЕРР 61-10-1												
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (штраба)			100 м2 отремонтированной поверхности	0.108	2 922.74	Е61-10-1						
Зарплата рабочих					1 649.03		178.10		16	2 849.60		
Эксплуатация машин					1.21		0.13		5.49	0.71		
Материальные ресурсы			%		1 272.50		137.43		4.49	617.06		
Накладные расходы			%		79		140.70		67	1 909.23		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%				89.05		40	1 139.84		
Затраты труда			чел-ч	201.84								21.79872
					Исполнитель: <i>Осипов</i>			50				

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

18. ТЕРР 62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2 окрашива емой поверхнос ти (без вычета проемов)	0.108	244.75	545.41			E62-1-2			6 516.44 21.79872
-----------------	---------------------------------------	--	-------	--------	--------	--	--	---------	--	--	-------------------

Зарплата рабочих	165.42	17.87	16	285.92							
Эксплуатация машин	5.99	0.65	8.62	5.60							
в т.ч. зарплата машинистов	1.26	0.14	16	2.24							
Материальные ресурсы	73.34	7.92	4.57	36.19							
Накладные расходы	80	14.41	68	195.95							
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Затраты труда	цел-ч	21.1	40	115.26							
				49.86				638.92	2.2788		

ВСЕГО С НДС

38 168.19 413 645.64

Раздел 3. Отмостка

19. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.12	1 122.66	E01-02-057-02						
----------------------	---	------------------	------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--

Объем: 80*0.15											
Зарплата рабочих	1 122.66	134.72	16	2 155.52							
Накладные расходы	72	97.00	61	1 314.87							
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Затраты труда	цел-ч	154	31	668.21							
				282.91				4 138.60	18.48		

20. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.08	3 506.85	E27-04-001-04						
----------------------	--	--	------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--

Объем: 80*0.1											
Зарплата рабочих	182.88	14.63	16	234.08							
Эксплуатация машин	3 314.87	265.19	5.51	1 461.20							
в т.ч. зарплата машинистов	260.38	20.83	16	333.28							
Материальные ресурсы	9.10	0.73	12.02	8.77							
Накладные расходы	128	45.39	109	618.42							
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Затраты труда	цел-ч	24.19	65	368.78							
				354.66				2 691.25	1.9352		

21. ТССЦ 409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	М3 Исполнитель: <i>Дворянкина А.Ю.</i>	10.08	102.27	1 030.88 [цена]			672.32	6 776.99		
-------------------	---	---	-------	--------	-----------------	--	--	--------	----------	--	--

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 80*0.1*1.26											
22. ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	материала основания (в плотном теле)	100 м3	0.04	2 257.17			E27-04-001-01			
Зарплата рабочих					117.74		4.71	16	75.36		
Эксплуатация машин					2 132.93		85.32	5.43	463.29		
в т.ч. зарплата машинистов					166.00		6.64	16	106.24		
Материальные ресурсы					6.50		0.26	12.02	3.13		
Накладные расходы			%		128		14.53	109	197.94		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		81		9.19	65	118.04		
Затраты труда			чел-ч	15.72						0.6288	
23. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний		м3	4.4	69.83		307.25 [цена]	233.78	1 028.63	857.76	0.6288
Объем: 4*1.1							114.01				
24. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1 т	0.08	5 822.09			E06-01-015-10			
Объем: 1*80/1000											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					104.66	1.15	9.63	16	154.08		
Эксплуатация машин					27.45	1.25	2.74	8.74	23.95		
в т.ч. зарплата машинистов					2.02	1.25	0.20	16	3.20		
Материальные ресурсы					5 689.98		455.20	5.26	2 394.35		
Накладные расходы			%		95		9.34	80	125.82		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		5.41	44	69.20		
Затраты труда			чел-ч	14.536						1.16288	
25. ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм		т	-0.0022	9 777.98		-21.51 [цена]	32	-72.48	2 767.40	1.16288
Объем: (0.08)*(-0.028)							482.32				
26. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-II, А-III		т	-0.08	5 416.20		-433.30 [цена]	28	-2 318.66		
Объем: (0.08)*(-1.0)								983.27			
27. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х3 вес 1кг/м3)		т	0.08	8 489.38		679.15 [цена]	46	3 695.53		
28. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетон в Деде		0.08	64 662.60			E06-01-001-01			
Объем: 80*0.1								194.08			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											

Исполнитель: *Дворякина А.Ю.*
Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,16	581,57		-4 745,61	[цена]	2 716,84	-22 169,41	16,56
Объем: (0,08)*(-102,0)											
30.	ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,16	433,60		3 538,18	[цена]	3 860,95	31 505,35	
31.	ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,8	324,90		E06-01-067-04				
	Зарплата рабочих				259,81		207,85		16	3 325,60	
	Эксплуатация машин				1,80		1,44		9,33	13,44	
	Материальные ресурсы				63,29		50,63		6,16	311,88	
	Накладные расходы		%		95		197,46		80	2 660,48	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		114,32		44	1 463,26	23,12
	Затраты труда		чел-ч	28,9							
32.	ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,08	346,77		E27-06-011-01			7 774,66	23,12
	Зарплата рабочих				35,27		2,82		16	45,12	
	Эксплуатация машин				15,83		1,27		7,72	9,80	
	в т.ч. зарплата машинистов				0,88		0,07		16	1,12	
	Материальные ресурсы				295,67		23,65		4,03	95,31	
	Накладные расходы		%		128		3,70		109	50,40	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		2,34		65	30,06	0,3664
	Затраты труда		чел-ч	4,58							
33.	ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0269	912,97		-24,56	[цена]	3 639,58	-97,90	
34.	ТССЦ 102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,054	1 072,87		57,93	[цена]	3 639,58	196,54	
Объем: 27*0,1*0,02											
ВСЕГО С НДС											
9 037,92											
77 649,45											

Раздел 4. Козырек

35. ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрытия

0,04

Объем: 2*2


146,55

Исполнитель: *А.Ю.*

E46-04-008-04

Гвоздякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> <div>цел-ч</div> <div>15,9</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">13.24</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>E09-03-014-01</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">179.01</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>0.636</div>											
36. ТЕР 09-03-014-01											
Демонтаж металлоконструкций козырька МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций											
Начисления: НЗ = 0,7, Н4 = 0,7, Н5 = 0,7, Н48 = 0											
<div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>в т.ч. зарплата машинистов</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> <div>цел-ч</div> <div>44.296</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">77.76</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>E69-2-1</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">986.02</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>2.65776</div>											
37. ТЕРр 69-2-1											
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича											
Объем: 6*2											
<div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> <div>цел-ч</div> <div>5.49</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">13.21</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>E69-2-2</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">179.81</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>0.6588</div>											
38. ТЕРр 69-2-2											
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1											
Объем: 6*2											
<div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> <div>цел-ч</div> <div>5.28</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">25.40</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>E06-01-015-01</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">345.94</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>0.6336</div>											
39. ТЕР 06-01-015-01											
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м											
Объем: 0.0027*2											
Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
<div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>в т.ч. зарплата машинистов</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>цел-ч</div> <div>2 608.28</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">259.20</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>E06-01-015-01</div> <div data-cs="2" data-kind="parent">207.62</div> <div data-kind="ghost"></div> <div>0.6336</div>											

Исполнитель:  Дворянкина Д.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								форма 4
Затраты труда			чел-ч	362.2615	55		8.92		44	114.19	1.9562121
40. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	конструкций	1 т	0.0723	1 242.85			E09-03-014-01		1 182.65	1.9562121
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Объем: 0.03616*2											
Зарплата рабочих					517.00	1.15	42.99	16		687.84	
Эксплуатация машин					469.76	1.25	42.45	7.92		336.20	
в т.ч. зарплата машинистов					48.40	1.25	4.37	16		69.92	
Материальные ресурсы			%		256.09		18.52	5.14		95.19	
Накладные расходы			%		81		38.36	69		522.85	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		34.10	58		439.50	
Затраты труда			чел-ч	72.772							5.2614156
41. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.0723	7 775.46			562.17	[цена]	42 729.3	3 089.33	2 081.58 5.2614156
Объем: 0.03616*2											
42. ТЕРР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.0473	1 875.93				E58-12-2			
Зарплата рабочих					158.63		7.50	16		120.00	
Эксплуатация машин					20.96		0.99	8.68		8.59	
в т.ч. зарплата машинистов					4.04		0.19	16		3.04	
Материальные ресурсы			%		1 696.34		80.24	3.91		313.74	
Накладные расходы			%		83		6.38	71		87.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		5.00	52		63.98	
Затраты труда			чел-ч	21.35							1.009855
43. ТЕРР 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.05	1 088.55				E58-13-1		593.67	1.009855
Объем: 2.5*2											
Зарплата рабочих					33.85		1.69	16		27.04	
Эксплуатация машин					3.61		0.18	9.3		1.67	
Материальные ресурсы			%		1 051.09		52.55	3.75		197.06	
Накладные расходы			%		83		1.40	71		19.20	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		1.10	52		14.06	
Затраты труда			чел-ч	4.52							0.226
44. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.046	1 098.62				E09-04-002-01		259.03	0.226
Объем: 2.5 м											

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%

36.1215

55

7.35

44

94.05

1.661589

49. ТЕР 13-03-004-26

Окражка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)

100 м2
окрашива
емой
поверхнос
ти

0.037

367.84

459.35

E13-03-004-26

1 742.83

1.661589

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

4.4045

60

1.66

48

30.58

21.27

31.59

194.33 0.1629665

ВСЕГО С НДС

3 896.91

17 538.07

Раздел 5. Замена дверного блока

50. ТЕР 46-04-012-03

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2

0.06

1 016.21

E46-04-012-03

16

754.08

6.2346

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

103.91

60

31.79

48

406.96

145.22

1 982.98

6.2346

51. ТЕР 09-04-012-01

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1 м2

6

62.10

E09-04-012-01

16

2 456.64

16.56

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

2.76

72

110.55

58

1 424.85

649.28

7 709.64

16.56

52. ТССЦ 203-8126

Дверь металлическая двустворчатая, утепленная, окрашенная огнестойкой краской с Доводчиком и кодовым замком

шт.

2

4 818.25

9 636.50

[цена]

14

29 403.98

16.56

Исполнитель:

Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО С НДС

12 308.58

46 133.99

Раздел 6. Ремонт элементов входных площадок

53. ТЕР 06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.006	46 845.44	E06-01-001-15						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Объем: 6*0.10											
Зарплата рабочих				931.06	1.15	6.42	16	102.72			
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов				1 518.16	1.25	11.39	7.44	84.74			
Материальные ресурсы				244.56	1.25	1.83	16	29.28			
Накладные расходы				44 396.22		266.38	8.95	2 384.10			
Плановые накопления / Сметная прибыль				95		7.84	80	105.60			
Затраты труда				%		4.54	44	58.08			
				чел-ч		134.343		0.806058			

54. ТССЦ 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-0.612	429.43	-262.81 [цена]	3 860.95	-2 362.90	2 735.24	0.806058
Объем: (0.006)*(-102.0)									
55. ТССЦ 401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0.612	473.12	289.55 [цена]	4 278.65	2 618.53		


ВСЕГО С НДС

381.51

3 529.23

Раздел 7. Разные работы

56. 311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	10.259	24.19	E311-01-146-1						
(НБ: ТЕР-2001 Тульская область (перевозки + ТИЕР):)											
Зарплата рабочих				3.88	39.80	16	636.80				
Эксплуатация машин				20.31	208.36	7.07	1 473.11				
Накладные расходы				%	100	85	541.28				
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	60	48	305.66				
Затраты труда				чел-ч	0.5777		5.9266243				

57. 310-3005-1 (НБ: ТЕР-2001 Тульская область (перевозки + ТИЕР);)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	10.259	8.56	87.82	X310- 3005-1	4.42	388.16
		Исполнитель:						

Исполнитель: *Дворянина А.Ю.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

87.82

388.16

ВСЕГО С НДС

471.60

3 947.11

· ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· МАТЕРИАЛОВ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 35, 50;

%=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 42, 43; %=80 - по стр.

7, 8, 14, 24, 28, 31, 39, 53; %=93 - по стр. 9; %=67 - по стр.

10, 17; %=73 - по стр. 11; %=68 - по стр. 12, 13, 18; %=61

- по стр. 19; %=109 - по стр. 20, 22, 32; %=66 - по стр. 37,

38; %=92 - по стр. 46, 48; %=119 - по стр. 47; %=69 - по

стр. 49; %=85 - по стр. 56)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 35, 49, 50, 56;

%=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 42, 43; %=37 - по стр.

7, 8, 14, 24, 28, 31, 39, 53; %=40 - по стр. 10, 12, 13, 17, 18,

37, 38; %=56 - по стр. 11; %=31 - по стр. 19; %=65 - по

стр. 20, 22, 32; %=44 - по стр. 24, 28, 31, 39, 46, 48, 53;

%=68 - по стр. 47)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 40, 44, 51)

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный двор», Ф.И.О)

по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *В.С.С.*

Дворянкина А.Ю.

И.И.С.

Согласовано в сумме 597 678,66 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет Заказчик

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

«» 20__ г.

Объект капитального ремонта: **Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Макаренко, д.9**
Участок капитального ремонта: **Фасад жилого дома**

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60	✓
2	Установка козырька с покрытием из профлиста С21, S= 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт/м2	2/5,0	✓
3	Замена деревянных окон 1,4х2,4(н) площадью до 3,5м2 на окна ПВХ поворотно-откидные, двухкамерные	шт/м2	2/6,72	✓
4	Замена дерев. двери 1,36х2,1 на металлическую двупольную площадью 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской с доводчиком и кодовым замком	шт/м2	2/6,0	✓
5	Ремонт штукатурки откосов окон и дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,2	✓
6	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	3,2	✓
7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	3,2	✓
8	Замена подоконных отливов шириной 150мм по фасаду	м	2,8	✓
9	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	68	✓
10	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднокатаной 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень шлаковый ф. 5-10, с разработкой грунта	м2	80	✓
11	Устройство бетонных площадок перед входной дверью, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм по готовому основанию	м2	6,0	✓
12	Ремонт штукатурки цоколя и фасада	м2	201	✓
13	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	-	✓
14	Шпатлевка при окраске по штукатурке фасадов, подготовленных под окраску	м2	579	✓
15	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	579	✓
16	Окраска наружных стен по поверхности со стороны фасада за 2 раза акриловыми красками	м2	579	✓
17	Установка строительных лесов	м2	579	✓
18	Ремонт штукатурки стен по штрабам	м2	10,8	✓
19	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек длиной 1м шагом 3 метра.	м	27	✓
20	Окраска клеевыми составами улучшенная штраб, подготовленных под окраску	м2	10,8	✓

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____

11748