

« _____ » _____ / _____ 20__ г.

« _____ » _____ / _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Клубная, д. 11
Наименование объекта: г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Клубная, д. 11
Обоснование: дефектный акт

Сметная стоимость: **1 126,932** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **2,445** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **316,895** тыс. руб.


Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0768	1 536.72							
	Зарплата рабочих			1 306.07			100.31		16	1 604.96	
	Эксплуатация машин			230.65			17.71		7.93	140.44	
	в т.ч. зарплата машинистов			97.68			7.50		16	120.00	
	Накладные расходы	%		99			106.73		84	1 448.97	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			64.69		48	827.98	
	Затраты труда	чел-ч		172.76							13.267968
							289.44				

2. ТЕР 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0768	11 044.95							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			1 532.28	1.15		135.33		16	2 165.28	
	Эксплуатация машин			388.89	1.25		37.33		7.93	296.03	
	в т.ч. зарплата машинистов			22.21	1.25		2.13		16	34.08	
	Материальные ресурсы			9 123.78			700.71		4.66	3 265.31	
	Накладные расходы	%		106			145.71		90	1 979.42	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%									
	Затраты труда	чел-ч					74.23		43	945.72	
											16.564416
							215.6825				

Исполнитель:  Дворникина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1 093.31

8 651.76 16.564416

3. С-каталог стр.49 Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1200 х 1600 - 4 шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057 м2 7.68 2 703.74 20 764.72 [индекс] 1 20 764.72

4. ТЕР 58-20-1

Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

100 м 0.056 3 582.78

E58-20-1

1

Зарплата рабочих	330.04	18.48	16	295.68
Эксплуатация машин	4.79	0.27	8.62	2.33
в т.ч. зарплата машинистов	1.01	0.06	16	0.96
Материальные ресурсы	3 247.95	181.89	2.4	436.54
Накладные расходы	83	15.39	71	210.61
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	12.05	52	154.25
Затраты труда	41.41			2.31896

228.08

1 099.41 2.31896

5. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.0103 17 152.02 -176.67 [цена] 39 841.2 -410.36

Объем: (0.056)*(-0.184)

6. С-каталог стр.50 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062 м 5.6 160.65 899.64 [индекс] 1 899.64

7. ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 100 м2 0.0528 4 343.08

E15-02-031-01

		иваемой поверхнос ти			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
Зарплата рабочих		1 771.24	1.15	107.55	16
Эксплуатация машин		61.39	1.25	4.05	7.93
в т.ч. зарплата машинистов		26.00	1.25	1.72	16
Материальные ресурсы		2 510.45		132.55	3.9
Накладные расходы	%		95	103.81	80
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47	51.36	37
Затраты труда	чел-ч	234.669			
					12.390523

399.32

4 315.41 12.390523

8. ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 100 м2 0.0528 1 762.95 E15-04-005-03


штукатурке стен	емой поверхнос ти								
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15									
Зарплата рабочих		359.50	1.15	21.83	16	349.28			
Эксплуатация машин		9.62	1.25	0.64	9.22	5.90			
в т.ч. зарплата машинистов		0.25	1.25	0.02	16	0.32			
Материальные ресурсы		1 393.83		73.59	3.04	223.71			
Накладные расходы	%	95		20.76	80	279.68			
Плановые накопления / Сметная прибыль	Исполнитель: 	47		10.27	37	129.35			

10.27

129.35

Исполнитель:  Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9.838	368.26			E62-25-1			
		Зарплата рабочих			34.62		340.59		16	5 449.44	
		Эксплуатация машин			26.22		257.95		5.59	1 441.94	
		Материальные ресурсы			307.42		3 024.40		8.15	24 648.86	
		Накладные расходы	%		80		272.47		68	3 705.62	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		170.30		40	2 179.78	
		Затраты труда	чел-ч	4.29						42.20502	
							4 065.71			37 425.64	42.20502
13.	ТЕРр 62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9.838	1 071.10			E62-25-7			
		Зарплата рабочих			188.09		1 850.43		16	29 606.88	
		Эксплуатация машин			1.37		13.48		8.85	119.30	
		Материальные ресурсы			881.64		8 673.57		2.99	25 933.97	
		Накладные расходы	%		80		1 480.34		68	20 132.68	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		925.22		40	11 842.75	
		Затраты труда	чел-ч	23.6						232.1768	
							12 943.04			87 635.58	232.1768
14.	ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	9.838	643.61			E15-04-019-07			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			112.32	1.15	1 270.77		16	20 332.32	
		Эксплуатация машин			3.73	1.25	45.85		9.18	420.90	
		Материальные ресурсы			527.56		5 190.14		5	25 950.70	
		Накладные расходы	%		95		1 207.23		80	16 265.86	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		597.26		37	7 522.96	
		Затраты труда	чел-ч	14.881						146.39928	
							8 311.25			70 492.74	146.39928
15.	ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.3738	7 875.28						
		Объем: (9.838)*(-0.038)					-2 943.78	[цена]	52	-19 545.73	
									289.28		
16.	С-прайс.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	281.3668				[цена]	120	33 764.02	
		Объем: 983.8*0.143*2									
ВСЕГО С НАС							80 172.96			888 192.75	

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Раздел 3. Козырек

17. ТЕРР 69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100

0.12

54.04

Е69-2-1

Объем: 6*2

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

5.49

43.76
10.28
78
50
5.25
1.23
4.10
2.63

16
5.5
66
40
84.00
6.77
55.44
33.60

0.6588

18. ТЕРР 69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толшины стен добавлять к расценке 69-2-1

100

0.12

51.96

Е69-2-2

Объем: 6*2

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

5.28

42.08
9.88
78
50
10.10
2.37
7.88
5.05

16
5.5
66
40
161.60
13.04
106.66
64.64

0.6336

19. ТЕРР 06-01-015-01

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т

0.0054

12 416.98

25.40

Е06-01-015-01

Объем: 0.0027*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

362.2615

2 608.28
44.47
3.16
9 764.23
95
55
1.15
1.25
1.25
52.73
15.41
8.92
16.20
0.30
0.02
11.36
80
44
259.20
2.63
0.32
599.01
207.62
114.19

1.9562121

20. ТЕРР 09-03-014-01

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т

0.0723

1 242.85

93.56

Е09-03-014-01

Объем: 0.03616*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

72.772

517.00
469.76
48.40
256.09
81
1.15
1.25
1.25
18.52
38.36
34.10
42.99
42.45
4.37
5.14
69
58
687.84
336.20
69.92
95.19
522.85
439.50

5.2614156

Дворянкина А.Ю.

21. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката без отверстий и сборочных операций	т	0.0723	7 775.46	562.17 [цена]	42 729.3	3 089.33
-------------------	--	---	--------	----------	---------------	----------	----------

Объем: 0.03616*2					
22. ТЕРР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.0473	1 875.93	E58-12- 2
	Зарплата рабочих			158.63	16
	Эксплуатация машин			20.96	8.68
	в т.ч. зарплата машинистов			4.04	16
	Материальные ресурсы			1 696.34	3.91
	Накладные расходы	%		83	71
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	52
	Затраты труда	чел-ч	21.35		63.98
					1.009855

23. ТЕРР 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.05	1 088.55	Е58-13- 1			
	Объем: 2.5*2							
	Зарплата рабочих			33.85		1.69	16	27.04
	Эксплуатация машин			3.61		0.18	9.3	1.67
	Материальные ресурсы			1 051.09		52.55	3.75	197.06
	Накладные расходы	%		83		1.40	71	19.20
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1.10	52	14.06
	Затраты труда	чел-ч	4.52					0.226

24. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.046	1 098.62	Е09-04-002-01	
Объем: 2.3*2						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15						
Зарплата рабочих				290.04	1.15	15.34
Эксплуатация машин				640.18	1.25	36.81
в т.ч. зарплата машинистов				35.00	1.25	2.01
Материальные ресурсы				168.40		7.75
Накладные расходы			%	81		14.05
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	72		12.49
Затраты труда			чел-ч	40.825		58
						161.01
						1.87795

25. С-катаног стр.59 (3/2015)	Профиль С21 толщ 0,5 Ц=240/1,18*1,02*1,062	М2	5.29	220.32	1 165.49 [индекс]	1 165.49	01.18	1.01/93
----------------------------------	---	----	------	--------	-------------------	----------	-------	---------

26. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.018	14 460,12	E12-01-010-01
----------------------	---	-----------------	-------	-----------	---------------

Исполнитель: *А.Ю.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: 0.9*2

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	898.62	1.15	18.60	16	297.60	
Эксплуатация машин	19.16	1.25	0.43	7.83	3.37	
в т.ч. зарплата машинистов	2.52	1.25	0.06	16	0.96	
Материальные ресурсы	13 542.34		243.76	2.35	572.84	
Накладные расходы	108		20.15	92	274.68	
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		10.26	44	131.37	
Затраты труда	129.6625					2.333925

293.20

1 279.86 2.333925

27. ТЕР 07-05-039-06

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой

Объем: 2.2*2

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	159.34	1.15	8.06	16	128.96	
Эксплуатация машин	833.00	1.25	45.82	3.78	173.20	
в т.ч. зарплата машинистов	34.50	1.25	1.90	16	30.40	
Материальные ресурсы	1 620.80		71.32	2.41	171.88	
Накладные расходы	140		13.94	119	189.64	
Плановые накопления / Сметная прибыль	85		8.47	68	108.36	
Затраты труда	21.6085					0.950774

147.61

772.04 0.950774

28. ТЕР 12-01-009-02

Устройство желобов подвесных

100 м желобов

Объем: 2.3*2

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15						
Зарплата рабочих	250.34	1.15	13.24	16	211.84	
Эксплуатация машин	18.08	1.25	1.04	8.18	8.51	
в т.ч. зарплата машинистов	2.02	1.25	0.12	16	1.92	
Материальные ресурсы	9 201.89		423.29	2.91	1 231.77	
Накладные расходы	108		14.43	92	196.66	
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		7.35	44	94.05	
Затраты труда	36.1215					1.661589

459.35

1 742.83 1.661589

29. ТЕР 13-03-004-26

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)

100 м2 окрашивающей поверхности

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	32.48	1.15	2.76	16	44.16	
Эксплуатация машин	5.94	1.25	0.55	5.89	3.24	
в т.ч. зарплата машинистов	0.09	1.25	0.01	16	0.16	
Материальные ресурсы	329.42		24.38	3.9	95.08	

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%			81	2.24		69	30.58	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60	1.66		48	21.27	
		Затраты труда	чел-ч	4.4045							0.1629665
							31.59			194.33	0.1629665

ВСЕГО С НДС

3 789.53

16 163.33

Раздел 4. Входная площадка

30. ТЕР 06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.009	46 845.44	E06-01-001-15
Объем: 1.5*1.5*0.2*2 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
Зарплата рабочих					
Эксплуатация машин					
в т.ч. зарплата машинистов					
Материальные ресурсы					
Накладные расходы					
Плановые накопления / Сметная прибыль					
Затраты труда					
31. ТСЦ 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-0.918	429.43	
Объем: (0.009)*(-102.0)					
32. ТСЦ 401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0.918	473.12	
33. ТЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.035	1 407.45	E11-01-011-01
Зарплата рабочих					
Эксплуатация машин					
в т.ч. зарплата машинистов					
Материальные ресурсы					
Накладные расходы					
Плановые накопления / Сметная прибыль					
Затраты труда					
			чел-ч	39.51	
			%	64	
			%	111	
			%	1 071.51	
			%	37.50	
			%	12.02	
			%	6.93	
			чел-ч	51	
			чел-ч	88.37	
			чел-ч	1.38285	
			чел-ч	68.20	
			чел-ч	740.05	
			чел-ч	1.38285	

TEP 11-01-011-02

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к

100 M2
СТЯЖКИ

0.035

277.88

11

E11-01-011-02

3

3

1000

1000

Зарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машинЗарплата рабочих
Эксплуатация машин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	ТССЦ 408-01.22	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.532	69.83		117.43	316.47 [цена]	233.78	1 059.49	883.49 0.647664
40.	ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0824	5 822.09		Е06-01-015-10				
		Объем: 4.12*1.1									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			104.66	1.15	9.92	16	158.72		
		Эксплуатация машин			27.45	1.25	2.83	8.74	24.73		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.21	16	3.36		
		Материальные ресурсы			5 689.98		468.85	5.26	2 466.15		
		Накладные расходы	%		95		9.62	80	129.66		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		5.57	44	71.32		
		Затраты труда	чел-ч	14.536						1.1977664	
41.	ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.0023	9 777.98		496.79	-22.49 [цена]	32 943.79	-75.77	2 850.58 1.1977664
42.	ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.0824	5 416.20		-446.29 [цена]	28 983.27	-2 388.22		
		Объем: (0.0824)*(-1.0)									
43.	ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х3 вес 1кг/м3)	т	0.0824	8 489.38		699.52 [цена]	46 194.08	3 806.39		
44.	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.0824	64 662.60		Е06-01-001-01				
		Объем: 82.4*0.1									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	124.34	16	1 989.44		
		Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	141.88	7.39	1 048.49		
		в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	23.40	16	374.40		
		Материальные ресурсы			61 972.90		5 106.57	4.64	23 694.48		
		Накладные расходы	%		95		140.35	80	1 891.07		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		81.26	44	1 040.09		
		Затраты труда	чел-ч	207						17.0568	
		Исполнитель: Дворянкина А.Ю.					5 594.40		29 663.57	17.0568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	МЗ	-8,4048	581.57		-4 887.98	[цена]	2 716.84	-22 834.50	
Объем: (0,0824)*(-102,0)											

46.	ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	МЗ	8,4048	433.60		3 644.32	[цена]	3 860.95	32 450.51	
47.	ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0,824	324.90			E06-01-067-04			

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

259.81
1.80
63.29
95
55
28.9

214.08
1.48
52.15
203.38
117.74

16
9.33
6.16
80
44

3 425.28
13.81
321.24
2 740.22
1 507.12

23.8136

48.	ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,0824	346.77			E27-06-011-01			
-----	------------------	----------------------------	---------------------	--------	--------	--	--	---------------	--	--	--

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

35.27
15.83
0.88
295.67
128
81
4.58

2.91
1.30
0.07
24.36
3.81
2.41

16
7.72
16
4.03
109
65

46.56
10.04
1.12
98.17
51.97
30.99

0.377392

49.	ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	-0,0269	912.97		-24.56	[цена]	3 639.58	-97.90	
-----	---------------	--	----	---------	--------	--	--------	--------	----------	--------	--

50.	ТССЦ 102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	МЗ	0,054	1 072.87		57.93	[цена]	3 639.58	196.54	
Объем: 27*0.1*0.02											

ВСЕГО С НДС

11 255.95

108 477.66

Раздел 6. Замена дверного блока

51.	ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,04	1 016.21			E46-04-012-03			
-----	------------------	---	--------	------	----------	--	--	---------------	--	--	--

Объем: 1*2*2

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

785.56
230.65
97.68
99
60
103.91

31.42
9.23
3.91
34.98
21.20

16
7.93
16
84
48

502.72
73.19
62.56
474.84
271.33

4.1564

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

96.83

1 322.08

4.1564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15	1 м2 проема		62.10			E09-04-012-01			
	Зарплата рабочих				22.25	1.15	153.54		16	2 456.64	
	Эксплуатация машин				14.47	1.25	108.54		8.19	888.94	
	Материальные ресурсы				25.38		152.28		8.17	1 244.13	
	Накладные расходы		%		81		124.37		69	1 695.08	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		72		110.55		58	1 424.85	
	Затраты труда		чел-ч	2.76							16.56
53. ТССЦ 203-8126	Дверь металлическая двухпольная, утепленная, окрашенная огнестойкой краской		шт.	2	4 818.25		9 636.50	[цена]	14	29 403.98	16.56
54. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.03	4 343.08		E15-02-031-01				
	Зарплата рабочих				1 771.24	1.15	61.11		16	977.76	
	Эксплуатация машин				61.39	1.25	2.30		7.93	18.24	
	в т.ч. зарплата машинистов				26.00	1.25	0.98		16	15.68	
	Материальные ресурсы				2 510.45		75.31		3.9	293.71	
	Накладные расходы		%		95		58.99		80	794.75	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		29.18		37	367.57	
	Затраты труда		чел-ч	234.669							7.04007
55. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	1 762.95		E15-04-005-03				
	Зарплата рабочих				359.50	1.15	12.40		16	198.40	
	Эксплуатация машин				9.62	1.25	0.36		9.22	3.32	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25	1.25	0.01		16	0.16	
	Материальные ресурсы				1 393.83		41.81		3.04	127.10	
	Накладные расходы		%		95		11.79		80	158.85	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		5.83		37	73.47	
	Затраты труда		чел-ч	49.335							1.48005
				72.19						561.14	1.48005
ВСЕГО С НДС							12 604.39			48 909.67	

Раздел 7. Разные работы

Исполнитель: *Деля*
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	311-01-146-1 (НБ: ТЕР-2001 Тульская область (перевозки + ТИЕР):)	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	29,4412	24,19			Е311- 01-146- 1			
	Зарплата рабочих				3,88		114,23		16		1 827,68
	Эксплуатация машин		%		20,31		597,95		7,07		4 227,51
	Накладные расходы		%		100		114,23		85		1 553,53
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		68,54		48		877,29
	Затраты труда		чел-ч	0,5777							17,008181
							894,95				8 486,01 17,008181
57.	310-3005-1 (НБ: ТЕР-2001 Тульская область (перевозки + ТИЕР):)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне Тульская область карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	29,4412	8,56		252,02	Х310- 3005-1	4,42		1 113,93
							252,02				1 113,93

ВСЕГО С НДС

1 353.42

11 327.93

· ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

89 095.30 588 889.14 2438.8042
87 954.91 579 632.24 2415.1048
37 756.52 99 657.32
16 942.79 229 648.19

· МАТЕРИАЛОВ -
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 51; %=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 22, 23; %=80 - по стр. 7, 8, 14, 19, 30, 40, 44, 47, 54, 55; %=93 - по стр. 9; %=67 - по стр. 10; %=68 - по стр. 11-13; %=66 - по стр. 17, 18; %=92 - по стр. 26, 28; %=119 - по стр. 27; %=69 - по стр. 29; %=94 - по стр. 33, 34; %=61 - по стр. 35; %=109 - по стр. 36, 38, 48; %=85 - по стр. 56)

10 338.46

132 054.92

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 29, 51, 56; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 22, 23; %=37 - по стр. 7, 8, 14, 54, 55; %=54 - по стр. 9; %=40 - по стр. 10-13, 17, 18; %=44 - по стр. 19, 26, 28, 30, 40, 44, 47; %=68 - по стр. 27; %=51 - по стр. 33, 34; %=31 - по стр. 35; %=65 - по стр. 36, 38, 48)

115 236.16

941 335.35

1 140.39

9 256.90 23.699366

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20, 24, 52)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20, 24, 52)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Исполнитель:

Дворякина А.Ю.

Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
				18			67 313.77			260 128.22	
							116 710.47			955 027.08	
							116 710.47			955 027.08	
							21 007.88			171 904.87	
							137 718.35			1 126 931.95	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Андрей

Согласовано в сумме 1 126 931,95 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Дворякина А.Ю.*
 Дворякина А.Ю.

20.11

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: _____ Лопухов К.К.

Дата: « _____ 20__ г.

Объект капитального ремонта: **г. Богородицк, мкр. Ждановский ул. Клубная, д.11**

Участок капитального ремонта: **Фасад жилого дома**

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	Устройство строительных лесов	м2	983,8	✓
2	Замена деревянных окон 1,2х1,6 площадью 1,92м2 на ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	4/7,68	✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	5,28	✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	5,28	✓
5	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	5,28	✓
6	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	5,6	✓
7	Ремонт штукатурки стен фасада(в т.ч. цоколь)	м2	608	✓
8	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	375,8	✓
9	Грунтовка фасада	м2	983,8	✓
10	Шпатлевка стен фасада	м2	983,8	✓
11	Улучшенная окраска наружных стен акриловыми красками за 2 раза	м2	983,8	✓
12	Замена дерев. двери 1,0х2,0 на металлическую двупольную площадью 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/6	✓
13	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3	✓
14	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3	✓
15	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3	✓
16	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2	✓
17	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднокатаной 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень шлаковый ф. 5-10, с разработкой грунта	м2	82,4	✓
18	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм на входных площадках	м2/м3	3,5/0,07	✓
19	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек длиной 1м шагом 3 метра.	м	27	✓
20	Устройство бетонной (М200) подъездной площадки 1,5х1,5х0,2м	шт	2	✓

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____

11742