

23	Измерение сопротивления заземляющих устройств	шт	1
24	Монтаж заземляющего контура:		
	разработка грунта вручную 30х0,7х0,3	м ³	6,3
	монтаж заземлителя вертикального из угловой стали 50х50х5 мм х 3 м	шт	3
	монтаж заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 250 мм ²	м	40
	обратная засыпка грунта вручную	м ³	6,3
	окраска заземлителя горизонтального масляными красками	м ²	2,7
25	Монтаж системы уравнивания потенциалов		
	Прокладка провода ПВ1-1х25 в гофротрубе Ø20 мм по стенам в борозде	м	5
	Прокладка провода ПВ1-1х25 в гофротрубе Ø20 мм по несущим конструкциям	м	25

Начальник отдела капитального ремонта ФКР

Баранов О. Э.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 73 951 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 73 951 руб.

« _____ » / _____ / _____ г.

« _____ » / _____ / _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 6

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **73.951** тыс. руб.
монтажных работ: **42.954** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.115** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **16.144** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.	E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03	46.96			E67-4-3			
		Зарплата рабочих			46.07			1	16	16	
		Эксплуатация машин			0.89				7.97		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16		
		Накладные расходы	%		85			1	72	12	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			1	52	8	
		Затраты труда	чел-ч	6.3							0.2
								3		36	0.2
2.	E67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.03	42.57			E67-4-1			
		Зарплата рабочих			42.57			1	16	16	
		Накладные расходы	%		85			1	72	12	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			1	52	8	
		Затраты труда	чел-ч	5.8							0.2
								3		36	0.2
3.	Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2	70.24			Ц08-03-599-09			

Исполнитель:

Матреева Т.Е.

N² 10631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин				23.73	0.3	14		16	224	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.79	0.3	2		6.31	13	
	Материальные ресурсы				0.13	0.3			16		
	Накладные расходы				43.72				6.18		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95		13		81	181	
	Затраты труда		%		65		9		52	116	
			цел-ч	0.8							1.5
4. E67-3-1	Демонтаж кабеля						38			534	1.5
	Зарплата рабочих		100 м	0.08	70.58			E67-3-1			
	Эксплуатация машин				70.28		6		16	96	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.30				7.87		
	Накладные расходы		%		0.13				16		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		85		5		72	69	
	Затраты труда		%		65		4		52	50	
			цел-ч	9.6							0.8
							15			215	0.8

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36				Ц08-03-572-03			
	Зарплата рабочих			21.51		22			16	352	
	Эксплуатация машин			25.57		26			6.39	166	
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26		1			16	16	
	Материальные ресурсы			222.28		222			3.42	759	
	Накладные расходы	%		95		22			81	298	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		15			52	191	
	Затраты труда	цел-ч	2.3								2.3
						307				1 766	2.3
6. С прайс etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМП-650х500х220 (ЩРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	3 717.01	3 717	
7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3	10.78				Ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих			10.38		31			16	496	
	Материальные ресурсы			0.40		1			10.53	11	
	Накладные расходы	%		95		29			81	402	

Объем: 1+1+1

Исполнитель: *Май-Матросова Т.Е.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль									
		Затраты труда	%								
			чел-ч	1.1	65			20	52	258	3.4
8. С.прайс (IEK от 30.10.2015)		Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				81	[цена]	1 167	3.4
9. С.прайс (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	269.45	269
10. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	71.62	72
11. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	16.9	17
12. С.прайс etm.ru		Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3					[цена]	958.18	287
13. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	48.81	49
14. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	48.81	49
15. Ц08-03-599-09		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	70.24			Ц08-03- 599-09			
		Зарплата рабочих			23.73	47	16			752	
		Эксплуатация машин			2.79	6	6.31			38	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13		16				
		Материальные ресурсы			43.72	87	6.18			538	
		Накладные расходы	%		95	45	81			609	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	31	52			391	
		Затраты труда	чел-ч	2.6				216		5.1	
16. С.прайс etm.ru		Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 IEK (412,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	381.42	2 328	5.1
17. Ц08-03-575-01		Прибор или аппарат	1 шт.	9	10.78			Ц08-03- 575-01			
		Зарплата рабочих			10.38	93	16			1 488	
		Материальные ресурсы			0.40	4	10.53			42	

Объем: 1+8

Материальщик: *May*
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0.1	127.29			Ц08-02-412-04			
	Зарплата рабочих				78.76		8		16		128
	Эксплуатация машин				11.60		1		6.68		7
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76				16		
	Материальные ресурсы				36.93		4		4.48		18
	Накладные расходы		%		95		8		81		104
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		5		52		67
	Затраты труда		чел-ч	9							0.9
28. С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6		м	10			26			324	0.9
(РХЦЦС 3/2015,)	(153,66/1,18*1,071*1,02=)						[цена]		142.26		1 423
29. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м борозд	0.65	548.03			Е46-03-011-01			
	Объем: 5+20+40										
	Зарплата рабочих				134.19		87		16		1 392
	Эксплуатация машин				413.84		269		4.04		1 087
	в т.ч. зарплата машинистов				38.16		25		16		400
	Накладные расходы		%		99		111		84		1 505
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		67		48		860
	Затраты труда		чел-ч	16							10
30. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0.65	212.02		534			4 844	10
	Объем: 5+20+40							Ц08-10-010-01			
	Зарплата рабочих				130.42		85		16		1 360
	Эксплуатация машин				63.24		41		5.5		226
	Материальные ресурсы				18.36		12		10		120
	Накладные расходы		%		95		81		81		1 102
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		55		52		707
	Затраты труда		чел-ч	15							9.9
31. С прайс etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)		м	5			274			3 515	9.9
							[цена]		17.96		90
32. С прайс etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		м	60						472	
							[цена]		7.87		
	Объем: 20+40										
33. С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)		шт.	105						155	
							[цена]		1.48		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. С прайс etm.ru	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)		шт.	9				[цена]	4.17		38
35. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м цел-ч	0.05 9	127.29 65				Ц08-02- 412-04	16 6.68 16 4.48 81 52 33		64 7 9 52 33 0.4
36. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	5					[цена]	142.26		165 0.4 711
37. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м цел-ч	0.2 5.4	65.63 65				Ц08-02- 412-02	16 6.68 16 4.86 81 52		144 7 15 117 75 1.1
38. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20					[цена]	26.94		358 1.1 539
39. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м цел-ч	0.4 6.3	83.77 65				Ц08-02- 412-03	16 6.68 16 4.59 81 52		352 13 41 285 183 2.5
											874 2.5 6

Исполнитель: 
M. A. T. E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)		М	40				[цена]	62.36		2 494
41. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки		100 шт.	0.04	455.63			Ц10-06-037-12			
	Зарплата рабочих				204.68		8		16		128
	Материальные ресурсы				250.95		10		2.32		23
	Накладные расходы		%		100		8		85		109
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		5		52		67
	Затраты труда		чел-ч	25							1
42. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)		шт.	4			31	[цена]	7.69		31
43. Ц08-03-591-01	Электроустановочные и светотехнические изделия										
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0.04	424.88			Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих				292.93		12		16		192
	Эксплуатация машин				13.19		1		5.85		6
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38				16		
	Материальные ресурсы				118.76		5		2.33		12
	Накладные расходы		%		95		11		81		156
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		8		52		100
	Затраты труда		чел-ч	32							1.3
44. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	4	7.29		37	[цена]	29.46		466
45. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт.	0.04	1 420.03			Ц08-03-593-06			118
	Зарплата рабочих				654.83		26		16		416
	Эксплуатация машин				201.43		8		6.49		52
	в т.ч. зарплата машинистов				11.11				16		
	Материальные ресурсы				563.77		23		3.24		75
	Накладные расходы		%		95		25		81		337
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		17		52		216
	Затраты труда		чел-ч	71							2.8
46. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled APT CC 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)		шт.	4			99	[цена]	648.05		1 096
Прочие работы											2 592

Исполнитель: *Май*
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.04	338.64				E46-03-014-47			
	Зарплата рабочих			90.86			4		16		64
	Эксплуатация машин			247.78			10		5.5		55
	Накладные расходы	%		99			4		84		54
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			2		48		31
	Затраты труда	чел-ч	11								0.5
48. E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.12	54.04				E69-2-1			0.5
	Зарплата рабочих			43.76			5		16		80
	Эксплуатация машин			10.28			1		5.5		6
	Накладные расходы	%		78			4		66		53
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			3		40		32
	Затраты труда	чел-ч	5.5								0.7
49. E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0.12	51.96				E69-2-2			0.7
	Зарплата рабочих			42.08		3	15		16		240
	Эксплуатация машин			9.88		3	4		5.5		22
	Накладные расходы	%		78			12		66		158
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			8		40		96
	Затраты труда	чел-ч	16								1.9
50. E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.004	2 002.23				E46-03-017-05			1.9
	Зарплата рабочих			568.66			2		16		32
	Эксплуатация машин			24.41					9.25		
	Материальные ресурсы			1 409.16			6		5.11		31
	Накладные расходы	%		99			2		84		27
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			1		48		15
	Затраты труда	чел-ч	75								0.3
51. E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)	100 м2 поверхности	0.07	961.63				E61-1-2			0.3
	Зарплата рабочих			329.21		2	46		16		736
	Эксплуатация машин			19.07		2	3		7.93		24

Объем: 70*0.1

Исполнитель: *Слав*
И.А.ТВОРОВА Т.Е.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			8.08	2		1	16		16
		Материальные ресурсы			613.35			86	4.5		387
		Накладные расходы	%		79			37	67		504
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			24	40		301
		Затраты труда	чел-ч	85							5.9
								196		1 952	5.9
52. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	1 442.59				E15-04-025-08			
	Зарплата рабочих			432.56	1.15		35		16		560
	Эксплуатация машин			6.91	1.25		1		9.25		9
	в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25				16		
	Материальные ресурсы			1 003.12			70		4.95		347
	Накладные расходы	%		95			33		80		448
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			16		37		207
	Затраты труда	чел-ч	59								4.1
							155			1 571	4.1


Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

53. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.063	1 122.66				E01-02-057-02			
	Зарплата рабочих			1 122.66			71		16		1 136
	Накладные расходы	%		72			51		61		693
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			27		31		352
	Затраты труда	чел-ч	154								9.7
							149			2 181	9.7
54. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	174.37				Ц08-02-471-01			
	Зарплата рабочих			94.05			28		16		448
	Эксплуатация машин			50.90			15		6.35		95
	в т.ч. зарплата машинистов			2.40			1		16		16
	Материальные ресурсы			29.42			9		5.19		47
	Накладные расходы	%		95			28		81		376
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			19		52		241
	Затраты труда	чел-ч	11								3.2
							99			1 207	3.2
55. C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.034	5 235.73			178	[цена]	29		1 002
									477.17		

Исполнитель: 
 М.П. ООО «Т.Е.»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 3*3*3.77/1000											
56. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2		100 м	0.1	348.48			Ц08-02- 472-07			
	Зарплата рабочих				187.23		19		16		304
	Эксплуатация машин				75.54		8		6.26		50
	в т.ч. зарплата машинистов				3.16				16		
	Материальные ресурсы				85.71		9		4.1		37
	Накладные расходы		%		95		18		81		246
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		12		52		158
	Затраты труда		чел-ч	21							2.1
							66			795	2.1
57. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп		Т	0.02	30 844.80		617	[цена]	30 844.8		617
Объем: 10*1.96/1000											
58. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2		100 м	0.3	263.16			Ц08-02- 472-02			
	Зарплата рабочих				145.91		44		16		704
	Эксплуатация машин				67.87		20		6.24		125
	в т.ч. зарплата машинистов				2.78		1		16		16
	Материальные ресурсы				49.38		15		5.23		78
	Накладные расходы		%		95		43		81		583
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		29		52		374
	Затраты труда		чел-ч	17							5
							151			1 864	5
59. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп		Т	0.059	30 844.80		1 820	[цена]	30 844.8		1 820
Объем: 30*1.96/1000											
60. Е01-02-061-01	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1		100 м3 грунта	0.063	620.39			Е01-02- 061-01			
	Зарплата рабочих				620.39		39		16		624
	Накладные расходы		%		72		28		61		381
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38		15		31		193
	Затраты труда		чел-ч	89							5.6
							82			1 198	5.6
61. Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84			Е13-03- 004-26			
	Зарплата рабочих				32.48	1.15	1		16		16
	Эксплуатация машин				5.94	1.25			5.89		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09	1.25			16		
	Материальные ресурсы				329.42		9		3.9		35
											10

Исполнитель: 



Исполнитель: 
Матвеев Г.Е.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм ²	1000 м	0.03	19 991.29	600 [цена]	63	1 898	261.61			

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

68. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20	3.83	Ц101-11-028-01	16	1 232				
	Зарплата рабочих			3.83		77	50	31	32		
	Накладные расходы	%		65							
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40							
	Затраты труда	чел-ч	0.3								6.4
						158	2 304				6.4
69. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60	Ц101-11-010-01	16	240				
	Зарплата рабочих			14.60		15	10	6	32		
	Накладные расходы	%		65							
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40							
	Затраты труда	чел-ч	1.2								1.2
						31	449				1.2

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)

5 436	42 998	112
1 917	30 841	64
745	18 724	
543	7 380	
370	4 733	
2 830	42 954	40
3 427	10 685	
190	1 040	
299	4 048	

Исполнитель: 
Матрцова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)											
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							175	2 230			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							3 901	16 963			
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)							92	1 472			
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)							60	810			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							37	471			
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							189	2 753			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							6 920	62 670			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							902	12 238			
	Оплата основных рабочих							582	7 434			
	Оплата механизаторов							978	15 648			
	Стоимость механизмов							31	496			
	Сметная стоимость материалов							479	2 310			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ							3 979	25 040			
	ВСЕГО БЕЗ НДС							6 920	62 670			
	НДС							6 920	62 670			
	ВСЕГО С НДС							1 246	11 281			
								8 166	73 951			