

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

РАЗРЕШЕНО
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАД. РАБОТ
Подпись

" 20 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки: ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Болотова, д. 70 (доп. работы конкурс)
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Болотова, д. 70 (доп. работы конкурс)
Наименование объекта: ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Болотова, д. 70 (доп. работы конкурс)
Основание: дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 349,341 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 682 чел. час.
Сметная заработная плата 90,034 тыс. руб.

Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправ очные коэффи циенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересе ка	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Фасад

1	Р61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земл. и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,418	2922,74					
			отрем							
			онтир							
			ованн							
			ой							
			ЗП		1649,03	1,00	683,29	16,00	11028,71	
			ЗМ		1,21	1,00	0,51	5,49	2,78	
			В.т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,30)	16,00	(0,00)	
			МР		1272,50	1,00	531,91	4,49	2388,25	
			НР от ФОТ			1,00	544,54		7389,24	
			СП от ФОТ				344,65		4411,48	
			ЗТР							84,37
			%		67					
			%		40					
			чел-ч		201,84					

Р61-10-1

Исполнитель: *Григорьев*

Ерохина Н.Н.

14.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

2 Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС3 п.4.7 подготовленной поверхности

100 4,252 643,61
М2
окраш
иваем
ой

2110,90 25220,46 84,37

ЗП 112,32 1,15 549,22 16,00 8787,56
ЭМ 3,73 1,25 19,82 9,18 181,99
В т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,00 (0,00)
МР 527,56 1,00 2243,19 5,00 11215,93
НР от ФОТ 1,15 521,76 7030,05
СП от ФОТ 37 256,76 3251,40
ЗТР 12,94 63,27

Всего по позиции

3 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВПТ 3590,75 30466,93 63,27

4 Прайс Краска фасадная акриловая морозостойкая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152 кг 144,568 120,00 1,00 17348,16 1,00 17348,16

5 Е09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям МДС3 п.4.7 1 шт. 2,00 13,87 Е09-04-012-02

ЗП 10,29 1,15 23,67 16,00 378,67
ЭМ 2,87 1,25 7,18 5,51 39,53
В т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,00 (0,00)
МР 0,71 1,00 1,42 5,39 7,65
НР от ФОТ 1,15 19,17 261,28
СП от ФОТ 58 17,10 219,63
ЗТР 1,11 2,55

Всего по позиции

6 Прайс Доводчик Ц=800/1,18*1,02*1,082 2 шт. 2,00 748,23 1,00 1496,46 1,00 1496,46 68,54 906,76 2,55

7 1010950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом 2 шт. 2,00 467,44 1,00 934,88 1,00 934,88

Исполнитель: *Евронина Н.И.*
Евронина Н.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7	100	0,078	4343,08					
		Камню плоских	М2					E15-02-031-01		

ЗП	1771,24	1,15	158,88	16,00	2542,08	
ЗМ	61,39	1,25	5,99	7,93	47,47	
В т.ч. ЗПМ	26,00	1,25	(2,54)	16,00	(40,56)	
МР	2510,45	1,00	195,82	3,90	763,68	
НР от ФОТ		1,15	153,34		2066,11	18,30
СП от ФОТ	80		75,46		955,58	
ЗТР	37					
Итого	204,06					

Всего по позиции

589,49 6374,92 18,30

9 E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности

E15-04-019-07

ЗП	112,32	1,15	10,08	16,00	161,20	
ЗМ	3,73	1,25	0,36	9,18	3,34	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	527,56	1,00	41,15	5,00	205,75	
НР от ФОТ		1,15	9,57		128,96	1,16
СП от ФОТ	80		4,71		59,64	
ЗТР	37					
Итого	12,94					

Всего по позиции

65,87 558,89 1,16

10 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ

Т	-0,003	52289,28	1,00	-156,87	1,00	-156,87
Итого						

11 Прейс Краска Евро 7 П=2850/9л/1,18*1,02*1,152=315,34

Л	1,1143	315,34	1,00	351,38	1,00	351,38
Итого						

12 E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

М2	100	0,019	1656,01			
ЗП			1425,36	1,00	27,08	
ЗМ			230,65	1,00	4,38	
В т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(1,86)	
МР			0,00	1,00	0,00	
НР от ФОТ				1,00	0,00	
СП от ФОТ				28,65		
ЗТР				17,22		
Итого						

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										

13 Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых

ЗП	1190,53	1,15	26,01	16,00	416,21	
ЗМ	311,76	1,25	7,40	8,28	61,31	
В т.ч. ЗПМ	8,33	1,25	(0,20)	16,00	(3,17)	
НР от ФОТ	6730,13	1,00	127,87	4,73	604,84	
СП от ФОТ		1,15	27,78		377,44	3,18
ЗТР			14,04		180,33	
%	90					
%	43					
Чел-ч	145,72					

Всего по позиции 203,10 1640,13 3,18

14 Прайс Профит. окна ПВХ четырехстворчатые, поворотно-откидные Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057

15 Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 100 п. м 0,017 2463,71

ЗП	168,88	1,15	3,30	16,00	52,83	
ЗМ	10,21	1,25	0,22	9,15	1,99	
В т.ч. ЗПМ	0,50	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
НР от ФОТ	2284,62	1,00	38,84	8,50	330,13	
СП от ФОТ		1,15	3,51		47,70	0,41
ЗТР			1,77		22,79	
%	90					
%	43					
Чел-ч	21,19					

Всего по позиции 47,64 455,44 0,41

16 Прайс Доска подоконная шир. 500мм (монтаж -1,7м учтен в основной смете) Ц=666,67/1,18*1,02*1,057

17 P58-20-1 Замена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 100 м 0,017 3582,78

ЗП	330,04	1,00	5,61	16,00	89,77	
ЗМ	4,79	1,00	0,08	8,62	0,70	
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,27)	
НР от ФОТ	3247,95	1,00	55,22	2,40	132,52	
СП от ФОТ		1,00	4,67		63,93	0,70
ЗТР			3,66		46,82	
%	71					
%	52					
Чел-ч	41,41					

Всего по позиции 69,24 333,74 0,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

18 P61-20-1 Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов

100	0,038	5353,96								
М2										
отрем										
онтир										
ованн										
ой										
ЗП		2807,11	1,00	106,67	16,00	1706,72				
ЭМ		2,31	1,00	0,09	5,51	0,48				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		2544,54	1,00	96,69	4,49	434,15				
НР от ФОТ			1,00	84,27		1143,50				
СП от ФОТ				53,34		682,69				
ЗТР		323,40								

Всего по позиции 341,06 3967,54 12,29

19 E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7

100	0,097	643,61								
М2										
окраш										
иваем										
ой										
ЗП		112,32	1,15	12,53	16,00	200,47				
ЭМ		3,73	1,25	0,45	9,18	4,15				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		527,56	1,00	51,17	5,00	255,87				
НР от ФОТ			1,15	11,90		160,38				
СП от ФОТ				5,86		74,17				
ЗТР		12,94								

Всего по позиции 81,91 695,04 1,44

20 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВПТ

т	-0,0037	52289,28	1,00	-193,47	1,00	-193,47				
л	1,3857	315,34	1,00	436,97	1,00	436,97				

22 P58-20-1 Замена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, карнизов) шириной до 0,4 м

100	0,301	3582,78								
М										
ЗП		330,04	1,00	297,37	16,00	4757,86				
ЭМ		4,79	1,00	4,32	8,62	37,20				
в т.ч. ЗПМ		1,01	1,00	(0,91)	16,00	(14,56)				
МР		3247,95	1,00	2926,40	2,40	7023,37				
НР от ФОТ			1,00	247,57		3388,42				
СП от ФОТ				193,88		2481,66				
ЗТР		41,41								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

3669,54

17688,51

37,31

23 1018075 Термелик силиконовый (Реносел серого цвета, 310 мл) для герметизации л 1,20 324,97 1,00 389,96 1,00 389,96

Декоративные элементы

24 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 100 м2 0,477 151,63 Р62-41-1 1 1157,24 9,92

ЗП
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР
% 68
% 40
цел-ч 20,80
расчи
шенно
й
1,00
1,00
72,33
57,86
36,16
16,00
1157,24
786,92
462,90

Всего по позиции

166,35

2407,06

9,92

25 Р61-17-1 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0,477 3450,26 Р61-17-1 1 16611,81 3,03

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР
% 67
% 40
цел-ч 250,76
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1038,24
0,55
(0,00)
16,00
4,49
2725,35
11129,91
6644,72

Всего по позиции

2985,10

37114,82

119,61

26 Р62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 100 м2 0,954 1071,10 Р62-25-7 1 2871,01 11,57

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
% 68
% 143,55
цел-ч 1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
179,44
1,31
(0,00)
16,00
2,99
2514,84
1952,29
82,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CH OT POT									
	37P									
			8	40			89, 72		1148, 40	
			40M-4	23, 60						

Всето по позиции

2/ Е15-04-029-04 Окле́йка тка́нями стёп
МДС35 п.4.7

1255, 10

8498,11 22,51

EL5-04-
029-04

311
3M
B T. Y. 311M
MP
HP OT ΦOT
CH OT ΦOT
3TP

80	1038,24	1,15	158,77	16,00	2540,36	18,95
37		1,25	9,31	9,21	85,78	
		1,25	(0,30)	16,00	(4,77)	
		1,00	990,48	0,00	0,00	
		1,15	151,12		2036,10	
			74,37		941,70	
17,27						

Всего по позиции

28	Ираис	Сетка Строби	Ц=21, 63/1, 18*1, 02*1, 152
----	-------	--------------	-----------------------------

1384,05

5603, 94 18, 95

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

100	0,954	35,42	P62-42-
M2			1

P62-42-
1

3П
3М
В Т.Ч. 3ПМ
МР
HP OT ΦOT
CTI OT ΦOT
3TP

27,48	1,00	26,22	16,00	419,45	
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
7,94	1,00	7,57	0,00	0,00	
	1,00	20,97		285,23	3,60
	40	13,11		167,78	
	68				
near-v	3,77				

Всего по позиции

30 Иранс Грнговка Fiedal Schimmel-Ex H=1175/10/1,18*1,02*1,152

KT	9,54	117,01	1,00	1116,28	1,00	1116,28
----	------	--------	------	---------	------	---------

31 Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов дручную по
МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности

E15-04-
019-07

	9	10	11
3	16,00	1971,62	
5	9,18	40,83	
))	16,00	(0,00)	
9	5,00	2516,46	
6		1577,30	14,20
11		729,50	

14, 20

0	1,00	-1898,10
---	------	----------

3892, 32

E08-07-
001-02

351,05	1,00	848,84	16,00	13581,42
4,21	1,00	10,18	9,31	94,77
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
397,43	1,00	960,99	5,18	4977,91
	1,00	933,72		12630,72
		577,21		7333,97

105, 18

166,36	1,00	62,55	16,00	1000,82	8,58
	1,00	61,93		840,69	
		37,22		480,39	

505

[illegible]

Всего по позиции

37	Е15-02-001-01	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100	0,376	1788,10
	МДС 37 п.4.7		м ²		

E15-02-
001-01

1777, 33

13834,58

30,68

Всего по позиции

[illegible][illegible]

38	Р62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми 100 красками простых с земли и лесов	0,005	1071,10	Р62-25-7
----	----------	---	-------	---------	----------

Всего по позиции

[illegible]

6,58

44, 54

0, 12

Исполнитель: *Фрокина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E15-04-029-04	Оклейка тканями стен	100	0,376	1190,77					
	МДС35 п.4.7									

E15-04-029-04

ЗП	144,72	1,15	62,58	16,00	1001,23	
ЭМ	7,81	1,25	3,67	9,21	33,81	
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	(0,12)	16,00	(1,88)	
МР	1038,24	1,00	390,38	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,15	59,56		802,49	7,47
СП от ФОТ			29,31		371,15	
ЗТР						

Всего по позиции

40	Прайс	Сетка Строби фасадная Ц=21, 63/1, 18*1,02*1,152	М2	39,48	21,45	1,00	846,85	1,00	846,85	7,47
							545,50	2208,68		

41	Р62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100	0,005	35,42					
----	----------	---	-----	-------	-------	--	--	--	--	--

Р62-42-1

ЗП	27,48	1,00	0,14	16,00	2,20	
ЭМ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	7,94	1,00	0,04	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	0,11		1,50	0,02
СП от ФОТ			0,07		0,88	
ЗТР						

Всего по позиции

42	Прайс	Грунтовка Fiecal Schimmel-Ex Ц=1175/10/1,18*1,02*1,152	кг	0,05	154,35	1,00	7,72	1,00	7,72	0,02
							0,36	4,58		

43	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7	100	0,376	643,61					
----	---------------	---	-----	-------	--------	--	--	--	--	--

E15-04-019-07

ЗП	112,32	1,15	48,57	16,00	777,07	
ЭМ	3,73	1,25	1,75	9,18	16,09	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	527,56	1,00	198,36	5,00	991,81	
НР от ФОТ		1,15	46,14		621,66	5,60
СП от ФОТ			22,71		287,56	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТР			цел-ч 12,94							

Всего по позиции

44 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ П -0,0143 52289,28 1,00 -747,74 1,00 -747,74 **317,53** **2694,15** 5,60

45 Прайс Краска фасадная акриловая морозостойкая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152 кг 12,784 120,00 1,00 1534,08 1,00 1534,08

Отмостка

46 Р68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью 100 0,0926 6232,64 Р68-12-4
молотков отбойных м3 конст

ЗП 1890,83 1,00 175,09 16,00 2801,45
ЭМ 4341,81 1,00 402,05 4,12 1656,45
В т.ч. ЗПМ 396,10 1,00 (36,68) 16,00 (586,86)
МР 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
НР от ФОТ 88 220,24 2981,71 22,53
СП от ФОТ 48 127,06 1626,39
СТР цел-ч 243,35

Всего по позиции

924,44 **9066,00** 22,53

47 E01-02-057-02 Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без E01-02-057-02
креплений с откосами, группа прунтов 2 м3

ЗП 1122,66 1,00 89,81 16,00 1437,00
НР от ФОТ 61 64,67 876,57 12,32
СП от ФОТ 31 34,35 445,47
СТР цел-ч 154,00

Всего по позиции

188,83 **2759,04** 12,32

48 E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 100 0,0656 2257,17 E27-04-001-01
м3

Матер 117,74 1,00 7,72 16,00 123,58
палта 2132,93 1,00 139,92 5,43 759,77
основ 106,00 1,00 (10,89) 16,00 (174,23)
ания (в 16,00
плотн ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MP									
	HP OT	ΦOT	Φ	109	6,50	1,00	0,43	12,02	5,13	
	CH OT	ΦOT	Φ	65		1,00	23,83		324,61	1,03
	3TP		year-4	15,72			15,03		193,58	

Всего по позиции

49	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0722	233,78	1,00	16,88	1,00	16,88	1,03
----	---------	--	----	--------	--------	------	-------	------	-------	------

50 Е27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под протуары из кирпичного или известнякового щебня

Дорож ек и Тросты	002-01
3И	
3М	
В П.Ч. 3ИМ	
МР	
HP OT ΦOT	
CH OT ΦOT	
3TP	
109	207,30 1,00 81,88 16,00 1310,14
65	266,16 1,00 105,13 5,50 578,23
	32,71 1,00 (12,92) 16,00 (206,73)
	5602,62 1,00 2213,03 3,15 6971,06
	1,00 121,35 1653,39
	76,55 985,97
26,24	10,36

Всего по позиции

51	E27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или	100	-0,395	991,84	E27-07-002-02
	{K=2}	исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см)	M2			

3П
ЭМ
В Т.Ч. 3ПМ
МР
HP OT ΦOT
CH OT ΦOT
3TP

8,54	1,00	-3,37	16,00	-53,97
17,78	1,00	-7,02	5,50	-38,63
1,88	1,00	(-0,74)	16,00	(-11,88)
965,52	1,00	-381,38	3,15	-1201,35
	1,00			
109		-5,27		-71,78
65		-3,32		-42,80
1,08				-0,43

Всего по позиции

52	Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонки МПС3 п.4.7	1 т	0,0395	5822,09	Е06-01-
----	---	-----	--------	---------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	80 44 12,64		1,15	4,61 2,68		62,14 34,17	0,57

Всего по позиции

53	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0011	32943,79	1,00	-36,24	1,00	-36,24	0,57
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	------

54	2040100	Торчакапанная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0395	28983,27	1,00	-1144,84	1,00	-1144,84	0,57
----	---------	--	---	---------	----------	------	----------	------	----------	------

55	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной	т	0,0395	46194,08	1,00	1824,67	1,00	1824,67	0,57
----	---------	------------------------------------	---	--------	----------	------	---------	------	---------	------

56	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100	0,0395	64662,60			E06-01-001-01		
----	---------------	--------------------------------	-----	--------	----------	--	--	---------------	--	--

ЗП	1312,20	1,15	59,61	16,00	953,71
ЗМ	1377,50	1,25	68,01	7,39	502,62
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	(11,22)	16,00	(179,46)
МР	61972,90	1,00	2447,93	4,64	11358,39
НР от ФОТ		1,15	67,28		906,54
СП от ФОТ			39,13		498,59
ЗТР	180,00				8,18

Всего по позиции

57	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-0,0403	2716,84	1,00	-109,49	1,00	-109,49	8,18
----	---------	--	----	---------	---------	------	---------	------	---------	------

58	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	0,0403	3860,95	1,00	155,60	1,00	155,60	
----	---------	----------------------------------	----	--------	---------	------	--------	------	--------	--

59	E06-01-067-04	Железнение поверхности	100	0,395	324,90			E06-01-067-04		
----	---------------	------------------------	-----	-------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	259,81	1,15	118,02	16,00	1888,30
ЗМ	1,80	1,25	0,89	9,33	8,29
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	63,29	1,00	25,00	6,16	154,00
НР от ФОТ		1,15	112,12		1510,64
СП от ФОТ			65,21		13,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			Чел-ч 28,90							

Всего по позиции

321,24

4392,08

13,13

Кодрек

60 Р68-23-1

Ремонт м/к пожарной лестницы

1 м2

2,60

20,94

Р68-23-1

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
Чел-ч 1,88

15,17
3,65
0,00
2,12
1,00
1,00
1,00
39,44
9,49
(0,00)
5,51
41,02
23,67
16,00
5,49
16,00
30,15
555,34
302,91

4,89

Всего по позиции

115,13

1571,57

4,89

61 Р62-31-4

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогенов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов (пожарной лестницы)

100 м2

0,026

874,73

Р62-31-4

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
Чел-ч 20,75

167,45
0,77
0,00
706,51
1,00
1,00
1,00
4,35
0,02
(0,00)
18,37
3,48
2,18
16,00
8,48
(0,00)
37,84
47,37
27,86

0,54

Всего по позиции

28,40

182,90

0,54

62 А311-01-146-1

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т

4,91

24,19

А311-01-146-1

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
Чел-ч 0,58

3,88
20,31
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
19,05
99,72
(0,00)
0,00
19,05
11,43
16,00
7,07
(0,00)
0,00
259,09
146,31

2,85

Всего по позиции

149,25

1415,25

2,85

Исполнитель: 
Евгения Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	т	4,91	12,36					
		работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)								

ЭМ
в т.ч. ЭПМ

12,36 1,00 60,69 4,42 268,24
0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

A310-3008-1

Всего по позиции

60,69 268,24 0,00

Масса мусора

т

4,91

Заработная плата

90033,64

Эксплуатация машин

5510,36

в том числе заработная плата машинистов

1406,23

Материалы

90857,49

Накладные расходы по смете

70290,41

Сметная прибыль по смете

39359,70

Итого

296051,60

НДС, %

53289,29

Всего

349340,89

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
18,00
Региональный хозяйственный центр
«Ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 349340,89 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

18.12.2015

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.