

24.11

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик Ген директор ФКР ТО

/ Лопухов К.К. /

" " 2015 г.

Наименование стройки ремонт внутридомовой системы электроснабжения: ул. Демьянова, д. 24 (доп. 2 конкурс)
 Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения: ул. Демьянова, д. 24 (доп. 2 конкурс)

Наименование объекта: ремонт внутридомовой системы электроснабжения: ул. Демьянова, д. 24 (доп. 2 конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 18,666 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 33 чел.час.
 Сметная заработная плата 4,662 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Замена кабеля от траверсы до ВРУ

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------|-------|--------|------|--------|---------------|---------|-------|
| 1 | M08-02-403-02 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 100 м двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | | 0,8 | 150,67 | | | M08-02-403-02 | | |
| | ЗП | | | | 117,79 | 1,00 | 94,23 | 16,00 | 1507,71 | |
| | ЭМ | | | | 3,87 | 1,00 | 3,10 | 6,68 | 20,68 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,25 | 1,00 | (0,20) | 16,00 | (3,20) | |
| | МР | | | | 29,01 | 1,00 | 23,21 | 3,83 | 88,89 | |
| | НР от ФОТ | | % | 81 | | 1,00 | 89,71 | | 1223,84 | 10,72 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 61,38 | | 785,67 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 13,40 | | | | | | |

Всего по позиции

271,63

3626,79 10,72

11948

Исполнитель: *ЛВ*
 Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------------------------------|---|---|----|-------|------|---------|------|---------|----|
| 2 | Каталог РХЦС Провод ПВ-1 стр.174 | | м | 80 | 16,18 | 1,00 | 1294,40 | 1,00 | 1294,40 | |

Техподполье

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|----------------------|-------|---------|------|--------|-------------------|---------|------|
| 3 | E46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отвер стий | 0,02 | 1231,32 | | | E46-03- 010-02 | | |
| | ЗП | | | | 314,97 | 1,00 | 6,30 | 16,00 | 100,79 | |
| | ЭМ | | | | 916,35 | 1,00 | 18,33 | 4,04 | 74,04 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 84,51 | 1,00 | (1,69) | 16,00 | (27,04) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 84 | | 1,00 | 7,91 | | 107,38 | 0,71 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 4,75 | | 61,36 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 35,43 | | | | | | |

Всего по позиции

37,29 343,57 0,71

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------|-------|--------|------|--------|-------------------|---------|------|
| 4 | M08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,57 | 212,02 | | | M08-10- 010-01 | | |
| | ЗП | | | | 130,42 | 1,00 | 74,34 | 16,00 | 1189,43 | |
| | ЭМ | | | | 63,24 | 1,00 | 36,05 | 5,50 | 198,26 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 18,36 | 1,00 | 10,47 | 10,00 | 104,65 | |
| | НР от ФОТ | | % | 81 | | 1,00 | 70,62 | | 963,44 | 8,66 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 48,32 | | 618,50 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 15,20 | | | | | | |

Всего по позиции

239,80 3074,28 8,66

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|------------|------|--------|------|---------|-------------------|---------|--|
| 5 | www.etm.ru | Труба ПВХ гладкая жесткая 20 | м | 33 | 32,58 | 1,00 | 1075,14 | 1,00 | 1075,14 | |
| 6 | www.etm.ru | Труба гофрированная диам. 20мм | м | 18 | 7,87 | 1,00 | 141,66 | 1,00 | 141,66 | |
| 7 | www.etm.ru | Труба гофрированная диам. 16мм | м | 6 | 6,94 | 1,00 | 41,64 | 1,00 | 41,64 | |
| 8 | www.etm.ru | Держатель для труб 20мм | шт. | 80 | 1,48 | 1,00 | 118,40 | 1,00 | 118,40 | |
| 9 | M10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,16 | 455,63 | | | M10-06- 037-12 | | |
| | ЗП | | | | 204,68 | 1,00 | 32,75 | 16,00 | 523,98 | |

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|---|------------|---------|-------|--------|------|--------|-------------------|---------|------|
| | | ЭМ | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 250,95 | 1,00 | 40,15 | 2,32 | 93,15 | |
| | | НР от ФОТ | % | 85 | | 1,00 | 32,75 | | 445,38 | 3,96 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 21,29 | | 272,47 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 24,72 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 126,94 | | 1334,98 | 3,96 |
| 10 | Каталог РХЦС Коробка расп.100x100x50 3/2015, стр.264 | | шт. | 16 | 7,69 | 1,00 | 123,04 | 1,00 | 123,04 | |
| 11 | M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | | 100 м | 0,1 | 65,63 | | | M08-02- 412-02 | | |
| | ЗП | | | | 47,38 | 1,00 | 4,74 | 16,00 | 75,81 | |
| | ЭМ | | | | 3,87 | 1,00 | 0,39 | 6,68 | 2,59 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,25 | 1,00 | (0,03) | 16,00 | (0,40) | |
| | МР | | | | 14,38 | 1,00 | 1,44 | 4,86 | 6,99 | |
| | НР от ФОТ | % | | 81 | | 1,00 | 4,52 | | 61,73 | 0,54 |
| | СП от ФОТ | % | | 52 | | | 3,10 | | 39,63 | |
| | ЗТР | чел-ч | | 5,39 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 14,19 | | 186,75 | 0,54 |
| 12 | Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. 210 | | м | 10 | 26,94 | 1,00 | 269,40 | 1,00 | 269,40 | |
| 13 | M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | | 100 шт. | 0,02 | 424,88 | | | M08-03- 591-01 | | |
| | ЗП | | | | 292,93 | 1,00 | 5,86 | 16,00 | 93,74 | |
| | ЭМ | | | | 13,19 | 1,00 | 0,26 | 5,85 | 1,54 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,38 | 1,00 | (0,01) | 16,00 | (0,12) | |
| | МР | | | | 118,76 | 1,00 | 2,38 | 2,33 | 5,53 | |
| | НР от ФОТ | % | | 81 | | 1,00 | 5,57 | | 76,03 | 0,63 |
| | СП от ФОТ | % | | 52 | | | 3,81 | | 48,81 | |
| | ЗТР | чел-ч | | 31,60 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 17,88 | | 225,65 | 0,63 |
| 14 | 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки | | шт. | 2 | 29,46 | 1,00 | 58,92 | 1,00 | 58,92 | |


Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|---------------|--|-------|-------|-------|----------|--------|---------------|---------|---------|
| 15 | M08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 100 | 0,02 | 1420,03 | | M08-03-593-06 | | |
| | ЗП | | | | | 654,83 | 1,00 | 13,10 | 16,00 | 209,55 |
| | ЭМ | | | | | 201,43 | 1,00 | 4,03 | 6,49 | 26,15 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | 11,11 | 1,00 | (0,22) | 16,00 | (3,56) |
| | МР | | | | | 563,77 | 1,00 | 11,28 | 3,24 | 36,53 |
| | НР от ФОТ | | % | 81 | | | 1,00 | 12,65 | | 172,62 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | | 8,66 | | 110,82 |
| | ЗТР | | чел-ч | 70,64 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 49,72 | | 555,67 | 1,41 |
| 16 | прайс | Светильник НПП 1301 черн.круг 60 Вт | шт | 2 | | 257,56 | 1,00 | 515,12 | 1,00 | 515,12 |
| Заземление | | | | | | | | | | |
| 17 | M08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 100 | 0,24 | 348,48 | | M08-02-472-07 | | |
| | ЗП | | | | | 187,23 | 1,00 | 44,94 | 16,00 | 718,96 |
| | ЭМ | | | | | 75,54 | 1,00 | 18,13 | 6,26 | 113,49 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | 3,16 | 1,00 | (0,76) | 16,00 | (12,13) |
| | МР | | | | | 85,71 | 1,00 | 20,57 | 4,10 | 84,34 |
| | НР от ФОТ | | % | 81 | | | 1,00 | 43,41 | | 592,18 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | | 29,70 | | 380,17 |
| | ЗТР | | чел-ч | 21,30 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 156,75 | | 1889,14 | 5,11 |
| 18 | M08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 100 | 0,05 | 524,94 | | M08-02-472-10 | | |
| | ЗП | | | | | 282,69 | 1,00 | 14,13 | 16,00 | 226,15 |
| | ЭМ | | | | | 30,76 | 1,00 | 1,54 | 5,73 | 8,81 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | 0,38 | 1,00 | (0,02) | 16,00 | (0,30) |
| | МР | | | | | 211,49 | 1,00 | 10,57 | 1,98 | 20,94 |
| | НР от ФОТ | | % | 81 | | | 1,00 | 13,45 | | 183,42 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | | 9,20 | | 117,75 |
| | ЗТР | | чел-ч | 32,16 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 48,89 | | 557,07 | 1,61 |
| 19 | 5020505 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | м | 1000 | 0,005 | 63261,61 | 1,00 | 316,31 | 1,00 | 316,31 |

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---------------|---|--------|-------|--------|------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 20 | E13-03-004-26 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7 | 100 м2 | 0,027 | 367,84 | | | E13-03-004-26 | | |
| | | ЗП | | | 32,48 | 1,15 | 1,01 | 16,00 | 16,14 | |
| | | ЭМ | | | 5,94 | 1,25 | 0,20 | 5,89 | 1,18 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,09 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,05) | |
| | | МР | | | 329,42 | 1,00 | 8,89 | 3,90 | 34,69 | |
| | | НР от ФОТ | % | 69 | | 1,15 | 0,82 | | 11,17 | 0,12 |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 0,60 | | 7,77 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 3,83 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 11,52 | | 70,95 | 0,12 |

| | | |
|---|---------|-----------------|
| Итого по всем разделам | | 15818,88 |
| Заработная плата | 291,40 | 4662,26 |
| Эксплуатация машин | 82,03 | 446,74 |
| в том числе заработная плата машинистов | 2,93 | 46,80 |
| Материалы | 4082,99 | 4429,74 |
| Накладные расходы по смете | 281,41 | 3837,19 |
| Сметная прибыль по смете | 190,81 | 2442,95 |
| Итого | | 15818,88 |
| НДС, % | 18,00 | 2847,40 |
| Всего | | 18666,28 |



Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 18666 руб. 28 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: ИВ
Иванова Л.В.