

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу, г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:115,958 тыс. руб.
26,952 тыс. руб.
203,960 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома

1	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов	100 м2 основания	0,14	127,14			ТЕРр57-1-3		2,81
		Стесненные условия			127,14	1,15	20,47	15,15	310,11	
		ЗП				1,15				
		ЗМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			16,38	68=80*0.85	210,87	
		СП от ФОТ	%	68			13,92	54=68*0.8	167,46	
		Всего по позиции					50,77		688,44	
2	ТЕР46-04-01-02	Разборка в зданиях покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,04	353,62			ТЕР46-04-01-02		1,69
		Стесненные условия								0,02
		ЗП			308,13	1,15	14,18	15,15	214,74	
		ЗМ			45,49	1,15	2,09	4,17	8,72	
		в т.ч. ЗПМ			4,11	1,15	0,19	15,15	2,86	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	14,23	84=110*(0.9*0.85)	182,78	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	8,55	48=70*(0.85*0.8)	104,45	
		Всего по позиции					39,05		510,69	
		Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	1 м3	0,4	250,08			ТЕР46-04-009-02		3,59
		Стесненные условия			66,14	1,15	30,42	15,15	460,93	0,86
3	ТЕР46-04-009-02									

ТУ ТОРХИЦ

Рег. №

1746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				183,94	1,15	84,62	4,17	352,83	
	в т.ч. ЗПМ				16,61	1,15	7,64	15,15	115,76	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	37,68	84=110*(0,9 *0,85)	484,42	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	22,65	48=70*(0,85 *0,8)	276,81	
	Всего по позиции						175,37		1 574,99	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции);		100 м трубопровода	0,3	17 134,55			ТЕР16-01-005-03		13,94 0,08
	Степенные условия									
	ЗП				908,08	0,4*1,15	125,32	15,15	1 898,52	
	ЭМ				145,89	0,4*1,15	20,13	8,73	175,76	
	в т.ч. ЗПМ				7,25	0,4*1,15	1,00	15,15	15,16	
	МР				16 080,58	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	145,52	98=128*(0,9 *0,85)	1 875,41	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	89,12	56=83*(0,85 *0,8)	1 071,66	
	Всего по позиции						380,09		5 021,35	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции);		100 м трубопровода	0,7	12 903,39			ТЕР16-01-005-02		27,52 0,12
	Степенные условия									
	ЗП				768,38	0,4*1,15	247,42	15,15	3 748,39	
	ЭМ				87,05	0,4*1,15	28,03	8,72	244,42	
	в т.ч. ЗПМ				4,35	0,4*1,15	1,40	15,15	21,22	
	МР				12 047,96	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	286,64	98=128*(0,9 *0,85)	3 694,22	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	175,54	56=83*(0,85 *0,8)	2 110,98	
	Всего по позиции						737,63		9 798,01	

Подпись:

Иванова А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м трубопровода	0,3	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		24,44 0,03
		Средняя цена условия								
		ЗП			571,03	1,15*1,15	226,56	15,15	3 432,33	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	7,76	8,88	68,93	
		в т.ч. ЗППМ			0,73	1,25*1,15	0,32	15,15	4,77	
		МР			7 716,40		2 314,92	2,33	5 393,76	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	261,37	98=128*(0.9*0.85)	3 368,36	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	160,06	56=83*(0.85*0.8)	1 924,78	
		Всего по позиции					2 970,67		14 188,16	
8	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм Средняя цена условия Труба с раструбом ПВХ 160 Ц=251,03/1,18	м	-29,94	173,58		-5 196,99		-5 196,99	
9	Каталог мат. ГВ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	29,94	212,74	1,02*1,08	7 016,44		7 016,44	
		Средняя цена условия								
10	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м трубопровода	0,7	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		57,03 0,06
		Средняя цена условия								
		ЗП			571,03	1,15*1,15	528,63	15,15	8 008,76	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	18,12	8,88	160,84	
		в т.ч. ЗППМ			0,73	1,25*1,15	0,74	15,15	11,13	
		МР			7 716,40		5 401,47	2,33	12 585,45	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	609,83	98=128*(0.9*0.85)	7 859,49	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	373,47	56=83*(0.85*0.8)	4 491,14	
		Всего по позиции					6 931,52		33 105,68	
11	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм Средняя цена условия	м	-69,86	173,58		-12 126,30		-12 126,30	

Исполнитель:

Мишура А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Труба с расступом ПВХ 110 Ц=136,38/1,18 19. Трубы; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; Стандартные условия	М	69,86	115,58	1,08*1,02	8 894,58		8 894,58	
13	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Отвод ПВХ 87/110 Ц=38,10/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	6	32,29	1,02*1,112	219,72		219,72	
14	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/45 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	6	54,84	1,02*1,112	373,20		373,20	
15	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/87 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	4	54,84	1,02*1,112	248,80		248,80	
19	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Ревизия Д110 Ц=70,17/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	8	59,47	1,02*1,112	539,60		539,60	
27	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стандартные условия	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,004	64 662,60			ТЕР06-01- 001-01		0,95 0,1
		ЗП			1 312,20	1,15*1,15	6,94	15,15	105,16	
		ЭМ			1 377,50	1,25*1,15	7,92	7,39	58,53	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25*1,15	1,25	15,15	18,96	
		МР			61 972,90		247,89	4,63	1 147,75	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	7,74	80=105*(0.9 *0.85)	99,30	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4,53	44=65*(0.85 *0.8)	54,61	

Итого: 54,61

Подпись: _____

Дата: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
		Всего по позиции					275,02		1 465,35									
28	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,04	9 080,64			ТЕР11-01-027-02		6,34 0,15								
											Стандартные условия							
											ЗП	978,60	1,15*1,15	51,77	15,15	784,28		
											ЭМ	117,37	1,25*1,15	6,75	6,81	45,96		
											в т.ч. ЗППМ	26,89	1,25*1,15	1,55	15,15	23,42		
											МР	7 984,67		319,38	3,83	1 223,25		
											НР от ФОТ		0,9	59,03	94=123*(0,9*0,85)	759,24		
											СП от ФОТ	%	75	0,85	33,99	51=75*(0,85*0,8)	411,93	
											Всего по позиции				470,92		3 224,66	
											Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,14	9 663,97			ТЕР11-01-033-02	
Стандартные условия																		
ЗП	531,68	1,15*1,15	98,44	15,15	1 491,37													
ЭМ	95,14	1,25*1,15	19,15	8,46	161,98													
в т.ч. ЗППМ	7,83	1,25*1,15	1,58	15,15	23,87													
МР	9 037,15		1 265,20	5,42	6 857,40													
НР от ФОТ	%	123	0,9	110,72	94=123*(0,9*0,85)	1 424,33												
СП от ФОТ	%	75	0,85	63,76	51=75*(0,85*0,8)	772,77												
Всего по позиции					1 557,27		10 707,85											
30	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,14	778,68			ТЕР15-04-024-03		4,44								
											Стандартные условия							
											ЗП	195,92	1,15*1,15	36,27	15,15	549,56		
											ЭМ	2,70	1,25*1,15	0,54	9,04	4,91		
											в т.ч. ЗППМ	0,10	1,25*1,15	0,02	15,15	0,31		
											МР	580,06		81,22	2,74	222,51		
											НР от ФОТ	%	105	0,9	34,29	80=105*(0,9*0,85)	439,90	
											СП от ФОТ	%	55	0,85	16,97	37=55*(0,85*0,8)	203,45	
											Всего по позиции					169,29		1 420,33

Исполнитель:

Подпись А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стандартные условия	1 врезка	4	208,01			ТЕР16-07-004-02		47,29
		ЗП			71,25	1,15*1,15	376,92	15,15	5 710,24	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	3,44	9,33	32,20	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			136,16		544,64	3,78	2 058,72	
		НР от ФОТ	%		128	0,9	434,21	98=128*(0.9*0.85)	5 596,04	
		СИ от ФОТ	%		83	0,85	265,92	56=83*(0.85*0.8)	3 197,73	
		Всего по позиции					1 625,13		16 594,93	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Полы (ремонтно-строительные)										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Полы										
Отделочные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									115 957,97	

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 115 957,97
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Мишура А.А.