

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу, Г. Новомосковский, ул. Садовая, д.7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:143,762 тыс. руб.
32,470 тыс. руб.
245,610 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома										
1	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: Простильных полов Стесненные условия	100 м2 основания	0,21	127,14			ТЕРр57-1-3		4,21
		ЗП			127,14	1,15	30,70	15,15	465,17	
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			24,56	68=80*0.85	316,32	
		СП от ФОТ	%	68			20,88	54=68*0.8	251,19	
		Всего по позиции					76,14		1 032,68	
2	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,06	353,62			ТЕР46-04- 011-02		2,54 0,03
		Стесненные условия			308,13	1,15	21,26	15,15	322,10	
		ЗП			45,49	1,15	3,14	4,17	13,09	
		ЭМ			4,11	1,15	0,28	15,15	4,30	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	21,32	84=110*(0.9 *0.85)	274,18	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	12,82	48=70*(0.85 *0.8)	156,67	
		Всего по позиции					58,54		766,04	
		Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	1 м3	0,6	250,08			ТЕР46-04- 009-02		5,38 1,28
		Стесненные условия			66,14	1,15	45,64	15,15	691,40	
		ЗП								

ПУТО РХЦС

Рег № 8579

3 ТЕР46-04-009-02

Исполнитель:

Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				183,94	1,15	126,91	4,17		11
	в т.ч. ЗПМ				16,61	1,15	11,46	15,15	529,25	
	МР								173,63	
	НР от ФОТ		%	110		0,9	56,53	84=110*(0.9 *0.85)	726,63	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	33,97	48=70*(0.85 *0.8)	415,21	
	Всего по позиции						263,05		2 362,49	
4	ТЕР16-01-005-03	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции); Степенные условия	100 м трубопрово да	0,4	17 134,55			ТЕР16-01-005-03		18,59 0,11
	ЗП				908,08	0,4*1,15	167,09	15,15	2 531,37	
	ЭМ				145,89	0,4*1,15	26,84	8,73	234,34	
	в т.ч. ЗПМ				7,25	0,4*1,15	1,34	15,15	20,21	
	МР				16 080,58	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	194,03	98=128*(0.9 *0.85)	2 500,55	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	118,83	56=83*(0.85 *0.8)	1 428,88	
	Всего по позиции						506,79		6 695,14	
5	ТЕР16-01-005-02	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции); Степенные условия	100 м трубопрово да	0,8	12 903,39			ТЕР16-01-005-02		31,45 0,13
	ЗП				768,38	0,4*1,15	282,77	15,15	4 283,88	
	ЭМ				87,05	0,4*1,15	32,03	8,72	279,34	
	в т.ч. ЗПМ				4,35	0,4*1,15	1,60	15,15	24,26	
	МР				12 047,96	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	327,59	98=128*(0.9 *0.85)	4 221,98	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	200,62	56=83*(0.85 *0.8)	2 412,56	
	Всего по позиции						843,01		11 197,76	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м трубопрово да	0,4	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		32,59 0,03
		ЗП			571,03	1,15*1,15	302,08	15,15	4 576,44	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	10,35	8,88	91,91	
		в т.ч. ЗПП			0,73	1,25*1,15	0,42	15,15	6,36	
		МР			7 716,40		3 086,55	2,33	7 191,68	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	348,48	98=128*(0.9 *0.85)	4 491,14	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	213,41	56=83*(0.85 *0.8)	2 566,37	
		Всего по позиции					3 960,87		18 917,54	
8	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм Стесненные условия	м	-39,92	173,58		-6 929,31		-6 929,31	
		Труба с раструбом ПВХ 160 Ц=251,03/1,18								
9	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Стесненные условия	м	39,92	212,74	1,02*1,08	9 355,25		9 355,25	
10	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м трубопрово да	0,8	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		65,17 0,07
		ЗП			571,03	1,15*1,15	604,15	15,15	9 152,87	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	20,70	8,88	183,82	
		в т.ч. ЗПП			0,73	1,25*1,15	0,84	15,15	12,72	
		МР			7 716,40		6 173,12	2,33	14 383,37	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	696,95	98=128*(0.9 *0.85)	8 982,28	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	426,82	56=83*(0.85 *0.8)	5 132,73	
		Всего по позиции					7 921,74		37 835,07	
11	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм Стесненные условия	м	-79,84	173,58		-13 858,63		-13 858,63	

Исполнитель:

Панферова С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Труба с раструбом ПВХ 110 Ц=136,38/1,18 19. Трубы; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; Стесненные условия	М	79,84	115,58	1,08*1,02	10 165,23		10 165,23	
13	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Отвод ПВХ 87/110 Ц=38,10/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	8	32,29	1,02*1,112	292,96		292,96	
14	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/45 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	16	54,84	1,02*1,112	995,20		995,20	
15	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/87 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	6	54,84	1,02*1,112	373,20		373,20	
19	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Ревизия d110 Ц=70,17/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	12	59,47	1,02*1,112	809,40		809,40	
28	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м3 бетона, бутабетона и железобето на в деде	0,006	64 662,60			ТЕР06-01- 001-01		1,43 0,16
		ЭП			1 312,20	1,15*1,15	10,41	15,15	157,75	
		ЭМ			1 377,50	1,25*1,15	11,88	7,39	87,80	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25*1,15	1,88	15,15	28,44	
		МР			61 972,90		371,84	4,63	1 721,60	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	11,61	80=105*(0.9 *0.85)	148,95	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	6,79	44=65*(0.85 *0.8)	81,92	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					412,53			
		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных								
29	ТЕР11-01-027-02	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,06	9 080,64			ТЕР11-01-027-02		9,5 0,23
		Статические условия								
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПП								
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
			%	123		0,9	88,53	94=123*(0.9 *0.85)	1 176,43	
			%	75		0,85	50,98	51=75*(0.85 *0.8)	617,90	
							706,37		4 837,02	
		Всего по позиции								
		Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм								
30	ТЕР11-01-033-02	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,21	9 663,97			ТЕР11-01-033-02		18,53 0,23
		Статические условия								
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПП								
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
			%	123		0,9	166,07	94=123*(0.9 *0.85)	2 136,50	
			%	75		0,85	95,64	51=75*(0.85 *0.8)	1 159,16	
							2 335,89		16 061,78	
		Всего по позиции								
		Простая окраска масляными составами по дереву: полов								
31	ТЕР15-04-024-03	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,21	778,68			ТЕР15-04-024-03		6,66
		Статические условия								
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПП								
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
			%	105		0,9	51,45	80=105*(0.9 *0.85)	659,84	
			%	55		0,85	25,45	37=55*(0.85 *0.8)	305,18	
							253,94		2 130,49	
		Всего по позиции								

Исполнитель:

Панферова С.С.

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель: 
Панферова С.Е.

Согласовано в сумме 143764
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик