

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Заводская, д.8 (доп. работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
11,59	57,24 тыс. руб.	
Строительные работы	8,51	54,16 тыс. руб.
Прочие работы	3,08	3,08 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	143,34	143,34 чел.-ч.
Средства на оплату труда	1,16	19,25 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) июнь 2016 года и ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 2-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок									
			100 м	0,94	2 872,94			58-5-4			
		Зарплата			1 062,00		998,28		16,7	16 671,28	
		Эксплуатация машин			12,31		11,57		9,85	113,98	
		Материальные ресурсы			1 798,63		1 690,71		3,91	6 610,68	
		НР от ФОТ	%	83			828,57	83*0,85=	71	11 836,61	
		СП от ФОТ	%	65			648,88	65*0,8=	52	8 669,07	
		Затраты труда	чел-ч	133,25							125,26
							4 178,01			43 901,62	125,26
2	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,893	6 401,13		- 5 716,21		1	- 5 716,21	
							- 5 716,21			- 5 716,21	0,00
3	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта(94м*0,15*0,05*2слоя)	м3	1,4805	6 401,13		9 476,87		1	9 476,87	
							9 476,87			9 476,87	0,00
4	26-02-018-2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработываемой поверхности	1,694	148,12			26-02-018-2			
		Зарплата			77,97	*1,15	151,89		16,7	2 536,62	
		Эксплуатация машин			68,25	*1,25	144,52		4,66	673,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,98	*1,25	2,08		16,7	34,66	
		Материальные ресурсы			1,90		3,22		10,1	32,51	
		НР от ФОТ	%	100	*0,9=90		138,57	90*0,85=	77	1 979,89	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		91,61	59,5*0,8=	48	1 234,21	
		Затраты труда	чел-ч	8,87		*1,15					17,28
							529,81			6 456,69	17,28
5	каталог 1кв 2016 стр.90	Сенеж Огнебио Проф Ц=1580/23/1,18*1,02	кг	51,8364	59,38						
		Материальные ресурсы			59,38		3 078,05		1	3 078,05	
							3 078,05			3 078,05	0,00
6	т311-01-146-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,065	24,19						
		Зарплата			3,88		4,13		1	4,13	
		Эксплуатация машин			20,31		21,63		1	21,63	
		НР от ФОТ	%	100			4,13	100*0,85=	85	3,51	
		СП от ФОТ	%	60			2,48	60*0,8=	48	1,98	
		Затраты труда	чел-ч	0,5777							0,62
							32,37			31,25	0,62

Исполнитель:

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	т310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км (класс груза 1)									
		Эксплуатация машин	m	1,065	12,36						
					12,36		13,16		1	13,16	
							13,16			13,16	0,00
Итого по разделу: Дополнительные работы						11 592,06				57 241,43	143,15
		Стоимость материальных ресурсов								13 481,90	
		ЗП машинистов								34,66	
		Основная ЗП рабочих								19 212,03	
		Накладные расходы								13 820,01	
		Сметная прибыль								9 905,26	
		Всего с НР и СП								57 241,43	
		НДС 18%								10 303,46	
		Итого с НДС 18%								67 544,89	

Составил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 67 544,89 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
18.08.2016г.

Исполнитель:
Конюха
Кононова О.А.