

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**

Подрядчик ООО "Социум МС"
 _____ / _____ /
 " " _____ 2016 г.

Заказчик Фонд капитального ремонта
 _____ / _____ /
 " " _____ 2016 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада здания по адресу: г.Тула, ул.Октябрьская, д.74 (дополнительные работы)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость **1378,067** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **2491** чел.час.
 Сметная заработная плата **353,161** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков кирпичных (1492,4м2-44,2отк рем-66,41очист-4,48м2карн-8м2кирпич кл=1369,31м2)	100 м2	13,6931	166,36			E46-02-009-02		
		ЗП			166,36	1,00	2277,98	16,90	38497,93	
		НР от ФОТ %		84			2255,20		32338,26	
		СП от ФОТ %		48			1355,40		18479,01	
		ЗТР чел-ч		22,82		1,00				312,48
		Всего по позиции					5888,58		89315,20	312,48
2	P61-26-2	Перетирка штукатурки перетертой гладких с поверхности земли и лесов	100 м2	6,442	305,87			P61-26-2		
		ЗП			288,34	1,00	1857,49	16,90	31391,52	
		ЭМ			0,17	1,00	1,10	3,24	3,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			17,36	1,00	111,83	4,56	509,96	
		НР от ФОТ %		67			1467,42		21032,32	
		СП от ФОТ %		40			928,75		12556,61	
		ЗТР чел-ч		35,73		1,00				230,17
		Всего по позиции					4366,59		65493,96	230,17

Исполнитель: *Н.А. Терехина*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	11,7819	1788,10			E15-02- 001-01		
		ЗП			637,21	1,15	8633,68	16,90	145909,13	
		ЭМ			57,64	1,25	848,89	9,10	7724,86	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(341,09)	16,90	(5764,35)	
		МР			1093,25	1,00	12880,56	4,56	58735,36	
		НР от ФОТ	%	80			8481,16		121338,78	
		СП от ФОТ	%	37			4195,70		56119,19	
		ЗТР	чел-ч	70,88		1,15				960,37
		Всего по позиции					35039,99		389827,32	960,37
4	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвини ловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработкой танной поверхности	21,366	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	739,69	16,90	12500,78	
		ЭМ			26,22	1,00	560,22	3,84	2151,23	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	6568,34	7,10	46635,18	
		НР от ФОТ	%	68			591,75		8500,53	
		СП от ФОТ	%	40			369,85		5000,31	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00				91,66
		Всего по позиции					8829,85		74788,03	91,66
5	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовлен ной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,366	643,61			E15-04- 019-07		
		ЗП			112,32	1,15	2759,80	16,90	46640,68	
		ЭМ			3,73	1,25	99,62	10,43	1039,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	11271,85	4,48	50497,87	
		НР от ФОТ	%	80			2608,01		37312,54	
		СП от ФОТ	%	37			1290,21		17257,05	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15				317,95
		Всего по позиции					18029,49		152747,17	317,95
6	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,811908	45860,93	1,00	-6394,00		-37234,86	

Исполнитель: *Amel*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	каталог 1кв 2016 стр.88	Краска акриловая Лузакрин- 4795 Ц=1998,86/1 3/1,18*1,02	т	0,811908	132909,86	1,00	107910,58	1,00	107910,58	

ЦОКОЛЬ

8	P62-41-1	Очистка 100 м2 вручную расчищ поверхности енной фасадов от поверх перхлорвини ности ловых и масляных красок с земли и лесов (162,8м2- 65м2штук- 3,6м2проем- 4,9м2отд мест=89,3м2)		0,893	151,63			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	135,41	16,90	2288,35	
		НР от ФОТ %	68				108,33		1556,08	
		СП от ФОТ %	40				67,71		915,34	
		ЗТР чел-ч	20,80			1,00				18,57

Всего по
позиции

311,45 4759,77 18,57

9	E46-02-007-01	Кладка 1 м3 отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3		2,2	751,27			E46-02- 007-01		
		ЗП			111,63	1,00	245,59	16,90	4150,40	
		ЭМ			2,13	1,00	4,69	3,08	14,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			637,51	1,00	1402,52	4,96	6956,51	
		НР от ФОТ %	84				243,13		3486,34	
		СП от ФОТ %	48				146,13		1992,19	
		ЗТР чел-ч	14,63			1,00				32,19

Всего по
позиции

2042,06 16599,87 32,19

10	P53-16-1	Ремонт 1 м3 кирпичной кладки кладки стен отдельными местами		0,735	935,58			P53-16-1		
		ЗП			265,07	1,00	194,83	16,90	3292,57	
		ЭМ			24,63	1,00	18,10	7,76	140,48	
		в т.ч. ЗПМ			5,43	1,00	(3,99)	16,90	(67,45)	
		МР			645,88	1,00	474,72	4,97	2359,37	
		НР от ФОТ %	73				176,19		2452,81	
		СП от ФОТ %	56				139,17		1881,61	
		ЗТР чел-ч	35,39			1,00				26,01

Исполнитель:

Торехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции							997,81		10126,84	26,01
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,221	2922,74			P61-10-1		
		ЗП			1649,03	1,00	364,44	16,90	6158,96	
		ЭМ			1,21	1,00	0,27	3,25	0,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	281,22	4,55	1279,56	
		НР от ФОТ %	67				287,91		4126,50	
		СП от ФОТ %	40				182,22		2463,58	
		ЗТР	чел-ч	201,84		1,00				44,61
Всего по позиции							1116,06		14029,47	44,61
12	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	1,628	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	56,36	16,90	952,51	
		ЭМ			26,22	1,00	42,69	3,84	163,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	500,48	7,10	3553,41	
		НР от ФОТ %	68				45,09		647,71	
		СП от ФОТ %	40				28,18		381,00	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00				6,98
Всего по позиции							672,80		5698,54	6,98
13	P62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,76	35,42			P62-42-1		
		ЗП			27,48	1,00	20,88	16,90	352,95	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			7,94	1,00	6,03	0,00	0,00	
		НР от ФОТ %	68				16,70		240,01	
		СП от ФОТ %	40				10,44		141,18	
		ЗТР	чел-ч	3,77		1,00				2,87
Всего по позиции							54,05		734,14	2,87

Исполнитель 54,05
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	прайс	Картоцид-компанунд Ц=3450/10л/ 1,18*1,02 расход 0,2л/м2	л	15,2	298,22	1,00	4532,94	1,00	4532,94	

15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,628	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	210,29	16,90	3553,83	
		ЭМ			3,73	1,25	7,59	10,43	79,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	858,87	4,48	3847,73	
		НР от ФОТ %	80				198,72		2843,06	
		СП от ФОТ %	37				98,31		1314,92	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15				24,23

Всего по позиции

1373,78

11638,71

24,23

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,061864	45860,93	1,00	-487,20		-2837,14	
----	---------	---	---	-----------	----------	------	---------	--	----------	--

17	каталог 1кв 2016 стр.88	Краска акриловая Лузакрин-4795 Ц=1998,86/1 3/1,18*1,02	т	0,061864	132909,86	1,00	8222,34	1,00	8222,34	
----	----------------------------	--	---	----------	-----------	------	---------	------	---------	--

ОТМОСТКА

18	P68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,037	6232,64			P68-12-4		
		ЗП			1890,83	1,00	69,96	16,90	1182,34	
		ЭМ			4341,81	1,00	160,65	4,84	777,53	
		в т.ч. ЗПМ			396,10	1,00	(14,66)	16,90	(247,68)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ %	88				88,00		1258,42	
		СП от ФОТ %	48				50,77		686,41	
		ЗТР	чел-ч	243,35		1,00				9,00

Всего по позиции

369,38

3904,70

9,00

Исполнитель: *Н.А. Терехина*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,116	1122,66			E01-02- 057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	130,23	16,90	2200,86	
		НР от ФОТ %		61			93,77		1342,52	
		СП от ФОТ %		31			49,81		682,27	
		ЗТР чел-ч		154,00		1,00				17,86
Всего по позиции							273,81		4225,65	17,86
20	E08-01-003-07 МДС35 п.4.7	Гидроизоляция из боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,231	1242,28			E08-01- 003-07		
		ЗП			188,47	1,15	50,07	16,90	846,13	
		ЭМ			70,53	1,25	20,37	4,68	95,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			983,28	1,00	227,14	7,92	1798,93	
		НР от ФОТ %		93			54,98		786,90	
		СП от ФОТ %		54			34,05		456,91	
		ЗТР чел-ч		21,20		1,15				5,63
Всего по позиции							386,61		3984,18	5,63
21	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований (в плотном теле)	100 м3	0,0175	2257,17			E27-04- 001-01		
		ЗП			117,74	1,00	2,06	16,90	34,82	
		ЭМ			2132,93	1,00	37,33	4,97	185,51	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,00	(2,91)	16,90	(49,09)	
		МР			6,50	1,00	0,11	13,99	1,59	
		НР от ФОТ %		109			6,35		91,46	
		СП от ФОТ %		65			4,01		54,54	
		ЗТР чел-ч		15,72		1,00				0,28
Всего по позиции							49,86		367,92	0,28
22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,923	327,18	1,00	134,28		629,17	

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E27-07-002-01	Устройство оснований дорож толшиной 12 к и см под тротуа тротуары из ров кирпичного или известняков ого щебня	100 м2	0,35	6076,08			E27-07-002-01		
		ЭП			207,30	1,00	72,56	16,90	1226,18	
		ЭМ			266,16	1,00	93,16	6,01	559,87	
		в т.ч. ЗПМ			32,71	1,00	(11,45)	16,90	(193,48)	
		МР			5602,62	1,00	1960,92	2,25	4412,06	
		НР от ФОТ %		109			107,36		1547,43	
		СП от ФОТ %		65			67,84		922,78	
		ЗТР	чел-ч	26,24		1,00				9,18
		Всего по позиции					2301,84		8668,32	9,18
24	E27-07-002-02 {K=2.00}	На каждый 1 см дорож изменения к и толшины тротуа оснований ров добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	-0,35	991,84			E27-07-002-02		
		ЭП			8,54	1,00	-2,99	16,90	-50,51	
		ЭМ			17,78	1,00	-6,22	5,97	-37,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,88	1,00	(-0,66)	16,90	(-11,12)	
		МР			965,52	1,00	-337,93	2,25	-760,35	
		НР от ФОТ %		109			-4,66		-67,18	
		СП от ФОТ %		65			-2,95		-40,06	
		ЗТР	чел-ч	1,08		1,00				-0,38
		Всего по позиции					-354,75		-955,25	-0,38
25	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование 1 т подстилающи х слоев и набетонок	1 т	0,035	5822,09			E06-01-015-10		
		ЭП			104,66	1,15	4,21	16,90	71,19	
		ЭМ			27,45	1,25	1,20	8,94	10,74	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,09)	16,90	(1,49)	
		МР			5689,98	1,00	199,15	6,06	1206,84	
		НР от ФОТ %		80			4,06		58,14	
		СП от ФОТ %		44			2,38		31,98	
		ЗТР	чел-ч	12,64		1,15				0,51
		Всего по позиции					211,00		1378,89	0,51
26	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,00098	34104,81	1,00	-9,58		-33,42	
27	2040100	Горячекатан ая арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,035	33527,72	1,00	-189,57		-1173,47	

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2040084	Сетка из проволоки холоднотяну той	т	0,035	53189,99	1,00	297,13		1861,65	
29	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки , бутобе тона и железо бетона в деле	100 м3 бетона	0,035	64662,60			E06-01- 001-01		
		ЗП			1312,20	1,15	52,82	16,90	892,59	
		ЭМ			1377,50	1,25	60,27	5,80	349,54	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(9,94)	16,90	(167,96)	
		МР			61972,90	1,00	2169,05	4,69	10172,85	
		НР от ФОТ	%	80			59,31		848,44	
		СП от ФОТ	%	44			34,67		466,64	
		ЗТР	чел-ч	180,00		1,15				7,25
		Всего по позиции					2376,12		12730,06	7,25
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,57	2751,41	1,00	-2076,20		-9822,53	
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,57	3438,78	1,00	1547,95		12276,44	
32	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности поверх ности	100 м2	0,35	324,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	104,57	16,90	1767,29	
		ЭМ			1,80	1,25	0,79	10,70	8,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	22,15	5,89	130,47	
		НР от ФОТ	%	80			98,82		1413,83	
		СП от ФОТ	%	44			57,77		777,61	
		ЗТР	чел-ч	28,90		1,15				11,63
		Всего по позиции					284,10		4097,63	11,63
КОЗЫРЕК										
33	E46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий железобетон ных / прим. разборка ж/б плит козырька	1 м3	0,6	515,30			E46-04- 002-02		
		ЗП			100,68	1,00	60,41	16,90	1020,90	
		ЭМ			363,76	1,00	218,26	4,76	1038,90	
		в т.ч. ЗПМ			33,28	1,00	(19,97)	16,90	(337,46)	
		МР			50,86	1,00	30,52	3,94	120,23	
		НР от ФОТ	%	84			79,58		1141,02	
		СП от ФОТ	%	48			47,83		652,01	
		ЗТР	чел-ч	12,16						7,30

Исполнитель:

Герехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							436,60		3973,06	7,30
34	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0,102	10878,71			E12-01-023-01		
		ЗП			310,94	1,15	36,47	16,90	616,40	
		ЭМ			91,91	1,25	11,72	7,40	86,72	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(1,27)	16,90	(21,48)	
		МР			10475,86	1,00	1068,54	3,53	3771,94	
		НР от ФОТ %	92				40,76		586,85	
		СП от ФОТ %	44				20,85		280,67	
		ЗТР чел-ч	38,53			1,15				4,52
Всего по позиции							1178,34		5342,58	4,52
35	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-1,632	252,86	1,00	-41,60		-412,67	
36	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-12,444	264,97	1,00	-1008,84		-3297,29	
37	прайс	Профлист С-20 Ц=209,64/1,18*1,02	м2	11,73	181,21	1,00	2125,59	1,00	2125,59	
ВХОД В ПОДВАЛ										
38	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрыт	0,332	75,07			E46-04-008-02		
		ЗП			62,55	1,00	20,77	16,90	350,96	
		ЭМ			12,52	1,00	4,16	3,08	12,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ %	84				20,56		294,81	
		СП от ФОТ %	48				12,36		168,46	
		ЗТР чел-ч	8,58			1,00				2,85
Всего по позиции							57,85		827,03	2,85
39	P58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяе мой	0,332	3632,33			P58-18-4		
		ЗП			710,98	1,00	236,05	16,90	3989,17	
		ЭМ			48,39	1,00	16,07	10,45	167,88	

Исполнитель:

Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			2872,96	1,00	953,82	3,55	3386,07	
		НР от ФОТ %		71			195,92		2832,31	
		СП от ФОТ %		52			153,43		2074,37	
		ЗТР	чел-ч	95,69		1,00				31,77
		Всего по позиции					1555,29		12449,80	31,77
40	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2	0,332	10878,71			E12-01-023-01		
		ЗП			310,94	1,15	118,72	16,90	2006,32	
		ЭМ			91,91	1,25	38,14	7,40	282,26	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(4,14)	16,90	(69,92)	
		МР			10475,86	1,00	3477,99	3,53	12277,29	
		НР от ФОТ %		92			132,69		1910,14	
		СП от ФОТ %		44			67,88		913,55	
		ЗТР	чел-ч	38,53		1,15				14,71
		Всего по позиции					3835,42		17389,56	14,71
41	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-5,312	252,86	1,00	-135,40		-1343,19	
42	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-40,504	264,97	1,00	-3283,66		-10732,34	
43	прайс	Профлист оц. 0,7 мм С-44 Ц=379/1,18	м2	38,18	321,19	1,00	12263,03	1,00	12263,03	
44	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,072	1016,21			E46-04-012-03		
		ЗП			785,56	1,00	56,56	16,90	955,87	
		ЭМ			230,65	1,00	16,61	8,91	147,97	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(7,03)	16,90	(118,86)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ %		84			62,95		902,77	
		СП от ФОТ %		48			37,84		515,87	
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00				7,48
		Всего по позиции					173,96		2522,48	7,48

Исполнитель:

Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E09-04-012-01	Установка	1 м2	7,2	62,10			E09-04-012-01		
	МДС35 п.4.7	металлическ проема								
		их дверных								
		блоков в								
		готовые								
		проемы								
		ЗП			22,25	1,15	184,23	16,90	3113,49	
		ЭМ			14,47	1,25	130,23	8,73	1136,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			25,38	1,00	182,74	5,55	1014,18	
		НР от ФОТ	%	69			149,23		2148,31	
		СП от ФОТ	%	58			133,11		1805,82	
		ЗТР	чел-ч	2,40		1,15				19,87

Всего по
позиции

779,54

9218,71

19,87

46	2038116	Дверь	шт.	4	10371,60	1,00	11228,36		41486,40	
		противопожа								
		рная								
		металлическ								
		ая								
		однопольная								

ОКРЫТИЕ ЛОДЖИИ - 2шт.

47	P58-18-4	Смена	100 м2	0,147	3632,33			P58-18-4		
		обрешетки	сменяе							
		сплошным	мой							
		настилом из	обреше							
		досок	тки							
		толщиной до								
		30 мм								
		ЗП			710,98	1,00	104,51	16,90	1766,29	
		ЭМ			48,39	1,00	7,11	10,45	74,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			2872,96	1,00	422,33	3,55	1499,25	
		НР от ФОТ	%	71			86,74		1254,07	
		СП от ФОТ	%	52			67,93		918,47	
		ЗТР	чел-ч	95,69		1,00				14,07

Всего по
позиции

688,62

5512,41

14,07

48	P58-14-6	Смена	100 м2	0,147	1428,38			P58-14-6		
		покрытия	покрыт							
		кровли	ия							
		простой								
		сложности								
		из листовой								
		стали без								
		настенных								
		желобов и								
		свесов								
		ЗП			908,90	1,00	133,61	16,90	2257,98	
		ЭМ			95,37	1,00	14,02	9,54	133,74	
		в т.ч. ЗПМ			25,87	1,00	(3,80)	16,90	(64,27)	
		МР			424,11	1,00	62,34	5,74	357,86	
		НР от ФОТ	%	71			114,05		1648,80	
		СП от ФОТ	%	52			89,32		1207,57	
		ЗТР	чел-ч	109,77		1,00				16,14

Всего по
позиции

413,34

5605,95

16,14

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,1 8*1,02	т	0,07443	40487,08	1,00	3013,45	1,00	3013,45	

50	E08-07-001-02	Установка и разборка вертикальных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых лесов для прочих отделочных работ	100 м2	5,6	752,69			E08-07-001-02		
		ЗП			351,05	1,00	1965,88	16,90	33223,37	
		ЭМ			4,21	1,00	23,58	10,67	251,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			397,43	1,00	2225,61	5,39	11996,03	
		НР от ФОТ %		93			2158,54		30897,73	
		СП от ФОТ %		54			1336,80		17940,62	
		ЗТР чел-ч		43,50		1,00				243,60

Всего по позиции

7710,41

94309,31 243,60

51	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21,17	28,47	1,00	602,71	12,87	7756,88	
----	---------------	--	-----------	-------	-------	------	--------	-------	---------	--

Всего по позиции

602,71

7756,88 0,00

52	A03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями и самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км	1 т груза	21,17	6,71	1,00	142,05	9,50	1349,48	
----	---------------	--	-----------	-------	------	------	--------	------	---------	--

Всего по позиции

142,05

1349,48 0,00

Прямые затраты по разделу

208743,02

732062,86

Накладные расходы по разделу


20023,42

286771,71

Сметная прибыль по разделу

11077,77

149018,48

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу

239844,21

1167853,05

Итого по всем
разделам

1167853,05

Заработная плата

353161,25

Эксплуатация
машин

16600,38

в том числе
заработная плата
машинистов

7092,37

Материалы

353194,87

в том числе
оборудование

0,00

Накладные расходы
по смете

286771,71

Сметная прибыль
по смете

149018,48

Расходы на
погрузку,
разгрузку и
транспортировку

9106,36

Итого

1167853,05

НДС, %

18,00

210213,55

Всего

1378066,60

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 1378066,60

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

25.08.2016г.

Исполнитель: *Amel*
Терехина Н.А.