

< 2015-06 * 8 * 11 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

24 905 руб.

ПК РИК (вер. 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

24 905 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Объект: г. Тула, ул. Аносова, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул. Аносова, д.3 (дополнительные работы)

Сметная стоимость: **24.905** тыс. руб.
Монтажных работ: **9.630** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.019** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **2.897** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Светильники

1. ТЕРМ 08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 100 шт. 0.13 1 420.03

Ц08-03-593-06

Зарплата рабочих	654.83	85.13	16.7	1 422
Эксплуатация машин	201.43	26.19	6.34	166
в т.ч. зарплата машинистов	11.11	1.44	16.7	24
Материальные ресурсы	563.77	73.29	3.09	226
Накладные расходы	95	82.24	81	1 171
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	56.27	52	752
Затраты труда	70.64			9.18

2. С Стоим.	Светильник НПД1102 белый/круг с реш. 100Вт IP54 ИЭК Цена=487,26/1,18*1,02	шт.	13	[цена]	421.2	5 476	3 737	9.18
3. С Стоим.	Лампа светодиодная E27 -15Вт - Цена=137/1,18*1,02	шт.	13	[цена]	118.42	1 539		

Исполнитель: **Щетка Т.В.** 1

4098

4. ТЕРМ 10-06-037 - Коробка оконечная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12			100 шт.	0.07	455.63			Ц10-06-037-12			

Зарплата рабочих
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

		204.68	14.33	16.7	239	
		250.95	17.57	2.13	37	
%		100	14.33	85	203	
%		65	9.31	52	124	
цел-ч	24.72					1.73

5. ТССЦ 503-0530

Разветвительная коробка У-198

шт.	7	11.16	55.53	78.12 [цена]	23.26	604	1.73
						163	

Раздел 2. Заземление

6. ТЕРМ 08-02-471-04

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм

10 шт.	0.1	151.44				
--------	-----	--------	--	--	--	--

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

		72.87	7.29	16.7	122	
		47.63	4.76	5.73	27	
		1.77	0.18	16.7	3	
		30.94	3.09	4.57	14	
%		95	7.10	81	101	
%		65	4.86	52	65	
цел-ч	8.29					0.83

7. С Прайс.

Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм (2х1500мм) (NE1104) - Ц:5162/1.18*1.02

шт	1		27.09	[цена]	4 460.98	4 461	329	0.83
----	---	--	-------	--------	----------	-------	-----	------

8. ТЕРМ 08-02-472-10

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

100 м	0.23	524.94				
-------	------	--------	--	--	--	--

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

		282.69	65.02	16.7	1 086	
		30.76	7.07	4.26	30	
		0.38	0.09	16.7	1	
		211.49	48.64	1.84	90	
%		95	61.85	81	880	
%		65	42.32	52	565	
цел-ч	32.16					7.4

9. ТССЦ 502-0525

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 35 мм2

1000 м	0.023	32 663.36	224.92	751.26 [цена]	93	2 146	2 651	7.4
					325.08			

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

1 181.75
1 181.75
17 244
19.14
19.14
19.14

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЧЕНКАХ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6, 8, %=85 - по стр. 4)											
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 8)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Сметная стоимость материалов											
НАС											
ВСЕГО С НАС											
							18				
							1 460.03			2 309	
							165.52			2 356	
							112.76				
							1 460.03			1 506	
										9 630	
										11 476	
										11 476	
							171.77			2 869	
							1.71			28	
							971.97			14 152	
							262.81			3 799	
							1 722.84			24 905	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

24.09.2016г.

Согласовано в сумме

24 905 руб 00 коп.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Щетка Т.В.

М.П. 3