

Генеральный директор Фонда капитального  
ремонта Тульской области \_\_\_\_\_ К.К.Лопухов

"\_\_" "\_\_\_\_\_" 2015 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

**на Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: г.Советск, ул.Энергетиков, д.25**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

**92,254 тыс. руб.**  
**20,096 тыс. руб.**  
**132,390 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
<b>1</b>	<b>ТЕРр58-3-1</b>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,95	66,54			ТЕРр58-3-1		8,65
		ЗП			66,34		63,00	16	1 008,00	
		ЭМ			0,20			5,6		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			52,00	71=83*0.85	716,00	
		СП от ФОТ	%	65			41,00	52=65*0.8	524,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>156,00</b>		<b>2 248,00</b>	
<b>2</b>	<b>ТСЦ-101-1875</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм(для устройства конька и ендовы)	т	0,081	36 210,55		2 933,00		2 933,00	
<b>3</b>	<b>ТЕРр58-2-2</b>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2 308,47			ТЕРр58-2-2		3,09
		ЗП			2 298,10		23,00	16	368,00	
		ЭМ			10,37			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			19,00	71=83*0.85	261,00	
		СП от ФОТ	%	65			15,00	52=65*0.8	191,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>57,00</b>		<b>820,00</b>	
<b>4</b>	<b>ТЕР10-01-003-01</b>	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	383,21			ТЕР10-01-003-01		6,63
		ЗП			52,84	1,15	61,00	16	976,00	
		ЭМ			16,54	1,25	21,00	8,63	181,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,33	1,25	2,00	16	32,00	
		МР			313,83		313,00	3,99	1 249,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	67,00	90=118*(0.9*0.85)	907,00	

Исполнитель:   
Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	ПК Группы Снега (вер.6.0.5.8704) тел./факс: (872) 30-80-81	63		0,85	34,00	43=63*(0.85*0.8)	433,00	Формы да
		<b>Всего по позиции</b>					<b>496,00</b>		<b>3 746,00</b>	
5	ТЕРp58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,12	4 200,38			ТЕРp58-5-1		4,78
		ЗП			317,76		38,00	16	608,00	
		ЭМ			22,14		3,00	9,12	27,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 860,48		463,00	4,36	2 019,00	
		НР от ФОТ	%	83			32,00	71=83*0.85	432,00	
		СП от ФОТ	%	65			25,00	52=65*0.8	316,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>561,00</b>		<b>3 402,00</b>	
6	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкци и	0,62	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		13,95
		ЗП			176,40	1,15	126,00	16	2 016,00	
		ЭМ			24,21	1,25	19,00	8,91	169,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 389,38		1 481,00	3,27	4 843,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	134,00	90=118*(0.9*0.85)	1 814,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	67,00	43=63*(0.85*0.8)	867,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 827,00</b>		<b>9 709,00</b>	
7	ТЕРp56-8-2	Установка деревянных жалюзийная решеток площадью в свету: до 0,5 м2	100 створок, фрамуг, форточек	0,01	907,28			ТЕРp56-8-2		0,85 0,01
		ЗП			822,12		8,00	16	128,00	
		ЭМ			33,46			7,52		
		в т.ч. ЗПМ			8,24			16		
		МР			51,70		1,00	5,13	5,00	
		НР от ФОТ	%	82			7,00	70=82*0.85	90,00	
		СП от ФОТ	%	62			5,00	50=62*0.8	64,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>21,00</b>		<b>287,00</b>	
8	счет	Решетка деревянная жалюзийная	шт	1	1 398,30		1 398,00		1 398,00	
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(обработка существующих деревянных конструкций на чердаке)	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	9,6	148,12			ТЕР26-02-018-02		85,45 0,86
		ЗП			77,97	1,15	861,00	16	13 776,00	
		ЭМ			68,25	1,25	819,00	6,27	5 135,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,93	1,25	11,00	16	176,00	
		МР			1,90		18,00	10,44	188,00	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	785,00	77=100*(0.9*0.85)	10 743,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	519,00	48=70*(0.85*0.8)	6 697,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 002,00</b>		<b>36 539,00</b>	- 2 -

Исполнитель: *А.И.И.*  
Крюкова Т.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Каталог мат.ГУ ТО РХЦС IVквартал 2014 стр.96	Сенеж огнебио ПРОФ Ц=58,85/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	кг	198,7	58,60		11 644,00		11 644,00	Формы да
11	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	10,4	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		6,03
		ЗП			3,88		40,00	16	640,00	
		ЭМ			20,31		212,00	7,07	1 499,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			40,00	100 * 0,85	640,00	544
		СП от ФОТ	%	60			24,00	60 * 0,8	384,00	307
		<b>Всего по позиции</b>					<b>316,00</b>		<b>3 163,00</b>	2950
12	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	10,4	6,04			ТСЦП310- 3003-1		
		ЗП								
		ЭМ			6,04		63,00	4,42	278,00	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>63,00</b>		<b>278,00</b>	
13	ТЕР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (укрепление стропильных ног вдоль конька)	1 м3 древесины в конструкци и	0,15	2 114,80			ТЕР10-01- 082-02		2,26 0,02
		ЗП			135,21	1,15	23,00	16	368,00	
		ЭМ			26,09	1,25	5,00	8,73	44,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,81	1,25		16		
		МР			1 953,50		293,00	3,79	1 110,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	24,00	90=118*(0.9 *0.85)	331,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	12,00	43=63*(0.85 *0.8)	158,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>357,00</b>		<b>2 011,00</b>	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									52 610,00	
Накладные расходы									15 935,00	
Сметная прибыль									9 636,00	
Итого									78 181,00	78008
В том числе:										
Материалы									25 389,00	
Машины и механизмы									7 333,00	
ФОТ									20 096,00	
Накладные расходы									15 935,00	15839
Сметная прибыль									9 636,00	9339
НДС 18%									14 072,58	14091,44
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>92 253,58</b>	<b>92049,44</b>

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 92049,44 руб

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

9.11.15

Исполнитель: Крючкова Т.М.

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )