

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2016 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 184 А (конкурс)
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 184 А (конкурс)
Наименование объекта: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 184 А (конкурс)
Основание: дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

| №п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | Зтр всего, чел-ч |
|------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

1 E10-01-002-01 Установка стропил (163 шт. - 717,5 м 150х50 мм)
МДС3 п.4.7

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------------|-------|----------|--|--|--|--|--------|
| 1 м3 | 5,38125 | 2429,59 | E10-01-002-01 | | | | | | | |
| древесины | | | | | | | | | | |
| В | | | | | | | | | | |
| конст | | | | | | | | | | |
| ЗП | 187,18 | 1,15 | 1158,35 | 16,70 | 19344,47 | | | | | |
| ЭМ | 29,38 | 1,25 | 197,63 | 8,21 | 1622,51 | | | | | |
| В т.ч. ЗПМ | 1,89 | 1,25 | (12,71) | 16,70 | (212,31) | | | | | |
| МР | 2213,03 | 1,00 | 11908,87 | 3,94 | 46920,94 | | | | | |
| НР от ФОТ | | 1,15 | 1241,33 | | 17601,10 | | | | | 149,08 |
| СП от ФОТ | | | 627,11 | | 8409,42 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| % | 90 | | | | | | | | | |
| % | 43 | | | | | | | | | |
| чел-ч | 24,09 | | | | | | | | | |

Всего по позиции

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.



Сметная стоимость 210,664 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 254 чел.час.
Сметная заработная плата 33,096 тыс.руб.

3422

15133,29 Исполнитель: 93898,44 149,08

Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------|------|
| 2 | P58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,163 | 4200,38 | | | | | |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЭМ | | | | 317,76 | 1,00 | 51,79 | 16,70 | 864,97 | |
| | В т.ч. ЗПМ | | | | 22,14 | 1,00 | 3,61 | 10,01 | 36,12 | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,70 | (0,00) | |
| | НР от ФОТ | | | | 3860,48 | 1,00 | 629,26 | 3,98 | 2504,45 | |
| | СП от ФОТ | | | | | | 42,99 | | 614,13 | |
| | ЗТР | | | | | | 33,67 | | 449,78 | 6,50 |
| | | | | | 39,87 | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|---------|--|--|--|--|--|
| 3 | E10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусев (устройство опорных слоев, подкосов) | 1 м3 | 1,26 | 2589,99 | | | | | |
| | МДС3 п.4.7 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 м3 | древе | 1,26 | 2589,99 | | | | | | | |
| В | СИНЫ | | | | | | | | | |
| В | КОНСТ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---------|------|---------|-------|---------|-------|
| ЗП | | | | | 176,40 | 1,15 | 255,60 | 16,70 | 4268,58 | |
| ЭМ | | | | | 24,21 | 1,25 | 38,13 | 9,63 | 367,20 | |
| В т.ч. ЗПМ | | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,70 | (0,00) | |
| МР | | | | | 2389,38 | 1,00 | 3010,62 | 3,20 | 9633,98 | |
| НР от ФОТ | | | | | | | 270,94 | | 3841,72 | |
| СП от ФОТ | | | | | | | | | 1835,49 | 32,60 |
| ЗТР | | | | | | | 136,88 | | | |
| | | | | | 22,50 | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------|--------|---------|------|---------|-------|---------|-------|
| 4 | P58-19-3 | Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 0,5305 | 6608,63 | | | | | |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЭМ | | | | 772,46 | 1,00 | 409,79 | 16,70 | 6843,49 | |
| | В т.ч. ЗПМ | | | | 13,46 | 1,00 | 7,14 | 9,51 | 67,91 | |
| | МР | | | | 3,16 | 1,00 | (1,68) | 16,70 | (28,00) | |
| | НР от ФОТ | | | | 5822,71 | 1,00 | 3088,95 | 2,75 | 8494,61 | |
| | СП от ФОТ | | | | | | 341,52 | | 4878,76 | |
| | ЗТР | | | | | | 267,45 | | 3573,17 | 53,71 |
| | | | | | 101,24 | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----|-------|---------|------|--------|-------|---------|--|
| 5 | E46-08-022-01 | Герметизация мест примыканий ДВК терметиком "Технониколь" | 100 | 1,644 | 2441,13 | | | | | |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЭМ | | | | 64,64 | 1,00 | 106,27 | 16,70 | 1774,68 | |
| | В т.ч. ЗПМ | | | | 2,99 | 1,00 | 4,92 | 5,29 | 26,00 | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,70 | (0,00) | |
| | | | | | 2373,50 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | |

| | | |
|---------|----------|-------|
| 4114,85 | 23857,94 | 53,71 |
|---------|----------|-------|

E46-08-022-01

Исполнитель:

Иванова Л.В.

Всего по позиции

Уплотнитель для пр

Полгужкой вручну

Заработная плата

накладные расходы по

HT, TEL.: +7(495) 796-3009, +

Исполнитель: *УК*
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Итого | | | | | | | | | | |
| НДС, % | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | |

Итого
НДС, %
Всего

18,00

178528,79
32135,18
210663,97

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 210663,97 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

27.06.2016г.

Исполнитель: 44-
Иванова Л.В.