

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ г.

_____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на пусконаладочные работы г.Суворова, ул. Горького, д.16.


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

8,631 тыс. руб.
3,911 тыс. руб.
19,570 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 20 16 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (протгнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час	
Раздел 1.											
1	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	14,60	0,8	12,00	ТЕРп01-11-010-01	16,7	195,00	0,98
		ЗП			14,60	0,8	12,00		16,7	195,00	
		ЭМ				0,8					
		в т.ч. ЗПМ				0,8			16,7		
		МР				0,8					
		НР от ФОТ	%	65			8,00	55=65*0.85		107,00	
		СП от ФОТ	%	40			5,00	32=40*0.8		62,00	
		Всего по позиции					25,00			364,00	
		Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами									
2	ТЕРп01-11-011-01	100 точек	0,04	155,13				ТЕРп01-11-011-01			0,41
		ЗП			155,13	0,8	5,00	16,7		83,00	
		ЭМ				0,8					
		в т.ч. ЗПМ				0,8			16,7		
		МР				0,8					
		НР от ФОТ	%	65			3,00	55=65*0.85		46,00	
		СП от ФОТ	%	40			2,00	32=40*0.8		27,00	
		Всего по позиции					10,00			156,00	
		Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроподстанциям									
3	ТЕРп01-11-028-01	1 линия	10	3,83				ТЕРп01-11-028-01			2,56
Исполнитель: 											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				3,83	0,8	31,00	16,7	512,00	
	ЭМ					0,8				
	в т.ч. ЗПМ					0,8		16,7		
	МР					0,8			282,00	
	НР от ФОТ			65			20,00	55=65*0,85		
	СП от ФОТ			40			12,00	32=40*0,8	164,00	
	Всего по позиции						63,00		958,00	
4	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токотириемн	16	14,60			ТЕРп01-11-013-01		15,62
	ЗП				14,60	0,8	187,00	16,7	3 121,00	
	ЭМ					0,8				
	в т.ч. ЗПМ					0,8		16,7		
	МР					0,8				
	НР от ФОТ			65			122,00	55=65*0,85	1 717,00	
	СП от ФОТ			40			75,00	32=40*0,8	999,00	
	Всего по позиции						384,00		5 837,00	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										
Итого										
В том числе:										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									8 630,52	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

12.07.2016

Согласовано в сумме 8630,52
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Витя

Составил: (тел.:)
Проверил: (тел.:)

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.