

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Доп. работы (аукцион) ремонт системы водоотведения, г.Суворов, ул.Горького, д.12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от
Сметная стоимость: 45,633 тыс. руб.
Средства на оплату труда: 12,771 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 85,470 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 20 16 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
24	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,137	8 292,65			ТЕР16-04-001-02		9,71 0,01
		ЗП	да		571,03	1,15	89,97	16,5	1 484,43	
		ЗМ			5,22	1,25	0,89	6,71	6,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,63	1,25	0,11	16,5	1,78	
		МР			7 716,40		1 057,15	2,43	2 568,87	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	103,77	98=128*(0.9 *0.85)	1 456,49	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	63,55	56=83*(0.85 *0.8)	832,28	
		Всего по позиции					1 315,33		6 348,07	
1	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-13,67	181,89		-2 486,44		-2 486,44	
3	прайс	Трубы для внутренней канализации П Д110 Ц=157,79/1,18*1,02	м	13,67	136,39		1 864,45		1 864,45	
4	прайс	Тройник ПП 110*45 с выходом Д.50 Ц=50,41/1,18*1,02	шт	13	43,57		566,41		566,41	
5	прайс	Тройник ПП 110*90 Ц=70,86/1,18*1,02	шт	1	61,25		61,25		61,25	
23	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,26	4 888,34			ТЕР16-04-001-01		19,21 0,01
		ЗП	да		595,50	1,15	178,06	16,5	2 937,90	

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				2,24	1,25	0,73	6,86	4,99	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	0,08	16,5	1,34	
	МР				4 290,60		1 115,55	2,42	2 699,65	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	205,22	98=128*(0,9 *0,85)	2 880,46	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	125,68	56=83*(0,85 *0,8)	1 645,97	✓
	Всего по позиции						1 625,24		10 168,97	✓
2	ТССЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	-25,95	101,77		-2 640,93		-2 640,93	✓
8	прайс	Труба ПВХ 50 Ц=60,82/1,18*1,02	м	25,95	52,57		1 364,19		1 364,19	✓
9	прайс	Тройник 50 Ц=26,14/1,18*1,02	шт	16	22,60		361,60		361,60	✓
10	прайс	Хомут металлический д.50мм со шпилькой и дюбелем Ц=29,59/1,18*1,02	шт	14	25,58		358,12		358,12	✓
11	прайс	Угол 50*45 Ц=12,58/1,18*1,02	шт	40	10,87		434,80		434,80	✓
12	прайс	Угол 50*90 Ц=12,58/1,18*1,02	шт	18	10,87		195,66		195,66	✓
13	ТЕР17-01-001-01	Установка ванн купальных: прямых чугунных	10 компл.	0,8	16 390,92		ТЕР17-01-001-01		4 392,94	29,61 0,79
		ЗП			289,39	1,15	266,24	16,5	4 392,94	
		ЭМ			82,24	1,25	82,24	7,84	644,76	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	9,97	16,5	164,50	
		МР			16 019,29		12 815,43	5,28	67 665,48	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	318,19	98=128*(0,9 *0,85)	4 466,29	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	194,87	56=83*(0,85 *0,8)	2 552,17	✓
	Всего по позиции						13 676,97		79 721,64	✓
	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	-8	8 435,32			-67 482,56		-67 482,56	✓
14	ТСЦ-301-0058									
15	ТЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,8	3 376,35		ТЕР17-01-005-01			15,93 0,13
		ЗП			155,71	1,15	143,26	16,5	2 363,68	
		ЭМ			12,68	1,25	12,68	7,94	100,68	
		в т.ч. ЗПМ			1,64	1,25	1,64	16,5	27,06	
		МР			3 207,96		2 566,36	2,47	6 338,93	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	166,92	98=128*(0,9 *0,85)	2 342,93	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	102,23	56=83*(0,85 *0,8)	1 338,81	
	Всего по позиции						2 991,45		12 485,03	

Исполнитель:

Ходышева Н.В. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТСЦ-301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	-8	763,57		-6 108,56	ТЕР17-01-001-14	-6 108,56	✓
17	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	1 595,43					2,49
		ЗП			194,63	1,15	22,38	16,5	369,31	
		ЭМ			17,49	1,25	2,19	7,9	17,27	
		в т.ч. ЗПМ			1,34	1,25	0,17	16,5	2,76	
		МР			1 383,31		138,33	5,57	770,51	
		НР от ФОТ				0,9	25,98	98=128*(0.9 *0.85)	364,63	
		СП от ФОТ				0,85	15,91	56=83*(0.85 *0.8)	208,36	
		Всего по позиции					204,79		1 730,08	✓
18	ТСЦ-301-0825	Умывальники пол фарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х480х150 мм	компл.	-1	741,31		-741,31		-741,31	✓
19	ТЕР46-04-007-06	Разборка деревянных подвесных потолков подм.	100 м2	0,02	605,20			ТЕР46-04-007-06		1,34
		ЗП			539,64		10,79	16,5	178,08	
		ЭМ			65,56		1,31	8,74	11,46	
		в т.ч. ЗПМ			81,2022,66		0,45	16,5	7,48	
		МР								
		НР от ФОТ				0,9	11,13	84=110*(0.9 *0.85)	155,87	
		СП от ФОТ				0,85	6,69	48=70*(0.85 *0.8)	89,07	
		Всего по позиции					29,92		434,48	
20	ТЕР10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	100 м2 потолка	0,02	1 953,52			ТЕР10-01-022-03	1156,40	1,54
		ЗП			541,50	1,15	12,45	16,5	205,50	
		ЭМ			33,11	1,25	0,83	7,7	6,37	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			1 378,91	0		4,31		
		НР от ФОТ				0,9	13,22	90=118*(0.9 *0.85)	184,95	
		СП от ФОТ				0,85	6,67	43=63*(0.85 *0.8)	88,37	
		Всего по позиции					33,17		485,19	✓
21	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,026	353,62			ТЕР46-04-011-02		0,96
		ЗП			308,13		8,01	16,5	132,19	
		ЭМ			45,49		1,18	4,68	5,53	
		в т.ч. ЗПМ			4,11		0,11	16,5	1,76	
		МР								
		НР от ФОТ				0,9	8,04	84=110*(0.9 *0.85)	112,52	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	70		0,85	4,83	48=70*(0.85 *0.8)	64,30	✓
	Всего по позиции						22,06		314,54	
25	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,026	11 334,84			ТЕР11-01-027-03		3,58 0,09
	ЗП				978,60	1,15	29,26	16,5	482,79	
	ЭМ				117,37	1,25	3,81	7,77	29,64	
	в т.ч. ЗПМ				32,40	1,25	1,05	16,5	17,37	
	МР				10 238,87	0		3,54		
	НР от ФОТ		%	123		0,9	33,55	94=123*(0.9 *0.85)	470,15	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	19,32	51=75*(0.85 *0.8)	255,08	
	Всего по позиции						85,94		1 237,66	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Деревянные конструкции										
Полы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машинны и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									45 633,34	✓

Составил: _____ (тел.:)

Проведил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме **45 633,34 руб.**
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

21.07.2016г.

Исполнитель: **Ходышева Н.В.**