

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Доп. работы (аукцион) ремонт системы водоотведения г. Суворов, ул. Горького, д. 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

51,619 тыс. руб.
13,722 тыс. руб.
95,300 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 20 16 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										

22	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,0637	4 888,34			ТЕР16-04-001-01		4,71
----	-----------------	---	-------	--------	----------	--	--	-----------------	--	------

		ЗП			595,50	1,15	44,00	16,5	720,00	
		ЭМ			2,24	1,25		6,86	1,00	

		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16,5		
		МР			4 290,60		273,00	2,42	661,00	

		НР от ФОТ	%	128		0,9	51,00	98=128*(0.9*0.85)	706,00	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	31,00	56=83*(0.85*0.8)	403,00	

		Всего по позиции					399,00		2 491,00	
--	--	-------------------------	--	--	--	--	---------------	--	-----------------	--

23	ТСЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	-6,357	101,77		-647,00		-647,00	
----	--------------	---	---	--------	--------	--	---------	--	---------	--

3	прайс	Труба ПВХ 50	м	6,357	56,78		361,00		361,00	
		П=60,82/1,18*1,02*1,08								

4	прайс	Тройник 50	шт	11	23,20		255,00		255,00	
		П=24,14/1,18*1,02*1,112								

5	прайс	Хомут металлический д.50мм со шпилькой и дюбелем	шт	24	28,44		683,00		683,00	
		П=29,59/1,18*1,02*1,112								

	Исполнитель	Угол 50*45	шт	33	12,09		399,00		399,00	
	Транс	П=12,58/1,18*1,02*1,112								

	Панфёров С.Е.	Угол 50*90	шт	17	12,09		206,00		206,00	
		П=12,58/1,18*1,02*1,112								

5245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР17-01-001-01	Установка ванн купальных: прямых чугунных	10 компл.	0,8	16 390,92			ТЕР17-01-001-01		25,75 0,63
		ЗП			289,39		232,00	16,5	3 820,00	
		ЭМ			82,24		66,00	7,84	516,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,97		8,00	16,5	132,00	
		МР			16 019,29		12 815,00	5,28	67 665,00	
		НР от ФОТ	%	128			276,00	98=128*(0.9 *0.85)	3 873,00	
		СП от ФОТ	%	83			169,00	56=83*(0.85 *0.8)	2 213,00	
		Всего по позиции					13 558,00		78 087,00	
2	ТССЦ-301-0058	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпускком, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	-8	8 435,32		-67 483,00		-67 483,00	
8	ТЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	1,2	3 376,35			ТЕР17-01-005-01		20,78 0,16
		ЗП			155,71		187,00	16,5	3 083,00	
		ЭМ			12,68		15,00	7,94	121,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,64		2,00	16,5	32,00	
		МР			3 207,95		3 850,00	2,47	9 508,00	
		НР от ФОТ	%	128			218,00	98=128*(0.9 *0.85)	3 053,00	
		СП от ФОТ	%	83			133,00	56=83*(0.85 *0.8)	1 744,00	
		Всего по позиции					4 403,00		17 509,00	
9	ТССЦ-301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	-12	763,57		-9 163,00		-9 163,00	
10	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,3	1 595,43			ТЕР17-01-001-14		6,5 0,04
		ЗП			194,63		58,00	16,5	963,00	
		ЭМ			17,49		5,00	7,9	41,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,64			16,5	8,00	
		МР			1 383,31		416,00	5,57	2 312,00	
		НР от ФОТ	%	128			67,00	98=128*(0.9 *0.85)	952,00	
		СП от ФОТ	%	83			41,00	56=83*(0.85 *0.8)	544,00	
		Всего по позиции					587,00		4 812,00	
		Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком, овальными со скрытыми установочными поверхностями без слипки размером 500х480х150 мм	компл.	-3	741,31		-2 224,00		-2 224,00	
11	ТССЦ-301-0825	Разборка деревянных подвесных потолков лдм.	100 м2	0,052	605,20			ТЕР46-04-007-06		3,48 0,11
12	ТЕР46-04-007-06	ЗП			539,64		28,00	16,5	463,00	

Исполнитель: 
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				65,56		3,00	8,74	30,00	
	в т.ч. ЗПМ				27,76		1,00	16,5	24,00	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	29,00	84=110*(0.9 *0.85)	409,00	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	17,00	48=70*(0.85 *0.8)	234,00	
	Всего по позиции						77,00		1 136,00	
13	ТЕР10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	100 м2 потолка	0,052	1 953,52			ТЕР10-01- 022-03		3,49
	ЭМ				541,50		28,00	16,5	465,00	
	ЗП				33,11		2,00	7,7	13,00	
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР				1 378,91	0		4,31		
	НР от ФОТ		%	118		0,9	30,00	90=118*(0.9 *0.85)	419,00	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	15,00	43=63*(0.85 *0.8)	200,00	
	Всего по позиции						75,00		1 097,00	
14	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,052	355,02			ТЕР46-04- 011-02		1,91
	ЗП				308,13		16,00	16,5	265,00	0,02
	ЭМ				46,89		2,00	4,68	11,00	
	в т.ч. ЗПМ				4,32			16,5	4,00	
	МР					0				
	НР от ФОТ		%	110		0,9	16,00	84=110*(0.9 *0.85)	226,00	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	10,00	48=70*(0.85 *0.8)	129,00	
	Всего по позиции						44,00		631,00	
15	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,052	11 334,84			ТЕР11-01- 027-03		6,23
	ЗП				978,60		51,00	16,5	840,00	0,14
	ЭМ				117,37		6,00	7,77	47,00	
	в т.ч. ЗПМ				32,40		2,00	16,5	28,00	
	МР				10 238,87	0		3,54		
	НР от ФОТ		%	123		0,9	59,00	94=123*(0.9 *0.85)	816,00	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	34,00	51=75*(0.85 *0.8)	443,00	
	Всего по позиции						150,00		2 146,00	
16	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3	0,6	306,09			ТЕР46-04- 009-01		6,16
	ЗП				75,73	1,15	52,00	16,5	862,00	1,56
	ЭМ				230,36	1,15	159,00	4,68	744,00	
	в т.ч. ЗПМ				21,24	4,15	15,00	16,5	242,00	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	66,00	84=110*(0.9 *0.85)	927,00	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	70		0,85	40,00	48=70*(0.85 *0.8)	530,00	
		Всего по позиции					317,00		3 063,00	8663,74
19	ТЕР57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,098	127,14	1,15	14,00	16,5	236,00	1,97
		ЗП			127,14	1,15				
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			11,00	68=80*0.85	160,00	
		СП от ФОТ	%	68			10,00	54=68*0.8	127,00	
		Всего по позиции					35,00		523,00	456,41
20	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилаю щего слоя	0,6	490,52			ТЕР11-01- 002-09		2,9
		ЗП			28,69	1,15*1,15	23,00	16,5	376,00	
		ЭМ			0,24	1,25*1,15		3,88	1,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		16,5		
		МР			461,59		277,00	8,04	2 226,00	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	25,00	94=123*(0.9 *0.85)	353,00	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	15,00	51=75*(0.85 *0.8)	192,00	
		Всего по позиции					340,00		3 148,00	30 24,49
21	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытия: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,098	11 593,54			ТЕР11-01- 033-02		8,65
		ЗП			531,68	1,15*1,15	69,00	16,5	1 137,00	0,11
		ЭМ			95,14	1,25*1,15	13,00	7,79	104,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25*1,15	1,00	16,5	22,00	
		МР			10 966,72		1 075,00	3,53	3 794,00	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	77,00	94=123*(0.9 *0.85)	1 089,00	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	45,00	51=75*(0.85 *0.8)	591,00	
		Всего по позиции					1 279,00		6 715,00	6 285,43

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

25 285,00

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

4 830,00

Деревянные конструкции

1 097,00

Полы (ремонто-строительные)

12 010,00

523,00

43 745,00

8 553,00

Исполнитель:

Панфилова С.Е.

8504,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Машины и механизмы									1 629,00	15449,56
ФОТ									13 722,00	133485,83
Накладные расходы								12 651,83	12 983,00	41618,2
Сметная прибыль									7 350,00	41618,2
НДС 18%									7 874,10	46999,65
ВСЕГО по смете									51 619,10	50425,5

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель
Панферова С.Е.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 50425,5
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

14.07.16.