

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » » 20 г.

« » » 20 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Доп. работы (аукцион) ремонт системы водоотведения г. Суворов, ул. Горького, д. 14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

29,724 тыс. руб.
8,334 тыс. руб.
56,710 чел.-час

Составлен (а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

3	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово	0,044	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		3,12
		ЗП	да		571,03	1,15	29,00	16,5	477,00	
		ЗП			18,00	1,25	1,00	6,71	7,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25		16,5	1,00	
		МР			7 716,40		339,00	2,43	824,00	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	33,00	98=128*(0.9*0.85)	468,00	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	20,00	56=83*(0.85*0.8)	268,00	
		Всего по позиции					422,00		2 044,00	
4	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм	м	-4,391	181,89		-799,00		-799,00	
5	прайс	Трубы для внутренней канализации П Д110 Ц=157,79/1,18*1,02	м	4,391	136,39		599,00		599,00	
6	прайс	Тройник ПП 110*45 с выходом Д.50 Ц=50,41/1,18*1,02	шт	1	43,57		44,00		44,00	
7	прайс	Тройник ПП 110*90 Ц=70,86/1,18*1,02	шт	2	61,25		123,00		123,00	
8	прайс	Тройник ПП 110*45 Ц=50,14/1,18*1,02	шт	2	43,34		87,00		87,00	
9	прайс	Угол 110*45 Ц=37,96/1,18*1,02	шт	14	32,81		459,00		459,00	

Исполнитель: 87,00
459,00
Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	прайс	Угол 110*90 Ц=37,96/1,18*1,02	шт	2	32,81		66,00		66,00	
17	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,18	4 894,35			ТЕР16-04-001-01		13,3
		ЗП			595,50	1,15	123,00	16,5	2 034,00	
		ЭМ			8,25	1,25	2,00	6,86	13,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,24	1,25		16,5	1,00	
		МР			4 290,60		772,00	2,42	1 869,00	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	142,00	98=128*(0.9*0.85)	1 994,00	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	87,00	56=83*(0.85*0.8)	1 140,00	
		Всего по позиции					1 126,00		7 050,00	
18	ТСЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	-17,96	101,77		-1 828,00		-1 828,00	
19	прайс	Труба ПВХ 50 Ц=60,82/1,18*1,02	м	17,96	52,57		944,00		944,00	
20	прайс	Тройник 50 Ц=26,14/1,18*1,02	шт	20	22,60		452,00		452,00	
21	прайс	Хомут металлический д. 50мм со шпилькой и дюбелем Ц=29,59/1,18*1,02	шт	7	25,58		179,00		179,00	
22	прайс	Угол 50*45 Ц=12,58/1,18*1,02	шт	40	10,87		435,00		435,00	
23	прайс	Угол 50*90 Ц=12,58/1,18*1,02	шт	18	10,87		196,00		196,00	
24	ТЕР17-01-001-01	Установка ванн купальных: прямых чугунных	10 компл.	0,6	16 390,92			ТЕР17-01-001-01		22,21
		ЗП			289,39	1,15	200,00	16,5	3 295,00	
		ЭМ			82,24	1,25	62,00	7,84	484,00	
		в т.ч. ЗПМ			8,53	1,25	6,00	16,5	106,00	
		МР			16 019,29		9 611,00	5,28	50 748,00	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	237,00	98=128*(0.9*0.85)	3 333,00	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	145,00	56=83*(0.85*0.8)	1 905,00	
		Всего по позиции					10 255,00		59 765,00	
25	ТСЦ-301-0058	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнивателем электрических потенциалов латунным выпускном, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	-6	8 435,32		-50 612,00		-50 612,00	
26	ТЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,6	3 376,35			ТЕР17-01-005-01		11,95
		ЗП			155,71	1,15	107,00	16,5	1 773,00	
		ЭМ			12,68	1,25	10,00	7,94	76,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,34	1,25	1,00	16,5	17,00	
		МР			3 207,96		1 925,00	2,47	17,00	

Исполнитель

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ	%	128			0,9	124,00	98=128*(0,9 *0,85)	1 754,00	
	СП от ФОТ	%	83			0,85	76,00	56=83*(0,85 *0,8)	1 002,00	
	Всего по позиции						2 242,00		9 358,00	
27	ТСЦ-301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	-6	763,57		-4 581,00		-4 581,00	5,44
28	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта	100 м3	0,056	681,37		38,00	ТЕР01-02-061-02 16,5	630,00	
		ЗП			681,37					
		ЭМ						16,5		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	27,00	61=80*(0,9* 0,85)	384,00	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	15,00	31=45*(0,85 *0,8)	195,00	
	Всего по позиции						80,00		1 209,00	
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								12 747,00	
	Накладные расходы								7 934,00	
	Сметная прибыль								4 509,00	
	Итого по разделу 1								25 190,00	
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								12 747,00	
	Накладные расходы								7 934,00	
	Сметная прибыль								4 509,00	
	Итого по смете:								23 981,00	
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								1 209,00	
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								25 190,00	
	Итого								3 958,00	
	В том числе:								580,00	
	Материалы								8 334,00	
	Машины и механизмы								7 934,00	
	ФОТ								4 509,00	
	Накладные расходы								4 534,20	
	Сметная прибыль								4 534,20	
	НДС 18%								29 724,20	
	ВСЕГО по смете								29 724,20	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 29 724,20 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

14.07.2016г

Исполнитель:
Ходышева Н.В.

Составил: (тел.:)
Проведил: (тел.:)