

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Накладные расходы			%		85		106.85		72	1 477.19	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		81.71		52	1 066.86	
Затраты труда			чел-ч	87.3							14

3. ТССЦ 509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	-16	254.25	-4 068.00	[Цена]	793.05	-12 688.80	16 474.85	14
------------------	---	-----	-----	--------	-----------	--------	--------	------------	-----------	----

Объем: (0.16)*(-100.0)

4. ТЕРР 67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	100 м	0.4	99.95		E67-1-3				
Зарплата рабочих				99.95			16.32	652.47		
Строительный мусор		т	0.0068							
Накладные расходы		%		85			72	469.78		
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65			52	339.28		
Затраты труда		чел-ч	13.71							5

99.95 1 461.53 5

Монтаж электрооборудования

5. ФЕРм 08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.305	205.89		[индекс]				
Начисления: H48= 0										
Зарплата рабочих				139.54	*0.94		15.15	606.09		
Эксплуатация машин				63.56	*0.9		5.5	95.96		
Материальные ресурсы				2.79			1			
Накладные расходы		%		95			81	490.93		
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65			52	315.17		
Затраты труда		чел-ч	15.2							5

121.47 1 508.15 5

6. С Прайс лист ИЕК.	Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.25мм ИЭК Ц-11,52/1,18*1,02*1,071=10,66	м	30.5			[Цена]	10.66	325.13		
----------------------	--	---	------	--	--	--------	-------	--------	--	--

7. ТЕРм 08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.305	171.43		Ц08-02-412-05				
Зарплата рабочих				102.67			16.32	511.05		
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов				21.26			6.06	39.29		
Материальные ресурсы				1.39			16.32	6.92		
Накладные расходы		%		47.50			4.3	62.30		
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95			81	419.56		
Затраты труда		чел-ч	11.68				52	269.34		4

103.06 1 301.54 4

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

< 2/15-185 ДОП * 3 * 7 - доп >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8. С Кат 4 кв 2015г. Кабель ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ-Р Ц-
(стр 209) 233,31/1,18*1,02=201,67 М 30.5 [Цена] 201.67 6 150.94

Провод на расключение

Провод на расключение

9. С Кат 4 кв 2015г. Кабель ВВГнг 3х1,50,66 ГОСТ-Р Ц-
(стр209) 27,65/1,18*1,02=23,9 М 14 [Цена] 23.9 334.60

10. С Кат 4 кв 2015г. Кабель ВВГнг 3х 4 Ц-
(стр 209) 65,35/1,18*1,02*1,071=56,49 М 10 [Цена] 56.49 564.90

11. С Кат 4 кв 2015г. Кабель ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ-Р Ц-
(стр 209) 233,31/1,18*1,02=201,67 М 11 [Цена] 201.67 2 218.37

12. ТЕРМ 08-02-407- Труба стальная по установленным конструкциям,
02 по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 ММ 100 М 0.3 706.30 Ц08-02-407-02

Зарплата рабочих 291.83 87.55 16.32 1 428.80
Эксплуатация машин 179.44 53.83 5.42 291.77
в т.ч. зарплата машинистов 8.08 2.42 16.32 39.56
Материальные ресурсы 235.03 70.51 8.38 590.87
Накладные расходы 95 85.47 81 1 189.37
Плановые накопления / Сметная прибыль 65 58.48 52 763.55
Затраты труда чел-ч 33.2

10

355.84

4 264.35

10

13. ТССЦ 103-0004 Трубы стальные сварные водопроводные с
резьбой черные легкие (неоцинкованные) М 30 17.93 537.90 [Цена] 76.42 2 292.60
Диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм

14. ТЕРм 08-02-412- Затягивание провода в проложенные трубы и
05 металллические рукава первого однокильного
или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 70 мм2 100 М 0.3 171.43 Ц08-02-412-05

Зарплата рабочих 102.67 30.80 16.32 502.67
Эксплуатация машин 21.26 6.38 6.06 38.65
в т.ч. зарплата машинистов 1.39 0.42 16.32 6.81
Материальные ресурсы 47.50 14.25 4.3 61.28
Накладные расходы 95 29.66 81 412.68
Плановые накопления / Сметная прибыль 65 20.29 52 264.93
Затраты труда чел-ч 11.68

101.38

1 280.21

4

15. С Кат 4 кв 2015г. Кабель ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ-Р Ц-
(стр 209) 233,31/1,18*1,02=201,67 М 30 [Цена] 201.67 6 050.10

Исполнитель: 
Матророва Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

16. ТЕРМ 08-02-163-01
Заделка концовка с термоусаживающимся полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечением одной жилы до 35 мм²

Ц08-02-163-01

Зарплата рабочих	9.89	9.89	16.32	161.40
Материальные ресурсы	4.31	4.31	13.73	59.18
Накладные расходы	95	9.40	81	130.73
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	6.43	52	83.93
Затраты труда	1.1			

1

17. С Прайс лист ИЕК.	Муфта КНГп 1 - 4 х 16-25	шт	1	30.02	435.24	1
-----------------------	--------------------------	----	---	-------	--------	---

[Цена] 1 029.2 1 029.20

18. ТЕРМ 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0.22	524.94	Ц08-02-472-10	
-----------------------	--	-------	------	--------	---------------	--

Объем: 15+7

Зарплата рабочих	282.69	62.19	16.32	1 014.97
Эксплуатация машин	30.76	6.77	4.14	28.02
в т.ч. зарплата машинистов	0.38	0.08	16.32	1.36
Материальные ресурсы	211.49	46.53	1.78	82.82
Накладные расходы	95	59.16	81	823.23
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	40.48	52	528.49
Затраты труда	32.16			

7

19. ТССЦ 502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм ²	1000 м	0.022	14 474.57	215.12	318.44 [Цена]	39	871.20	2 477.53	7
-------------------	--	--------	-------	-----------	--------	---------------	----	--------	----------	---

20. ТЕРМ 08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый на штырках с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.04	816.01	Ц08-03-594-01	
-----------------------	---	---------	------	--------	---------------	--

Зарплата рабочих	652.61	26.10	16.32	426.02
Эксплуатация машин	38.66	1.55	6.06	9.37
в т.ч. зарплата машинистов	2.52	0.10	16.32	1.65
Материальные ресурсы	124.74	4.99	4.97	24.80
Накладные расходы	95	24.89	81	346.41
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	17.03	52	222.39
Затраты труда	70.4			

3

21. С Прайс лист ИЕК.	Светильник ЛПО3017 2x18Вт 230В Т8/Г13 ИЭК Ц-635,59/1.18*1.02=549,41	шт	4	74.56	1 028.99	3
-----------------------	---	----	---	-------	----------	---

[Цена] 549.41 2 197.64

22. ТССЦ 509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ0-18	шт.	8	22.86	182.88 [Цена]	32.12	256.96
-------------------	-----------------------------	-----	---	-------	---------------	-------	--------

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

< 2/15-185 ДОН * 3 * 7- ДОН >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Трудозатраты осн. рабочих											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
НДС											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС											
18											
								608.10	8 396.23		
								420.80	5 469.79		
								563.14	9 125.00		
								3 691.70	59 819.46		
78											

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)



31.03.2016

Сотпсовано в сумме 59 819,46
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Handwritten signature

Handwritten signature

Исполнитель:
Марцова Т.Е.

Handwritten signature