

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " / 2015 г.

Заказчик

" " / 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Алексин, ул. Горького, д.15
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 159,462 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 233 чел.час.
Сметная заработная плата 32,708 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц. иненты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,09	46,96	Р67-4-3				
		ЭП			46,07	1,00	4	16,00	66	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в п.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР оп ФОТ	%	72		1,00	4		48	0,57
		СП оп ФОТ	%	52			3		35	
		ЗТР	чел-ч	6,32						
Всего по позиции			11		150					0,57
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,09	42,57	Р67-4-1				
		ЭП			42,57	1,00	4	16,00	61	
		НР оп ФОТ	%	72		1,00	3		44	0,53
		СП оп ФОТ	%	52			2		32	
		ЗТР	чел-ч	5,84						
Всего по позиции										

10582

Исполнитель: 13058
Щетка Т.В. 13058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3 М08-03-599-09 Демонтаж элажных шитов
Демонтаж МДС
81-37.2004 п.
3.2.1. (4)

М08-03-
599-09

ЗП	7,12	1,00	43	16,00	684	
ЭМ	0,84	1,00	5	6,31	32	
в п.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(4)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	41		557	4,61
СП от ФОТ			28		358	
ЗТР	0,768					
%	81					
%	52					
цел-ч	0,768					

4 Р67-3-1	100 м	0,25	70,58		117	1 631	4,61
Демонтаж кабеля			70,28	Р67-3-1			
ЗП			1,00	18	16,00	281	
ЭМ			0,30	0	7,87	1	
в п.ч. ЗПМ			0,13	(0)	16,00	(1)	
МР			0,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			1,00	15		203	2,41
СП от ФОТ			1,00	15		147	
ЗТР			9,64	11			
%		72					
%		52					
цел-ч		9,64					

Всего по позиции	44	632	2,41
Прямые затраты по разделу	74	1 126	
Накладные расходы по разделу	63	852	
Сметная прибыль по разделу	44	572	
Итого по разделу	181	2 550	

Раздел 2. Монтажные работы

Шитовое оборудование

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)

М08-03-
572-03

1 шт.	1,00	269,36	
ЗП		21,51	1,00
ЭМ		25,57	1,00
в п.ч. ЗПМ		1,26	1,00
МР		222,28	1,00
НР от ФОТ			1,00
СП от ФОТ			
ЗТР			
%	81		
%	52		
цел-ч	2,32		

Исполнитель: 285
15
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
---	------------	--	-----	------	----------	------	-------	------	-------	------

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт.	7,00	10,78	M08-03-575-01							
ЭП		10,38	1,00	73	16,00	1	163			
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00		0			
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0)	16,00		(0)			
МР		0,40	1,00	3	10,53		29			
НР от ФОТ			1,00							
СП от ФОТ			1,00							
ЗТР										
%	81									
%	52									
Чел-ч	1,12									

Всего по позиции

8	Прайс IEK от	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	7,84
---	--------------	--	-----	------	--------	------	-----	------	-----	------

9	Прайс IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	3,00	269,45	1,00	808	1,00	808	
---	--------------	---	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

10	Прайс-лист IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
----	-------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

11	Прайс-лист IEK от	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-лист IEK от	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист IEK от	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов элажных)	шт.	6,00	70,24					
----	---------------	---	-----	------	-------	--	--	--	--	--

Исполнитель:
M08-03-
Щитка Т.В. *Щитка Т.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					23,73	1,00	142	16,00	2 278	
ЭМ					2,79	1,00	17	6,31	106	
в т.ч. ЗПМ					0,13	1,00	(1)	16,00	(12)	
МР					43,72	1,00	262	6,18	1 621	
НР от ФОТ						1,00	136		1 855	15,36
СП от ФОТ							93		1 191	
ЗТР				2,56						

16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	6,00	381,42	1,00	2 289	1,00	2 289	
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02								
		Всего по позиции					650		7 051	15,36

17	М08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	15,00	10,78		М08-03-575-01			
		ЗП			10,38	1,00	156	16,00	2 491	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	6	10,53	63	
		НР от ФОТ				1,00	148		2 018	16,80
		СП от ФОТ					101		1 295	
		ЗТР		1,12						
		Всего по позиции					411		5 867	16,80

18	Прайс-лист	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
	ИЭК	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
		от30.10.2015								

19	Прайс-лист	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00	820	
	ИЭК	Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								
		от30.10.2015								

20	Прайс-лист	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293	
	ИЭК от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
		30.10.2015								

21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293	
	ИЭК от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
		30.10.2015								

Ввод в здание

22	М08-02-411-04	Ввод тросовый, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 шт.	1,00	11,38					
		Ввод			7,21	1,00				

Исполнитель:
М08-02-
411-04-
Щетка Т.В. 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 8,96							

Всего по позиции

29	M08-02-412-02	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,40	65,63	127	1 598	4,48
----	---------------	---	-------	------	-------	-----	-------	------

ЗП	47,38	1,00	19	16,00	303
ЭМ	3,87	1,00	2	6,68	10
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(2)
МР	14,38	1,00	6	4,86	28
НР от ФОТ		1,00	18		247
СП от ФОТ			12		159
ЗТР	5,39				2,16
%	81				
%	52				
цел-ч	5,39				

Всего по позиции

30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6	М	50,00	142,26	1,00	7 113	1,00	7 113	747	2,16
3/2015, стр.	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02									
210										

31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078		
3/2015, стр.	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02									
210										

32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м	1,35	548,03	E46-03-011-01				
----	---------------	---	-------	------	--------	---------------	--	--	--	--

ЗП	134,19	1,00	181	16,00	2 899
ЭМ	413,84	1,00	559	4,04	2 257
в т.ч. ЗПМ	38,16	1,00	(52)	16,00	(824)
МР	0,00	1,00	0	0,00	0
НР от ФОТ		1,00	230		3 127
СП от ФОТ			138		1 787
ЗТР					21,11
%	84				
%	48				
цел-ч	15,64				

Всего по позиции

33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,35	212,02	1 108	10 070	21,11
----	---------------	--	-------	------	--------	-------	--------	-------

ЗП	130,42	1,00	176	16,00	2 817
ЭМ	63,24	1,00	85	5,50	470
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	18,36	1,00	25	10,00	248
НР от ФОТ		1,00	167		2 282
СП от ФОТ			124		20,52
ЗТР					
%	81				
%	52				
цел-ч	15,20				

Исполнитель: 1
 Щетка Т.В.
 20,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

34	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	М	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944	567	7 282	20,52
----	------------	--	---	--------	------	------	-----	------	-----	-----	-------	-------

35	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	М	15,00	17,96	1,00	269	1,00	269			
----	------------	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--	--

36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311			
----	------------	---	-----	--------	------	------	-----	------	-----	--	--	--

37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	26,00	4,17	1,00	108	1,00	108			
----	------------	--	-----	-------	------	------	-----	------	-----	--	--	--

38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,15	127,29					M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	12	16,00	189			
		ЭМ			11,60	1,00	2	6,68	12			
		В т.ч. ЭПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(2)			
		МР			36,93	1,00	6	4,48	25			
		НР от ФОТ					11		155			
		СП от ФОТ					8		99			
		ЗТР										
			%	81								
			%	52								
			цел-ч	8,96								

Всего по позиции

39	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	15,00	142,26	1,00	2 134	1,00	2 134	39	480	1,34
----	---	-------------------------------	---	-------	--------	------	-------	------	-------	----	-----	------

40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,60	65,63					M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	28	16,00	455			
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	16			
		В т.ч. ЭПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)			
		МР			14,38	1,00	9	4,86	42			
		НР от ФОТ					27		370			
		СП от ФОТ					19		238			
		ЗТР										
			%	81								
			%	52								
			цел-ч	5,39								

Всего по позиции

Исполнитель: 
Щетка Т.В.
 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		М	60,00	26,94	1,00	1 616	1,00	1 616	

42	M08-02-412-03 Задавание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,60	83,77				M08-02- 412-03		
	ЗП			55,29	1,00	33	16,00	531		
	ЭМ			5,80	1,00	3	6,68	23		
	в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(4)		
	МР			22,68	1,00	14	4,59	62		
	НР от ФОТ	%	81		1,00	32		433		3,77
	СП от ФОТ	%	52			22		278		
	ЗТР	цел-ч	6,29							

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	60,00	62,36	1,00	3 742	1,00	3 742		
						104	1 327	3,77		

44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,12	455,63			M10-06- 037-12			
	ЗП			204,68	1,00	25	16,00	393		
	ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			250,95	1,00	30	2,32	70		
	НР от ФОТ	%	85		1,00	25		334		2,97
	СП от ФОТ	%	52			16		204		
	ЗТР	цел-ч	24,72							

45	Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	12,00	7,69	1,00	92	1,00	92		
						96	1 001	2,97		

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,12	424,88			M08-03- 591-01			
	ЗП			292,93	1,00	35	16,00	562		
	ЭМ			13,19	1,00	2	5,85	16		
	в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)		
	МР			118,76	1,00	14	2,33	39		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	% % чел-ч	81 52 31,60		1,00	33 23		456 293	3,79

Всего по позиции

47	5091441	Выключатель однополюсный для открытой проводки	шт.	12,00	29,46	1,00	354	1,00	354	
----	---------	--	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	0,12	1 420,03					
		ЗП			654,83	1,00	79	16,00	1 257	
		ЭМ			201,43	1,00	24	6,49	157	
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(1)	16,00	(21)	
		МР			563,77	1,00	68	3,24	219	
		НР от ФОТ	%	81			76		1 035	8,48
		СП от ФОТ	%	52			52		665	
		ЗТР	чел-ч	70,64						

Всего по позиции

49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	12,00	648,05	1,00	7 777	1,00	7 777	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,14	338,64					
		ЗП			90,86	1,00	13	16,00	204	
		ЭМ			247,78	1,00	35	5,50	191	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84			13		171	1,60
		СП от ФОТ	%	48			8		98	
		ЗТР	чел-ч	11,40						

Всего по позиции

51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отвер стий	0,20	54,04		69		664	1,60
								P69-2-1		

ЗП	43,76	1,00			
ЭМ	10,28	1,00			
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00			
МР	0,00	1,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	% % цел-ч	66 40 5,49		1,00	7 4		92 56	1,10

Всего по позиции

22 299 1,10

52 Р69-2-2
{K=3}

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)

100 0,20 155,88
отверстий

ЗП	126,24	1,00	25	16,00	404
ЭМ	29,64	1,00	6	5,50	33
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	0,00	1,00	0	0,00	0
НР от ФОТ			20		267
СП от ФОТ			13		162
ЗТР	15,84	40			3,17

Всего по позиции

64 866 3,17

53 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 0,034 2 002,23
задел
ки

ЗП	568,66	1,00	19	16,00	309
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	8
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	1 409,16	1,00	48	5,11	245
НР от ФОТ			19		260
СП от ФОТ			12		148
ЗТР	75,22	48			2,56

Всего по позиции

99 970 2,56

54 Р61-1-2
{K=2}

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)

100 0,14 1 923,26
М2

ЗП	658,42	1,00	92	16,00	1 475
ЭМ	38,14	1,00	5	7,93	42
в т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(2)	16,00	(36)
МР	1 226,70	1,00	172	4,50	773
НР от ФОТ			75		1 012
СП от ФОТ			47		604
ЗТР	84,74	67 40 цел-ч			11,86

Всего по позиции

391 3 906 11,86

55 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
МДС35 п.4.7

100 0,14 1 442,59
М2

окраш
иваем
ой

Исполнитель:
025-08
Щетка Т.В. Мещеряков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	НР от ФОТ		%	81	36,93	1,00	15	4,48	66	
	СП от ФОТ		%	52		1,00	30		412	3,58
	ЗТР		цел-ч	8,96			21		265	

Всего по позиции

103

1 278

3,58

61 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М 0,04 63 261,61 1,00 2 530 1,00 2 530

М

Прямые затраты по разделу

50 407

81 716

Накладные расходы по разделу

1 539

20 927

Сметная прибыль по разделу

1 012

12 948

Итого по разделу

52 964

115 591

Раздел 3. Заемление

62 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МЗ 0,063 1 122,66

E01-02-057-02

групп

1 122,66

1,00

71

16,00

1 132

ЗП
НР от ФОТ
СП от ФОТ

1,00

51

691

11,16

ЗТР

%
цел-ч

61
31

154,00

Всего по позиции

149

2 174

11,16

63 M08-02-471-01 Заемлигель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

10

0,30

174,37

M08-02-471-01

шт.

ЗП

94,05

1,00

28

16,00

451

ЭМ

50,90

1,00

15

6,35

97

в п.ч. ЗПМ

2,40

1,00

(1)

16,00

(12)

МР

29,42

1,00

9

5,19

46

НР от ФОТ

1,00

27

375

3,21

СП от ФОТ

52

19

241

ЗТР

%
цел-ч

81
52

10,70

Всего по позиции

98

1 210

3,21

64 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм

п

0,0339

29 477,17

1,00

999

1,00

999

65 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

100 М

0,10

348,48

1,00

300

16,00

300

ЗП

187,23

1,00

300

16,00

300




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ в п.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР										
					75,54	1,00	8	6,26	47	
					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
					85,71	1,00	9	4,10	35	
						1,00	18		247	2,13
					%		12		159	
					81					
					52					
					цел-ч					
					21,30					

Всего по позиции 66 788 2,13										
66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	

Всего по позиции 150 1 853 4,98										
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
					M08-02-472-02					
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в п.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ					42		578	4,98
		СП от ФОТ					29		371	
		ЗТР			16,60					
		%			81					
		%			52					
		цел-ч								

Всего по позиции 100 0,063 620,39 1,00 39 16,00 625 381 6,41										
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
					M01-02-061-01					
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ					28		381	6,41
		СП от ФОТ					15		194	
		ЗТР			88,50					
		%			61					
		%			31					
		цел-ч								

Всего по позиции 82 1 200 6,41										
70	E13-03-004-26	Окраска металлических отрунцованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84					
					E13-03-004-26					
		окраш								
		иваем								
		ой								
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в п.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ					1		11	0,12
		СП от ФОТ								
		ЗТР			3,83					
		%			69					
		%			48					
		цел-ч								

Исполнитель: 
Идетка И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							12		71	0,12

Прямые затраты по разделу	3 704	7 107
Накладные расходы по разделу	167	2 283
Сметная прибыль по разделу	103	1 324
Итого по разделу	3 975	10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1	51,00	3,83	П01-11-028-01
	ЗП					
	НР от ФОТ	%	55	3,83	1,00	195
	СП от ФОТ	%	32		1,00	127
	ЗТР	чел-ч	0,32			78
						3 125
						1 719
						16,32

Всего по позиции	400	5 844	16,32
-------------------------	------------	--------------	--------------

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	П01-11-010-01
	ЗП					
	НР от ФОТ	%	55	14,60	1,00	15
	СП от ФОТ	%	32		1,00	9
	ЗТР	чел-ч	1,22			6
						234
						129
						1,22

Всего по позиции	30	438	1,22
-------------------------	-----------	------------	-------------

Прямые затраты по разделу	210	3 359
Накладные расходы по разделу	136	1 848
Сметная прибыль по разделу	84	1 075
Итого по разделу	430	6 282

Итого по всем разделам		135 137
------------------------	--	---------

Масса мусора	т	0
--------------	---	---

Заработная плата		2 047	32 708
------------------	--	-------	--------

Эксплуатация машин



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

51 336

55 662

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1 905

25 910

Сметная прибыль по смете

1 243

15 919

Итого

135 137

НДС, %

18, 00

24 325

Всего

159 462

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение "Горно-областная
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 159 462 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.