

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.9 (доп работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
Строительные работы	90,67	246,32 тыс. руб.
Прочие работы	51,50	51,50 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	583,24	583,24 чел.-ч.
Средства на оплату труда	4,94	83,44 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) сентябрь 2016 года и ССС Тульской обл.(ред. 2014г) 3-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел: Фасад											
1	61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности ти тяг	0,655	8 127,14			61-22-1			
		Зарплата			4 770,09		3 124,41		16,9	52 802,51	
		Эксплуатация машин			3,03		1,98		3,25	6,45	
		Материальные ресурсы			3 354,02		2 196,88		4,55	9 995,82	
		НР от ФОТ	%	79			2 468,28	79*0,85= 67		35 377,68	
		СП от ФОТ	%	50			1 562,21	50*0,8= 40		21 121,00	
		Затраты труда	чел-ч	549,55							359,96
							9 353,76			119 303,46	359,96
2	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности ти	8,554	368,26			62-25-1			
		Зарплата			34,62		296,14		16,9	5 004,76	
		Эксплуатация машин			26,22		224,29		3,84	861,26	
		Материальные ресурсы			307,42		2 629,67		7,1	18 670,66	
		НР от ФОТ	%	80			236,91	80*0,85= 68		3 403,24	
		СП от ФОТ	%	50			148,07	50*0,8= 40		2 001,90	
		Затраты труда	чел-ч	4,29							36,70
							3 535,08			29 941,82	36,70
3	62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности ти	7,61	35,42			62-42-1			
		Зарплата			27,48		209,12		16,9	3 534,18	
		НР от ФОТ	%	80			167,30	80*0,85= 68		2 403,24	
		СП от ФОТ	%	50			104,56	50*0,8= 40		1 413,67	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							28,69
							480,98			7 351,09	28,69
4	прайс	Картоцид-компаунд Ц=3450/10л/1,18*1,02	л	152,2	298,22						
		Материальные ресурсы			298,22		45 389,08		1	45 389,08	
							45 389,08			45 389,08	0,00
5	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности ти	1,624	643,61			15-04-019-7			
		Зарплата			112,32	*1,15	209,77		16,9	3 545,09	
		Эксплуатация машин			3,73	*1,25	7,57		10,43	78,97	
		Материальные ресурсы			527,56		856,76		4,48	3 838,27	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		198,23	94,5*0,85= 80		2 836,07	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		96,07	46,75*0,8= 37		1 311,68	
		Затраты труда	чел-ч	12,94			1 370,40				24,17
										11 610,08	24,17
6	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м/ цоколь	100 м	0,886	3 582,78			58-20-1			
		Зарплата			330,04		292,42		16,9	4 941,82	
		Эксплуатация машин			4,79		4,24		9,8	41,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01		0,89		16,9	15,12	
		Материальные ресурсы			3 247,95		2 877,68		2,63	7 568,31	
		НР от ФОТ	%	83			243,45	83*0,85= 71		3 519,43	

Исполнитель: Терехина Н.А.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП от ФОТ	%	65			190,65	65*0,8= 52		2 577,61	
	Затраты труда	чел-ч	41,41							36,69
						3 608,44			18 648,76	36,69
7	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	m	-0,163024	43 947,18	- 7 164,45		1	- 7 164,45	
						- 7 164,45			- 7 164,45	0,00
8	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	m	0,135853	40 487,08			1	5 500,29	
		Материальные ресурсы			40 487,08	5 500,29			5 500,29	0,00
9	10-01-044-12	Обивка окон продуха оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны/ прим.	100 м2 проемов	0,01	5 832,03			10-01-044-12		
		Зарплата			608,80	*1,15	7,00		16,9	118,32
		Эксплуатация машин			12,84	*1,25	0,16		9,05	1,45
		в т.ч. зарплата машинистов			0,88	*1,25	0,01		16,9	0,19
		Материальные ресурсы			5 210,39		52,10		6,08	316,79
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		7,44	106,2*0,85= 90		106,66
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		3,75	53,55*0,8= 43		50,96
		Затраты труда	чел-ч	79,79		*1,15				0,92
						70,45			594,18	0,92
10	101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	m	-0,0072	43 947,18	- 316,42		1	- 316,42	
						- 316,42			- 316,42	0,00
11	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	m	0,00864	40 487,08			1	349,81	
		Материальные ресурсы			40 487,08	349,81			349,81	0,00
						349,81			349,81	0,00
Итого по подразделу: Фасад						62 177,42			231 207,70	487,12
Подраздел: Отмостка										
12	68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,096	2 073,12			68-13-2		
		Зарплата			448,80		43,08		16,9	728,13
		Эксплуатация машин			1 624,32		155,93		4,75	740,69
		в т.ч. зарплата машинистов			147,58		14,17		16,9	239,43
		НР от ФОТ	%	104	*0,9=72		59,54	104*0,85= 88		851,45
		СП от ФОТ	%	60	*0,85=38,25		34,35	60*0,8= 48		464,43
		Затраты труда	чел-ч	57,76						5,54
						292,90			2 784,70	5,54
13	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта групп: 2	100 м3 грунта	0,143	1 122,66			01-02-057-2		
		Зарплата			1 122,66		160,54		16,9	2 713,13
		НР от ФОТ	%	80	*0,9=72		115,59	72*0,85= 61		1 655,01
		СП от ФОТ	%	45	*0,85=38,25		61,41	38,25*0,8= 31		841,07
		Затраты труда	чел-ч	154						22,02
						337,54			5 209,21	22,02
14	08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по ровной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,143	1 242,28			08-01-003-7		
		Зарплата			188,47	*1,15	30,99		16,9	523,80
		Эксплуатация машин			70,53	*1,25	12,61		4,68	59,00
		Материальные ресурсы			983,28		140,61		7,92	1 113,62
		НР от ФОТ	%	122	*0,9=109,8		34,03	109,8*0,85= 93		487,13
		СП от ФОТ	%	80	*0,85=68		21,07	68*0,8= 54		282,85
		Затраты труда	чел-ч	21,2		*1,15				3,49
						239,31			2 466,40	3,49
15	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,048	2 257,17			27-04-001-1		
		Зарплата			117,74	*1,15	6,50		16,9	109,84
		Эксплуатация машин			2 132,93	*1,25	127,98		4,97	636,04
		в т.ч. зарплата машинистов			166,00	*1,25	9,96		16,9	168,32
		Материальные ресурсы			6,50		0,31		13,99	4,36
		НР от ФОТ	%	142	*0,9=127,8		21,04	127,8*0,85= 109		303,19
		СП от ФОТ	%	95	*0,85=80,75		13,29	80,75*0,8= 65		180,80
		Затраты труда	чел-ч	15,72		*1,15				0,87
						169,12			1 234,23	0,87
16	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5,28	327,18		1 727,51	1	1 727,51	
						1 727,51			1 727,51	0,00
17	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,096	3 506,85			27-04-001-4		
		Зарплата			182,88	*1,15	20,19		16,9	341,21
		Эксплуатация машин			3 314,87	*1,25	397,78		4,92	1 957,10
		в т.ч. зарплата машинистов			260,38	*1,25	31,25		16,9	528,05
		Материальные ресурсы			9,10		0,87		13,99	12,22
		НР от ФОТ	%	142	*0,9=127,8		65,74	127,8*0,85= 109		947,49
		СП от ФОТ	%	95	*0,85=80,75		41,54	80,75*0,8= 65		565,02
		Затраты труда	чел-ч	24,19		*1,15				2,67
						526,12			3 823,04	2,67

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	12,096	721,37			8 725,69		1	8 725,69	
							8 725,69			8 725,69	0,00
19 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,096	5 822,09				06-01-015-10			
	Зарплата			104,66		*1,15	11,55		16,9	195,27	
	Эксплуатация машин			27,45		*1,25	3,29		8,94	29,45	
	в т.ч. зарплата машинистов			2,02		*1,25	0,24		16,9	4,10	
	Материальные ресурсы			5 689,98			546,24		6,06	3 310,20	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			11,14	94,5*0,85= 80		159,50	
	СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			6,51	55,25*0,8= 44		87,72	
	Затраты труда	чел-ч	12,64			*1,15					1,40
							578,73			3 782,14	1,40
20 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,096	33 527,72			- 3 218,66		1	- 3 218,66	
							- 3 218,66			- 3 218,66	0,00
21 101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,003	34 104,81			- 102,31		1	- 102,31	
							- 102,31			- 102,31	0,00
22 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,096	53 189,99			5 106,24		1	5 106,24	
							5 106,24			5 106,24	0,00
23 06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,096	64 662,60				06-01-001-1			
	Зарплата			1 312,20		*1,15	144,87		16,9	2 448,25	
	Эксплуатация машин			1 377,50		*1,25	165,30		5,8	958,74	
	в т.ч. зарплата машинистов			227,16		*1,25	27,26		16,9	460,68	
	Материальные ресурсы			61 972,90			5 949,40		4,69	27 902,68	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			162,66	94,5*0,85= 80		2 327,14	
	СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			95,10	55,25*0,8= 44		1 279,93	
	Затраты труда	чел-ч	180			*1,15					19,87
							6 517,33			34 916,74	19,87
24 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,792	2 751,41			- 26 941,81		1	- 26 941,81	
							- 26 941,81			- 26 941,81	0,00
25 401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	9,792	3 438,78			33 672,53		1	33 672,53	
							33 672,53			33 672,53	0,00
26 06-01-067-4	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,96	324,90				06-01-067-4			
	Зарплата			259,81		*1,15	286,83		16,9	4 847,43	
	Эксплуатация машин			1,80		*1,25	2,16		10,7	23,11	
	Материальные ресурсы			63,29			60,76		5,89	357,87	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			271,05	94,5*0,85= 80		3 877,94	
	СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			158,47	55,25*0,8= 44		2 132,87	
	Затраты труда	чел-ч	28,9			*1,15					31,91
							779,27			11 239,22	31,91
27 12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/ прим. покрытие прямиков	100 м2 покрытия	0,01	14 460,12				12-01-010-1			
	Зарплата			898,62		*1,15	10,33		16,9	174,65	
	Эксплуатация машин			19,16		*1,25	0,24		6,88	1,65	
	в т.ч. зарплата машинистов			2,52		*1,25	0,03		16,9	0,53	
	Материальные ресурсы			13 542,34			135,42		2,58	349,39	
	НР от ФОТ	%	120)*0,9=108			11,19	108*0,85= 92		161,17	
	СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			5,72	55,25*0,8= 44		77,08	
	Затраты труда	чел-ч	112,75			*1,15					1,30
							162,90			763,94	1,30
28 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,00782	43 947,18			- 343,67		1	- 343,67	
							- 343,67			- 343,67	0,00
29 прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	т	0,00652	40 487,08							
	Материальные ресурсы			40 487,08			263,98		1	263,98	
							263,98			263,98	0,00

Итого по подразделу: Отмостка

Стоимость материальных ресурсов
ЗП машинистов
Основная ЗП рабочих
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
НДС 18%
Итого с НДС 18%

Согласовано в сумме 373 253,85
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

04.09.2016г

28 492,72
85 109,12
136 088,00
1 416,42
82 028,39
58 416,34
34 388,59
316 316,82
56 937,03
373 253,85

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Терехина Н.А.