

< 2015-06 * 6 * 4 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

152 256.06 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (493) 346-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

152 256.06 руб.

Форма 4а

« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(Локальный сметный расчет)

на водоотведение здания по адресу: г.Тула, пр. Ленина д.59/81 литер А

Сметная стоимость:

152,256 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0,290 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

39,919 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. ТЕР 16-01-005-

02

(МДС 81-36.2004

п. 3.3.1.в))

Начисления: НЗ = 0,4, Н4 = 0,4, Н5 = 0,4, Н48 = 0

Зарплата рабочих	768.38	0.4	101.43	16	1 622.82
Эксплуатация машин	87.05	0.4	11.49	8.72	100.20
в т.ч. зарплата машинистов	4.54	0.4	0.60	16	9.59
Материальные ресурсы	12 047.96			5.15	
Накладные расходы	115		117.33	98	1 599.76
Плановые накопления / Сметная прибыль	71		72.44	56	914.15
Затраты труда	34.188				11.282

2. ТЕР 16-01-005-

01

(МДС 81-36.2004

п. 3.3.1.в))

Начисления: НЗ = 0,4, Н4 = 0,4, Н5 = 0,4, Н48 = 0

Демонтаж трубопроводов из чугунных	100 м	0.128	9 288.46	35.76
канализационных труб диаметром 50 мм	трубопроводов			3.01
Зарплата рабочих			698.52	0.4
Эксплуатация машин			58.84	0.4

302.70

4 236.93

11.282

E16-01-005-01

E16-01-005-02



16 572.23
8123011126.30
Ходышева Н.В.

11585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	0.578							0.289

19. 310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (НБ: ТЕР-2001 грузоподъемностью 10 т работающих вне Тульская область карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) Выпуск 3 от 26.04.2010 г. (ТИЕР):)	т	0.5	12.36	6.18	Х310-3008-1	4.42	27.32	144.12	0.289
----------------	---	---	-----	-------	------	-------------	------	-------	--------	-------


6.18

27.32

· ИТОГО ПО СМЕТЕ	13 767.63	73 423.48	289.373
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 670.76	28 188.34	0.289
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 18)	1.94	26.38	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18)	1.16	14.90	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 673.86	28 229.62	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 096.87	45 235.14	289.084
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1-3, 6; %=88 - по стр. 16)	2 622.70	35 833.73	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1-3, 6; %=48 - по стр. 16)	1 546.14	19 732.07	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 265.71	100 800.94	
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	17 939.57	129 030.56	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 624.64	35 860.11	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 547.30	19 746.97	
Оплата основных рабочих	2 488.38	39 814.18	
Оплата механизаторов	6.55	104.86	
Сметная стоимость материалов	11 206.70	33 016.45	
НДС	3 229.12	23 225.50	
ВСЕГО С НДС	18	152 256.06	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)



Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 152 256 06 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ходышева Н.В. 4