

Утверждена
Заказчик:

« »

(наименование и адрес стройки)

СМЕТА №

на капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Горная, в п. Метростроевский, Веневского р-на (дополнительные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

10,3 × 16 = 164,8
9,6 × 8 = 76,8

241,6

Сметная стоимость	309 565,75 р.
Нормативная трудоемкость	550,28 чел-ч
Сметная заработная плата	68 111,57 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	4 078,69 р.
Сметная стоимость материалов	102 893,69 р.

Основание: Тула ТЕР(14), Тула ТЕРр(14), Ценники Тула
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	E10-01-008-05 МДС 81-36.2004 п.3.3.16	Устройство карнизов (демонтаж)	100 м2 стен, фр	0,53	1 195,19						
		ЗП									
		ЭМ			1 139,71	0,8	483,24		16,00	7 731,79	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	55,48	0,8	23,52		9,22	216,89	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	90%		512,23			6 958,61	
		ЗТР	Чел-ч	131,56	43%		260,95			3 324,67	
											69,7268

1591

Исполнитель:

Д. Моч...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 279,94			18 231,96	
2	E10-01-008-05 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Устройство карнизов	100 м2 стен, фр	0,53	6 256,28						
		ЗП			1 139,71	1,15	694,65		16,00	11 114,45	
		ЭМ			55,48	1,25	36,76		9,22	338,89	
		МР			5 061,09	1,00	2 682,38		4,31	11 561,05	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		736,33			10 003,01	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		375,11			4 779,21	
		ЗТР	Чел-ч	164,45							87,1585
							4 525,23			37 796,61	
3	E15-04-024-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Простая окраска масляными составами по дере- ву карнизов	100 м2 ок- рашива	0,53	908,26						
		ЗП			229,17	1,15	139,68		16,00	2 234,87	
		ЭМ			3,31	1,25	2,19		9,17	20,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,09		16,00	1,38	
		МР			675,78	1,00	358,16		3,02	1 081,65	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		132,78			1 789,00	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		65,69			827,41	
		ЗТР	Чел-ч	32,2575							17,0965
							698,50			5 953,04	
4	E12-01-011-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6,00	669,00						
		ЗП			15,38	1,15	106,12		16,00	1 697,95	
		ЭМ			0,60	1,25	4,50		9,33	41,99	
		МР			653,02	1,00	3 918,12		2,33	9 129,22	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		114,61			1 662,11	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		58,37			747,10	
		ЗТР	Чел-ч	2,2195							13,317
							4 201,72			13 178,36	
5	E12-01-011-02 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	12,00	335,46						
		ЗП			7,73	1,15	106,67		16,00	1 706,78	
		ЭМ			0,60	1,25	9,00		9,33	83,97	
		МР			327,13	1,00	3 925,66		2,34	9 185,81	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		115,20			1 570,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		58,67			750,98	
		ЗТР	Чел-ч	1,1155							13,386
							4 215,10			13 297,78	
6	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,60	4 200,38						
		ЗП			317,76		190,66		16,00	3 050,50	
		ЭМ			22,14		13,28		9,12	121,15	
		МР			3 860,48	1,00	2 316,29		4,70	10 886,55	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		158,25			2 165,86	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		123,93			1 586,26	
		ЗТР	Чел-ч	39,87							23,922
							2 802,41			17 810,32	
7	E46-04-001-04	Разборка кирпичной кладки ДВК.	1 м3	0,25	185,45						
		ЗП			68,23		17,06		16,00	272,92	
		ЭМ			117,22		29,31		4,04	118,39	
		в т.ч. ЗПМ			10,81		2,70		16,00	43,24	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		19,56			265,57	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		11,86			151,76	
		ЗТР	Чел-ч	8,24							2,06
							77,78			808,64	
8	E08-08-005-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (бе	0,25	928,12						
		ЗП			105,96	1,15	30,46		16,00	487,42	
		ЭМ			36,52	1,25	11,41		8,37	95,52	
		в т.ч. ЗПМ			4,42	1,25	1,38		16,00	22,10	
		МР			785,64	1,00	196,41		6,82	1 339,52	
		Накладные расходы (ПЗ) * 93 % от ФОТ		110 %	93%		35,02			473,85	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ		68 %	54%		21,65			275,14	
		ЗТР	Чел-ч	14,9155							3,7289
							294,95			2 671,45	
9	E46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, ко- лонн, пилястр кирпичных(дым. труб.)	100 м2	0,42	245,24						
		ЗП			245,24		103,00		16,00	1 648,01	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		101,97			1 384,33	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		61,80			791,04	
		ЗТР	Чел-ч	33,64							14,1288
							266,77			3 823,38	
10	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 по- верхно	0,46	2 195,20						
		ЗП			1 140,55		524,65		16,00	8 394,45	
		ЭМ			1,87		0,86		5,50	4,73	
		МР			1 052,78	1,00	484,28		4,49	2 174,41	
		Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ		79 %	67%		414,47			5 624,28	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		262,33			3 357,78	
		ЗТР	Чел-ч	131,40							60,444
							1 686,59			19 555,65	
11	E15-04-011-01	Окраска ДВК с подготовкой поверхности извест-	100 м2 фа-	0,648	114,47						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	ковая	сада								
		ЗП			50,37	1,15	37,54		16,00	600,57	
		ЭМ			1,49	1,25	1,21		8,58	10,36	
		МР			62,61	1,00	40,57		3,82	154,98	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		35,66			480,46	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		17,64			222,21	
		ЗТР	Чел-ч	7,268							4,7097
							132,62			1 468,58	
12	P58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,03	2 546,23						
		ЗП			2 535,86		76,08		16,00	1 217,21	
		ЭМ			10,37		0,31		5,50	1,71	
	509-9900	Строительный мусор	т	0,168		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		63,15			864,22	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		49,45			632,95	
		ЗТР	Чел-ч	341,30							10,239
							188,99			2 716,09	
13	E10-01-003-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3,00	383,21						
		ЗП			52,84	1,15	182,30		16,00	2 916,77	
		ЭМ			16,54	1,25	62,03		8,63	535,28	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	5,21		16,00	83,40	
		МР			313,83	1,00	941,49		4,22	3 973,09	
	101-9084	Приборы оконные	компл.	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		198,76			2 700,15	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		101,26			1 290,07	
		ЗТР	Чел-ч	7,6245							22,8735
							1 485,83			11 415,36	
14	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 по- крытия	1,00	75,07						
		ЗП			62,55		62,55		16,00	1 000,80	
		ЭМ			12,52		12,52		5,50	68,86	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		61,92			840,67	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		37,53			480,38	
		ЗТР	Чел-ч	8,58							8,58
							174,52			2 390,71	
15	P58-13-1	Устройство покрытия из пленки подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	100 м2 кровли	1,00	1 088,55						
		ЗП			33,85		33,85		16,00	541,60	
		ЭМ			3,61		3,61		9,30	33,57	
		МР			1 051,09	1,00	1 051,09		3,75	3 941,59	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		28,10			384,54	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		22,00			281,63	
		ЗТР	Чел-ч	4,52							4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 138,65			5 182,93	
16	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б	м2	-115,00	33,31						
		МР			33,31	1,00	-3 830,65		1,00	-3 830,65	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-3 830,65			-3 830,65	
17	101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	115,00	32,61						
		МР			32,61	1,00	3 750,15		1,00	3 750,15	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							3 750,15			3 750,15	
18	E10-01-010-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Установка элементов каркаса из брусев(контробрешетка)	1 м3 древесины	0,40	2 589,99						
		ЗП			176,40	1,15	81,14		16,00	1 298,30	
		ЭМ			24,21	1,25	12,11		8,91	107,86	
		МР			2 389,38	1,00	955,75		3,30	3 153,98	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		86,01			1 168,47	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		43,82			558,27	
		ЗТР	Чел-ч	25,875							10,35
							1 178,82			6 286,88	
19	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1,00	1 875,93						
		ЗП			158,63		158,63		16,00	2 538,08	
		ЭМ			20,96		20,96		8,68	181,93	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		4,04		16,00	64,64	
		МР			1 696,34	1,00	1 696,34		3,91	6 632,69	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		135,02			1 847,93	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		105,74			1 353,41	
		ЗТР	Чел-ч	21,35							21,35
							2 116,69			12 554,04	
20	E26-02-018-02 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по нпб 251	100 м2 обрешетки	0,50	148,12						
		ЗП			77,97	1,15	44,83		16,00	717,32	
		ЭМ			68,25	1,25	42,66		6,27	267,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	0,61		16,00	9,80	
		МР			1,90	1,00	0,95		10,53	10,00	
	113-9005	Антисептик-антипирен	кг	10,35		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 77 % от ФОТ		90 %	77%		40,90			559,88	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		27,26			349,02	
		ЗТР	Чел-ч	10,2005							5,1002
							156,60			1 903,67	
21	К. м.РХЦЦС4кв14с 98	Сенеж огнебио ПРОФ Ц=58,85/1,18*1,02*1,152	кг	10,35	58,60						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							606,51			606,51	
22	E12-01-023-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1,00	10 878,71						
		ЗП			310,94	1,15	357,58		16,00	5 721,30	
		ЭМ			91,91	1,25	114,89		8,03	922,55	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	12,46		16,00	199,40	
		МР			10 475,86	1,00	10 475,86		3,54	37 084,54	
101-9496		Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.Д.	шт.	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		399,64			5 447,04	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		203,52			2 605,11	
		ЗТР	Чел-ч	44,3095							44,3095
							11 551,49			51 780,54	
23	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-16,00	266,88						
		МР			266,88	1,00	-4 270,08		1,00	-4 270,08	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-4 270,08			-4 270,08	
24	101-4136	Металлочерепица #Монтеррей#	м2	-122,00	263,89						
		МР			263,89	1,00	-32 194,58		1,00	-32 194,58	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-32 194,58			-32 194,58	
25	накл.ИпЯрославцевЕВ.	Профнастил оцинкованный НС44 0,7*1000 Ц 285,05/1,18*1,02*1,062	м2	122,00	261,68	261,63					
		МР			261,68	1,00	31 924,96		1,00	31 924,96	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							31 924,96			31 924,96	
26	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0542	39 841,20						
		МР			39 841,20	1,00	2 159,39		1,00	2 159,39	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							2 159,39			2 159,39	
27	E12-01-012-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Ограждение кровель снегозадержателем	100 м ограждени	0,08	3 029,51						
		ЗП			55,23	1,15	5,08		16,00	81,30	
		ЭМ			46,96	1,25	4,70		7,30	34,28	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	0,37		16,00	5,86	
		МР			2 927,32	1,00	234,19		5,53	1 295,05	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		5,89			80,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		3,00			38,35	
		ЗТР	Чел-ч	7,6705							0,6136
							252,86			1 529,17	
28	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,024	53 772,45						
		МР			53 772,45	1,00	-1 290,54		1,00	-1 290,54	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-1 290,54			-1 290,54	
29	кГУ-ТОРХЦЦС4к14	снегозадержатель оцинкованный трубчатый Ц=600/1,18*1,0075*1,082	м	8,00	554,30						
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							4 434,40			4 434,40	
30	Е09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (на кровлю всего дома.)	1 м реза	288,14	3,40						
		ЗП		244,6	2,85		821,20		16,00	13 139,18	
		ЭМ			0,55		158,48		5,51	873,21	
		Накладные расходы (ПЗ) * 69 % от ФОТ		81 %	69%		665,17			9 066,03	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 58 % от ФОТ		72 %	58%		591,26			7 620,72	
		ЗТР	Чел-ч	0,391							112,6627
							2 236,11			30 699,14	26060,17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:										550,2767	
Сумма по разделу										262 343,86	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Сумма по смете
Зарплата ПЗ
Машины ПЗ
В т.ч. з/п машинистов ПЗ
Материалы ПЗ
Накладные расходы НР
Сметная прибыль ПН
Итого ПЗ
Ставка НДС
Всего с учётом НДС

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 304091,87/чс
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

262 343,86 257704,89
68 111,57
4 078,69
429,82
102 893,69
55 236,44
32 023,47
262 343,86 257704,89
47 224,89 46386,88
269 568,75 304091,87

Составил _____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

4.04.16

Исполнитель: *Крючкова*
Крючкова Т.М.