

Утверждена
Заказчик:

« » _____

(наименование и адрес стройки)

СМЕТА №

на на капитальный ремонт кровли жилого дома 28 по ул.Володарского в г.Венев Т.О. (доп. работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Сметная стоимость | 92 480,67 р. |
| Нормативная трудоемкость | 182,36 чел-ч |
| Сметная заработная плата | 23 023,90 р. |
| Сметная стоимость эксплуатации машин | 1 193,72 р. |
| Сметная стоимость материалов | 25 144,95 р. |

Основание: Тула ТЕР(14), Тула ТЕРр(14)

Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 3кв.2015г.

| №№ п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001 г. руб. | Пункт коэфф. пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР, всего чел.-час |
|------------------|---|--|---------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Раздел | | | | | | | | | | | |
| 1 | E10-01-010-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 | Установка элементов каркаса из брус- ев(контробрешетка) | 1 м3 древе- сины | 0,4075 | 2 589,99 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 176,40 | 1,15 | 82,67 | | 16,00 | 1 322,65 | |
| | | ЭМ | | | 24,21 | | 12,33 | | 8,91 | 109,88 | |

1483

Исполнитель: 
Т.О. Веновская

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|----------------------|---------|----------|------|----------|---|-------|-----------|---------|
| | | МР | | | 2 389,38 | 1,00 | 973,67 | | 3,30 | 3 213,12 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ | | 106 % | 90% | | 87,63 | | | 1 190,39 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ | | 54 % | 43% | | 44,64 | | | 568,74 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 25,875 | | | | | | | 10,5441 |
| | | | | | | | 1 200,94 | | | 6 404,78 | |
| 2 | E46-04-001-04 | Разборка кирпичной кладки ДВК. | 1 м3 | 0,60 | 185,45 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 68,23 | | 40,94 | | 16,00 | 655,01 | |
| | | ЭМ | | | 117,22 | | 70,33 | | 4,04 | 284,14 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 10,81 | | 6,49 | | 16,00 | 103,78 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ | | 99 % | 84% | | 46,96 | | | 637,38 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ | | 60 % | 48% | | 28,46 | | | 364,22 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 8,24 | | | | | | | 4,944 |
| | | | | | | | 186,69 | | | 1 940,75 | |
| 3 | E08-08-005-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (бе | 0,60 | 928,12 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 105,96 | 1,15 | 73,11 | | 16,00 | 1 169,80 | |
| | | ЭМ | | | 36,52 | 1,25 | 27,39 | | 8,37 | 229,25 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 4,42 | 1,25 | 3,32 | | 16,00 | 53,04 | |
| | | МР | | | 785,64 | 1,00 | 471,38 | | 6,82 | 3 214,84 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 93 % от ФОТ | | 110 % | 93% | | 84,07 | | | 1 137,24 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ | | 68 % | 54% | | 51,97 | | | 660,33 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 14,9155 | | | | | | | 8,9493 |
| | | | | | | | 707,92 | | | 6 411,46 | |
| 4 | P61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 по- верхно | 0,319 | 2 195,20 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 140,55 | | 363,84 | | 16,00 | 5 821,37 | |
| | | ЭМ | | | 1,87 | | 0,60 | | 5,50 | 3,28 | |
| | | МР | | | 1 052,78 | 1,00 | 335,84 | | 4,49 | 1 507,91 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ | | 79 % | 67% | | 287,43 | | | 3 900,32 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ | | 50 % | 40% | | 181,92 | | | 2 328,55 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 131,40 | | | | | | | 41,9166 |
| | | | | | | | 1 169,63 | | | 13 561,43 | |
| 5 | E15-04-011-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 | Окраска ДВКс подготовкой поверхности извест- ковая | 100 м2 фа- сада | 0,379 | 114,47 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 50,37 | 1,15 | 21,95 | | 16,00 | 351,26 | |
| | | ЭМ | | | 1,49 | 1,25 | 0,71 | | 8,58 | 6,06 | |
| | | МР | | | 62,61 | 1,00 | 23,73 | | 3,82 | 90,65 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ | | 95 % | 80% | | 20,85 | | | 281,01 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ | | 47 % | 37% | | 10,32 | | | 129,97 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 7,268 | | | | | | | 2,7546 |
| | | | | | | | 77,56 | | | 858,95 | |
| 6 | E12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 3,00 | 669,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|---|---|--------------------|--------|----------|------|----------|---|-------|----------|---------|
| | О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 15,38 | 1,15 | 53,06 | | 16,00 | 848,98 | |
| | | ЭМ | | | 0,60 | 1,25 | 2,25 | | 9,33 | 20,99 | |
| | | МР | | | 653,02 | 1,00 | 1 959,06 | | 2,33 | 4 564,61 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 108 % | 92% | | 57,30 | | | 781,06 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ | | 55 % | 44% | | 29,18 | | | 373,55 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 2,2195 | | | | | | | 6,6585 |
| 2 100,85 | | | | | | | | | | 6 589,19 | |
| 7 | E12-01-011-02 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 колпак | 6,00 | 335,46 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 7,73 | 1,15 | 53,34 | | 16,00 | 853,39 | |
| | | ЭМ | | | 0,60 | 1,25 | 4,50 | | 9,33 | 41,99 | |
| | | МР | | | 327,13 | 1,00 | 1 962,78 | | 2,34 | 4 592,91 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 108 % | 92% | | 57,61 | | | 785,12 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ | | 55 % | 44% | | 29,34 | | | 375,49 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 1,1155 | | | | | | | 6,693 |
| 2 107,57 | | | | | | | | | | 6 648,89 | |
| 8 | P58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,21 | 4 200,38 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 317,76 | | 66,73 | | 16,00 | 1 067,67 | |
| | | ЭМ | | | 22,14 | | 4,65 | | 9,12 | 42,40 | |
| | | МР | | | 3 860,48 | 1,00 | 810,70 | | 4,70 | 3 810,29 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ | | 83 % | 71% | | 55,39 | | | 758,05 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ | | 65 % | 52% | | 43,37 | | | 555,19 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 39,87 | | | | | | | 8,3727 |
| 980,84 | | | | | | | | | | 6 233,60 | |
| 9 | E10-01-008-05 МДС 81-36.2004 п.3.3.16 | Устройство карнизов (демонтаж) | 100 м2 стен, фр | 0,174 | 1 195,19 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 139,71 | 0,8 | 158,65 | | 16,00 | 2 538,36 | |
| | | ЭМ | | | 55,48 | 0,8 | 7,72 | | 9,22 | 71,20 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ | | 106 % | 90% | | 168,17 | | | 2 284,52 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ | | 54 % | 43% | | 85,67 | | | 1 091,49 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 131,56 | | | | | | | 22,8914 |
| 420,21 | | | | | | | | | | 5 985,57 | |
| 10 | E10-01-008-05 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фр | 0,174 | 6 256,28 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 139,71 | 1,15 | 228,06 | | 16,00 | 3 648,90 | |
| | | ЭМ | | | 55,48 | 1,25 | 12,07 | | 9,22 | 111,26 | |
| | | МР | | | 5 061,09 | 1,00 | 880,63 | | 4,31 | 3 795,51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|---|--|----------------|---------|--------|------|----------|---|-------|-----------|---------|
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ | | 106 % | 90% | | 241,74 | | | 3 284,01 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ | | 54 % | 43% | | 123,15 | | | 1 569,03 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 164,45 | | | | | | | 28,6143 |
| | | | | | | | 1 485,65 | | | 12 408,71 | |
| 11 | E15-04-024-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов | 100 м2 окраски | 0,174 | 908,26 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 229,17 | 1,15 | 45,86 | | 16,00 | 733,71 | |
| | | ЭМ | | | 3,31 | 1,25 | 0,72 | | 9,17 | 6,60 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,13 | 1,25 | 0,03 | | 16,00 | 0,45 | |
| | | МР | | | 675,78 | 1,00 | 117,59 | | 3,02 | 355,11 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ | | 95 % | 80% | | 43,60 | | | 587,33 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ | | 47 % | 37% | | 21,57 | | | 271,64 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 32,2575 | | | | | | | 5,6128 |
| | | | | | | | 229,34 | | | 1 954,39 | |
| 12 | E09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 88,00 | 3,40 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 2,85 | | 250,80 | | 16,00 | 4 012,80 | |
| | | ЭМ | | | 0,55 | | 48,40 | | 5,51 | 266,68 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 69 % от ФОТ | | 81 % | 69% | | 203,15 | | | 2 768,83 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 58 % от ФОТ | | 72 % | 58% | | 180,58 | | | 2 327,42 | |
| | | ЗТР | Чел-ч | 0,391 | | | | | | | 34,408 |
| | | | | | | | 682,93 | | | 9 375,73 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: | | | | | | | | | | 182,3593 | |
| Сумма по разделу | | | | | | | | | | 78 373,45 | |

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Сумма по смете
Зарплата ПЗ
Машины ПЗ
В т.ч. з/п машинистов ПЗ
Материалы ПЗ
Накладные расходы НР
Сметная прибыль ПН
Итого ПЗ
Ставка НДС
Всего с учетом НДС

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 92480,67 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

78 373,45
23 023,90
1 193,72
157,27
25 144,95
18 395,26
10 615,62
78 373,45
14 107,22
92 480,67

Составил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исполнитель: Крючкова Т.М.