

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 73 951 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 73 951 руб.

«___»___/___/20__г.

«___»___/___/20__г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 6

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:
монтажных работ:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

73.951 тыс. руб.
42.954 тыс. руб.
0.115 тыс. чел.ч
16.144 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03	46.96							
	Зарплата рабочих			46.07				1	16	16	
	Эксплуатация машин			0.89					7.97		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38					16		
	Накладные расходы	%		85				1	72	12	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				1	52	8	
	Затраты труда	чел-ч		6.3							
2. E67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.03	42.57				3			0.2
	Зарплата рабочих			42.57						36	0.2
	Накладные расходы	%		85				1	16	16	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				1	72	12	
	Затраты труда	чел-ч		5.8				1	52	8	
3. Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2	70.24				3		36	0.2

Исполнитель: 
Maryamov T.E.

№ 10638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин				23.73	0.3	14		16		224
	в т.ч. зарплата машинистов				2.79	0.3	2		6.31		13
	Материальные ресурсы				0.13	0.3			16		
	Накладные расходы				43.72				6.18		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95		13		81		181
	Затраты труда		чел-ч	0.8	65		9		52		116
4. E67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м	0.08	70.58		38		534		1.5
	Зарплата рабочих				70.28		E67-3-1				1.5
	Эксплуатация машин				0.30		6		16		96
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13				7.87		
	Накладные расходы		%		85				16		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		5		72		69
	Затраты труда		чел-ч	9.6			4		52		50
							15		215		0.8

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Ц08-03-572-03

1 шт.

1

269.36

21.51

25.57

1.26

222.28

95

65

22

26

1

222

22

15

16

6.39

16

3.42

81

52

352

166

16

759

298

191

6. С прайс etm.ru

Щит с монтажной панелью ЦМП-650х500х220 (ЩРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)

шт.

1

307

2.3

1 766

2.3

7. Ц08-03-575-01

Прибор или аппарат

1 шт.

3

10.78

Объем: 1+1+1

Зарплата рабочих

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Ц08-03-575-01

31

1

29

10.38

0.40

95

16

10.53

81


496

11

402



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²										
	Зарплата рабочих		100 м	0.1	127.29			Ц08-02-412-04			
	Эксплуатация машин				78.76		8		16		
	в т.ч. зарплата машинистов				11.60		1		6.68	128	
	Материальные ресурсы				0.76					7	
	Накладные расходы				36.93				16		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95		4		4.48	18	
	Затраты труда		%		65		8		81	104	
			цел-ч	9			5		52	67	
28. С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6		м	10			26			0.9	
(РХЦС 3/2015,)	(153,66/1,18*1,071*1,02=)							[цена]	142.26	324	0.9
29. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²		100 м борозд	0.65	548.03					1 423	
	Объем: 5+20+40							Е46-03-011-01			
	Зарплата рабочих				134.19		87		16	1 392	
	Эксплуатация машин				413.84		269		4.04	1 087	
	в т.ч. зарплата машинистов				38.16		25		16	400	
	Накладные расходы		%		99		111		84	1 505	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		67		48	860	
	Затраты труда		цел-ч	16							
30. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0.65	212.02		534			4 844	10
	Объем: 5+20+40							Ц08-10-010-01			10
	Зарплата рабочих				130.42		85		16	1 360	
	Эксплуатация машин				63.24		41		5.5	226	
	Материальные ресурсы				18.36		12		10	120	
	Накладные расходы		%		95		81		81	1 102	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		55		52	707	
	Затраты труда		цел-ч	15							
31. С прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)		м	5			274			3 515	9.9
32. С прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		м	60				[цена]	17.96	90	9.9
33. С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)		шт.	105				[цена]	7.87	472	
	Объем: 20+40							[цена]		155	

Информация: 
 Матросова Т.Е.

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)										
41. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0.04	455.63				[цена]	62.36	2 494	
	Зарплата рабочих							Ц10-06-037-12			
	Материальные ресурсы			204.68			8		16	128	
	Накладные расходы	%		250.95			10		2.32	23	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		100			8		85	109	
	Затраты труда	чел-ч	25	65			5		52	67	
42. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				31	[цена]	7.69	327	1
43. Ц08-03-591-01	Электроустановочные и светотехнические изделия										
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	424.88				Ц08-03-591-01			31
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин			292.93			12		16	192	
	в т.ч. зарплата машинистов			13.19			1		5.85	6	
	Материальные ресурсы			0.38					16		
	Накладные расходы	%		118.76			5		2.33	12	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95			11		81	156	
	Затраты труда	чел-ч	32	65			8		52	100	
44. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4	7.29			37	[цена]	29.46	466	1.3
45. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.04	1 420.03			29	Ц08-03-593-06		118	
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин			654.83			26		16	416	
	в т.ч. зарплата машинистов			201.43			8		6.49	52	
	Материальные ресурсы			11.11					16		
	Накладные расходы	%		563.77			23		3.24	75	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95			25		81	337	
	Затраты труда	чел-ч	71	65			17		52	216	
46. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				99	[цена]	648.05	1 096	2.8
Прочие работы										2 592	

Исполнитель: *Ильин*
 11.07.2022 г. № 11.07.2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	Объем: 3*3*3.77/1000	100 м	0.1	348.48			Ц08-02- 472-07			
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин				187.23		19		16		
	в т.ч. зарплата машинистов				75.54		8		6.26		304
	Материальные ресурсы				3.16						50
	Накладные расходы				85.71		9		16		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95		18		4.1		37
	Затраты труда		%		65		12		81		246
			чел-ч	21					52		158
57. C101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп		Т	0.02	30 844.80		66				2.1
58. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	Объем: 10*1.96/1000	100 м	0.3	263.16		617 [цена]	30 844.8		795	2.1
	Зарплата рабочих									617	
	Эксплуатация машин				145.91		Ц08-02- 472-02				
	в т.ч. зарплата машинистов				67.87		44		16		704
	Материальные ресурсы				2.78		20		6.24		125
	Накладные расходы				49.38		1		16		16
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95		15		5.23		78
	Затраты труда		%		65		43		81		583
			чел-ч	17			29		52		374
59. C101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп		Т	0.059	30 844.80		151				5
60. E01-02-061-01	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	Объем: 30*1.96/1000	100 м3 грунта	0.063	620.39		1 820 [цена]	30 844.8		1 864	5
	Зарплата рабочих									1 820	
	Накладные расходы				620.39		E01-02- 061-01				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		72		39		16		624
	Затраты труда		%		38		28		61		381
			чел-ч	89			15		31		193
61. E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84		82			1 198	5.6
							E13-03- 004-26				5.6
	Зарплата рабочих				32.48		1		16		
	Эксплуатация машин				5.94				5.89		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09				16		
	Материальные ресурсы				329.42		9		3.9		35

Подпись: 
Матросова Е.Е.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм ²	1000 м	0.03	19 991.29	600 [цена]	63	261.61	1 898			

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

68. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20	3.83	Ц101-11-028-01						
	Зарплата рабочих			3.83	77	16	1 232				
	Накладные расходы	%		65	50	55	678				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40	31	32	394				
	Затраты труда	чел-ч	0.3								
69. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60	158	2 304	6.4				
	Зарплата рабочих			14.60	15	16	240				
	Накладные расходы	%		65	10	55	132				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40	6	32	77				
	Затраты труда	чел-ч	1.2								
					31	449	1.2				
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 436	42 998	112				
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 917	30 841	64				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)					745	18 724					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)					543	7 380					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					370	4 733					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -					2 830	42 954	40				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)					3 427	10 685					
					190	1 040					
					299	4 048					

исполнитель: *Мастер*
Мастерова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74) . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ Оплата основных рабочих Оплата механизаторов Стоимость механизмов Сметная стоимость материалов . ИТОГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО БЕЗ НДС НДС ВСЕГО С НДС			175							2 230	
			3 901								16 963
			92								1 472
			60								810
			37								471
			189								2 753
			6 920								62 670
			902								12 238
			582								7 434
			978								15 648
			31								496
			479								2 310
			3 979								25 040
			6 920								62 670
			6 920								62 670
			1 246								11 281
			8 166								73 951
											7.6

18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

