

Подрядчик _____ / _____ /

" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заказчик _____ / _____ /
" " _____ 2015 г.

Наименование строики:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Первомайская, д. 103, р.п. Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 159,507 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 230 чел.час.
Сметная заработная плата 32,708 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.


№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,09	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		4	16,00	66
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	1
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72		1,00		4		48
		СП от ФОТ	%	52				3		35
		ЗТР	чел-ч	6,32						0,57

Всего по позиции

11 150 0,57



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,09	42,57	1,00	4	16,00	61	
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	72	42,57	1,00	3	16,00	44	0,53
		СП от ФОТ	%	52		1,00	2		32	
		ЗТР	цел-ч	5,84						

Всего по позиции

9 137 0,53

3	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, демонтаж МДС масса щитка до 6 кг	1 шт.	6,00	7,96					
	81-37.2004 п. 3.2.1. (4)									

M08-03-599-09

ЗП					7,12	1,00	43	16,00	684	
ЭМ					0,84	1,00	5	6,31	32	
в т.ч. ЗПМ					0,04	1,00	(0)	16,00	(4)	
НР					0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ			%	81		1,00	41		557	4,61
СП от ФОТ			%	52			28		358	
ЗТР			цел-ч	0,768						

Всего по позиции

117 1631 4,61

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,25	70,58	1,00	18	16,00	281	
		ЗП			70,28					
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(1)	
		НР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	15		203	2,41
		СП от ФОТ	%	52			11		147	
		ЗТР	цел-ч	9,64						

Всего по позиции

44 632 2,41

Прямые затраты по разделу

74 1126

Накладные расходы по разделу

63 852

Сметная прибыль по разделу

44 572

Итого по разделу

181 2550

Раздел 2. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		295	2,32
	СП от ФОТ		%	52			15		189	
	ЗТР		цел-ч	2,32						

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг 650х500х220 IP 54 (ШРНМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	1751	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071								
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	73	16,00	1163	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	3	10,53	29	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	69		942	7,84
	СП от ФОТ		%	52			47		605	
	ЗТР		цел-ч	1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	2739	7,84
		Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071								
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK	шт.	3,00	269,45	1,00	808	1,00	808	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071								


Исполнитель:
Архипова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	6,00	70,24					
		ЗП						M08-03-599-09		
		ЭМ			23,73	1,00	142	16,00	2278	
		в т.ч. ЗПМ			2,79	1,00	17	6,31	106	
		МР			0,13	1,00	(1)	16,00	(12)	
		НР от ФОТ			43,72	1,00	262	6,18	1621	
		СП от ФОТ	%	81			136		1855	15,36
		ЗТР	%	52			93		1191	
			цел-ч	2,56						
		Всего по позиции					650		7051	15,36
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	6,00	381,42	1,00	2289	1,00	2289	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	15,00	10,78					
		ЗП						M08-03-575-01		
		ЭМ			10,38	1,00	156	16,00	2491	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,40	1,00	6	10,53	63	
		СП от ФОТ	%	81			148		2018	16,80
		ЗТР	%	52			101		1295	
			цел-ч	1,12						
		Всего по позиции					411		5867	16,80
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00	820	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		ЗП	Ввод		7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						
Всего по позиции										
							23		377	0,82
Кабельная система										
23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,90	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	220	16,00	3514	
		ЭМ			158,17	1,00	142	5,76	820	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(2)	16,00	(33)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	211		2873	24,98
		СП от ФОТ	%	52			144		1844	
		ЗТР	цел-ч	27,76						
Всего по позиции										
							717		9051	24,98
24	5090801	Трос стальной	м	90,00	48,04	1,00	4324	1,00	4324	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32		м	50,00	55,31	1,00	2766	1,00	2766	
3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071									
стр.277										

26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22		м	40,00	32,43	1,00	1297	1,00	1297	
3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071									
стр.277										


27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,003	37896,75	1,00	114	1,00	114	
----	---------	---	---	-------	----------	------	-----	------	-----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,50	127,29			M08-02-412-04		
	ЭП				78,76	1,00	39	16,00	630	
	ЭМ				11,60	1,00	6	6,68	39	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(6)	
	МР				36,93	1,00	18	4,48	83	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	38		515	4,48
	СП от ФОТ		%	52			26		331	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции										
29	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6		м	50,00	142,26	1,00	7113	1,00	7113	
3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071									

30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЭП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции										
							57	747	2,16	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210 Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071		м	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	
32	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	1,35	548,03				E46-03-011-01		
	ЗП			134,19	1,00	181	16,00	2899		
	ЭМ			413,84	1,00	559	4,04	2257		
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(52)	16,00	(824)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ	%	84		1,00	230		3127	21,11	
	СП от ФОТ	%	48			138		1787		
	ЗТР	цел-ч	15,64							
33	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,35	212,02				M08-10-010-01		
	ЗП			130,42	1,00	176	16,00	2817		
	ЭМ			63,24	1,00	85	5,50	470		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	25	10,00	248		
	НР от ФОТ	%	81		1,00	167		2282	20,52	
	СП от ФОТ	%	52			114		1465		
	ЗТР	цел-ч	15,20							
	Всего по позиции						1108		10070	21,11
34	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944		
35	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	15,00	17,96	1,00	269	1,00	269		
36	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311		
37	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	26,00	4,17	1,00	108	1,00	108		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,15	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	12	16,00	189	
	ЭМ				11,60	1,00	2	6,68	12	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				36,93	1,00	6	4,48	25	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		155	1,34
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	8,96			8		99	

Всего по позиции

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6		39	480	1,34
3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071				

40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,60	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	28	16,00	455	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	16	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	9	4,86	42	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		370	3,23
	СП от ФОТ		%	52			19		238	
	ЗТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5		85	1121	3,23
3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071				

42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,60	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	33	16,00	531	
	ЭМ				5,80	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				22,68	1,00	14	4,59	62	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	32		433	3,77
	СП от ФОТ		%	52			22		278	
	ЗТР		цел-ч	6,29						

Исполнитель:
Архитектор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

104

1327

3,77

43 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071
210

м 60,00 62,45 1,00 3747 1,00 3747

1327

3,77

44 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. M10-06-037-12

100

11

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

0,12 455,63
204,68 1,00 25 16,00 393
0,00 1,00 0 0,00 0
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
250,95 1,00 30 2,32 70
85 1,00 25 334 2,97
52 16 204
цел-ч 24,72

Всего по позиции

96

1001

2,97

45 Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 12,00 7,69 1,00 92 1,00 92

1001

2,97

46 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях
стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100 отверстий E46-03-014-47

100

11

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

0,14 338,64
90,86 1,00 13 16,00 204
247,78 1,00 35 5,50 191
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
0,00 1,00 0 0,00 0
84 1,00 13 171 1,60
48 8 98
цел-ч 11,40

Всего по позиции

69

664

1,60

47 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром
до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий P69-2-1

100

11

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

0,20 54,04
43,76 1,00 9 16,00 140
10,28 1,00 2 5,50 11
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
0,00 1,00 0 0,00 0

Исполнитель:
Архитово

Всего по позиции		22	299	1,10
48	Р69-2-2 {К=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отверстий	155,88
	ЗП	1,00	25	16,00
	ЭМ	1,00	6	5,50
	в т.ч. ЗПМ	1,00	(0)	16,00
	МР	1,00	0	0,00
	НР от ФОР	1,00	20	3,17
	СП от ФОР		267	162
	ЗТР		13	
				15,84

Всего по позиции		64	866	3,17
49	Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,034	2002,23
	ЗП			568,66
	ЭМ			24,41
	в т.ч. ЗПМ			1,00
	МР			0,00
	НР от ФОТ			1409,16
	СП от ФОТ			1,00
	ЗТР			1,00
				19
				16,00
				1
				9,25
				(0)
				16,00
				(0)
				5,11
				48
				19
				260
				148
				75,22
				48
				84
				0
				0
				чел-ч
				2,56

50	Р61-1-2 {K=2}	Всего по позиции	0,14	1923, 26	99	970	2,56
		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м ²			Р61-1-2		
		при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)					
		повер					
		ЗП		658, 42	92	1475	
		ЭМ		38, 14	5	42	
		в т.ч. ЗПМ		16, 16	(2)	(36)	
		МР		1226, 70	172	773	
		НР от ФОТ	67		75	1012	11,86
		СП от ФОТ	40		47	604	
		ЗТР	84, 74				

Всего по позиции	391	3906	11,86
------------------	-----	------	-------

Approved: _____
 Date: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по шпукатурке стен	100	0,14	1442,59			E15-04-025-08		
	МДС35 п.4.7	м2	окрашиваемой							
					432,56	1,15	70	16,00	1114	
	ЗП				6,91	1,25	1	9,25	11	
	ЭМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				1003,12	1,00	140	4,95	695	
	МР					1,15	66		891	8,21
	НР от ФОТ		%	80			33		412	
	СП от ФОТ		%	37						
	ЗТР		цел-ч	51,01						
Всего по позиции							310		3123	8,21

Электроустановочные изделия

52	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100	0,12	424,88			M08-03-591-01		
		шт.								
					292,93	1,00	35	16,00	562	
	ЗП				13,19	1,00	2	5,85	9	
	ЭМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	в т.ч. ЗПМ				118,76	1,00	14	2,33	33	
	МР					1,00	33		456	3,79
	НР от ФОТ		%	81			23		293	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	31,60						
Всего по позиции							107		1353	3,79

53	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	12,00	29,46	1,00	354	1,00	354	
----	---------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

54	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами	100	0,12	1420,03			M08-03-593-06		
		шт.								
					654,83	1,00	79	16,00	1257	
	ЗП				201,43	1,00	24	6,49	157	
	ЭМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(21)	
	в т.ч. ЗПМ				563,77	1,00	68	3,24	219	
	МР					1,00	76		1035	8,48
	НР от ФОТ		%	81			52		665	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции

299 3333 8,48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

55 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 шт. 12,00 648,05 1,00 7777 1,00 7777
 Цена: =700/1.18*1.071*1.02

Система уравнивания потенциалов

56 E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 100 м 0,05 548,03 E46-03-011-01
 бороз
 ЗП 134,19 1,00 7 16,00 107
 ЭМ 413,84 1,00 21 4,04 84
 в т.ч. ЗПМ 38,16 1,00 (2) 16,00 (31)
 МР 0,00 1,00 0 0,00 0
 НР от ФОТ 84 9 116 0,78
 СП от ФОТ 48 5 66
 ЗТР 15,64

Всего по позиции

57 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,40 212,02 M08-10-010-01
 ЗП 130,42 1,00 52 16,00 835
 ЭМ 63,24 1,00 25 5,50 139
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
 МР 18,36 1,00 7 10,00 73
 НР от ФОТ 81 50 676 6,08
 СП от ФОТ 52 34 434
 ЗТР 15,20

Всего по позиции

58 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм 168 2157 6,08
 Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071 315 1,00 315

59 www.etm.ru Держатель для труб 20мм
 Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071 104 1,00 104

60 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 100 м 0,40 127,29 M08-02-412-04

ЗП 78,76 1,00 32 16,00 504
 ЭМ 11,60 1,00 5 6,68 31
 в т.ч. ЗПМ 0,76 1,00 (0) 16,00 (5)
 МР 36,93 1,00 15 4,48 66
 НР от ФОТ 81 30 412 3,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52	21					
ЗТР			цел-ч	8,96	265					

Всего по позиции

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м	0,04	63261,61	1,00	2530	1,00	2530	1278	3,58
		медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2								

Прямые затраты по разделу		50424	81733
Накладные расходы по разделу		1539	20927
Сметная прибыль по разделу		1012	12948
Итого по разделу		52981	115608

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
ЗП										
НР от ФОТ			%	61	1,00	71	16,00	1132		9,70
СП от ФОТ			%	31	1,00	51		691		
ЗТР			цел-ч	154,00		27		351		


Всего по позиции

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ			%	81	1,00	28	16,00	451		
СП от ФОТ			%	52	1,00	15	6,35	97		
ЗТР			цел-ч	10,70		(1)	16,00	(12)		
						9	5,19	46		
						27		375		3,21
						19		241		

Всего по позиции

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	3,21
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	------

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭП				75,54	1,00	8	6,26	47	
	ЭМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	в т.ч. ЗПМ				85,71	1,00	9	4,10	35	
	МР					1,00	18		247	2,13
	НР от ФОТ		%	81		1,00	12		159	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		чел-ч	21,30						

Всего по позиции										
66	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	2,13

67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЭП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		чел-ч	16,60						

Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	4,98

69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	ЭП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	5,58
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		чел-ч	88,50						

Всего по позиции										
70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой							

	ЭП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			48							
ЗТР			3,83							

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	51,00	3,83					П01-11-028-01
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	55	3,83	1,00	195	16,00	3125	
	СП от ФОТ		%	32	1,00	1,00	127		1719	16,32
	ЗТР		цел-ч	0,32			78		1000	

Всего по позиции

400 5844 16,32

72 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1	измерение	1,00	14,60							П01-11-010-01
	ЗП									
	НР от ФОТ	%	55	14,60	1,00	1,00	15	16,00	234	
	СП от ФОТ	%	32		1,00		9		129	1,22
	ЗТР	цел-ч	1,22				6		75	

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

210 3359

Накладные расходы по разделу


136 1848

Сметная прибыль по разделу

84 1075

Итого по разделу

430 6282



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по всем разделам							135175	

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))



Согласовано в сумме 159507 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

И.И.И.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»