

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование строики:
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Л.Толстого, д.3
Наименование объекта: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Л.Толстого, д.3
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость **639,091** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **1284** чел.час.
Сметная заработная плата **165,874** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0342	1536,72			E46-04-012-02		
		ЭП			1306,07	1,00	44,67	16,00	714,68	
		ЭМ			230,65	1,00	7,89	7,93	62,55	
		в т.ч. ЗПП			97,68	1,00	(3,34)	16,00	(53,45)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ				1,00	47,53		645,23	5,91
		СП от ФОТ					28,56		368,70	
		ЭТР								
			чел-ч		172,76					

Всего по позиции

128,65 1791,16 5,91

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0342	8232,42	E10-01-034-06					
	ЗП			1190,53		1,15	46,82	16,00	749,18	
	ЭМ			311,76		1,25	13,33	8,28	110,35	
	в т.ч. ЗПМ			8,33		1,25	(0,36)	16,00	(5,70)	
	МР			6730,13		1,00	230,17	4,73	1088,71	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	50,01		679,39	5,73
	СП от ФОТ		%	43			25,26		324,60	
	ЗТР		цел-ч	145,72						

Всего по позиции

365,59 2952,23 5,73

3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1800 x 1900 - 1шт; Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	М2	3,42	2703,74	1,00	9246,79	1,00	9246,79	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,02	3582,78			P58-20-1		
	ЗП			330,04		1,00	6,60	16,00	105,61	
	ЭМ			4,79		1,00	0,10	8,62	0,83	
	в т.ч. ЗПМ			1,01		1,00	(0,02)	16,00	(0,32)	
	МР			3247,95		1,00	64,96	2,40	155,90	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	5,50		75,21	0,83
	СП от ФОТ		%	52			4,30		55,08	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

Всего по позиции

81,46 392,63 0,83

5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0037	39841,20	1,00	-147,41	1,00	-147,41	
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	м	2,00	201,96	1,00	403,92	1,00	403,92	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,012	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП		штук	1771,24		1,15	24,44	16,00	391,09	
	ЭМ		атури	61,39		1,25	0,92	7,93	7,30	
	в т.ч. ЗПМ		ваемо	26,00		1,25	(0,39)	16,00	(6,24)	
	МР		й	2510,45		1,00	30,13	3,90	117,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	23,59		315,86	2,82

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

Еромина Н.Н.

[illegible]

Всего по позиции	28,87	224,50	0,59
Итого по подразделу	10198,56	15844,57	

[illegible]

	Всего по позиции					
10 P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трети	3,40	31,48	9119,45	105730,53 287,97
	ЗП				P53-14-1	
	ЭМ			22,71	77,21	16,00 1235,42
	в т.ч. ЗПИ			0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	16,00 (0,00) 0

Исполнитель: Еромина Н.Н. 16,00 (0,00) 00) *Ероф*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	73	8,77	1,00	29,82	8,82	262,99	
	СП от ФОТ		%	56		1,00	66,40		901,86	9,21
	ЗТР		чел-ч	2,71			54,05		691,84	
Всего по позиции					227,48				3092,11	9,21
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	2,08	2922,74			P61-10-1		
	ЗП				1649,03	1,00	3429,98	16,00	54879,72	
	ЭМ				1,21	1,00	2,52	5,49	13,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	2646,80	4,49	11884,13	
	НР от ФОТ		%	67			2709,69		36769,41	419,83
	СП от ФОТ		%	40		1,00	1714,99		21951,89	
	ЗТР		чел-ч	201,84						

Всего по позиции					10503,98				125498,97	419,83
12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи шенно й	4,09	151,63			P62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	620,17	16,00	9922,67	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	496,13		6747,42	85,07
	СП от ФОТ		%	40			310,08		3969,07	
	ЗТР		чел-ч	20,80						

Всего по позиции					1426,38				20639,16	85,07
13	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	6,94	368,26			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	240,26	16,00	3844,20	
	ЭМ				26,22	1,00	181,97	5,59	1017,19	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	2133,49	8,15	17387,98	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	192,21		2614,06	29,77
	СП от ФОТ		%	40			120,13		1537,68	
	ЗТР		чел-ч	4,29						

Исполнитель: *Браф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	6,94	1071,10		2868,06	P62-25-7	26401,11	29,77
		ЗП			188,09	1,00	1305,34	16,00	20885,51	
		ЭМ			1,37	1,00	9,51	8,85	84,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	6118,58	2,99	18294,56	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	1044,28		14202,15	163,78
		СП от ФОТ	%	40			652,67		8354,20	
		ЗТР	цел-ч	23,60						
Всего по позиции										
15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	6,62	643,61		9130,38	E15-04-019-07	61820,56	163,78
		ЗП			112,32	1,15	855,09	16,00	13681,47	
		ЭМ			3,73	1,25	30,87	9,18	283,35	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	3492,45	5,00	17462,24	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	812,34		10945,18	98,51
		СП от ФОТ	%	37			399,76		5062,14	
		ЗТР	цел-ч	12,94						

Всего по позиции										
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2516	52289,28	1,00	-13155,98	1,00	-13155,98	
17	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	189,1429	120,00	1,00	22697,15	1,00	22697,15	
18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,32	939,33		P62-22-1			
		ЗП			261,48	1,00	83,67	16,00	1338,78	
		ЭМ			12,20	1,00	3,90	9,25	36,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	

Исполнитель: *Браф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,141	1122,66			E01-02-057-02	2514,77	5,43
	ЗП				1122,66	1,00			2532,72	
	НР от ФОТ			61		1,00		16,00	1544,96	21,71
	СП от ФОТ			31					785,14	
	ЗТР		цел-ч	154,00				60,55		
Всего по позиции										
23	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,047	2257,17			E27-04-001-01	4862,82	21,71
	ЗП		матер		117,74	1,00	5,53	16,00	88,54	
	ЭМ		иала		2132,93	1,00	100,25	5,43	544,35	
	в т.ч. ЗПМ		ОСНОВ		166,00	1,00	(7,80)	16,00	(124,83)	
	МР		ания		6,50	1,00	0,31	12,02	3,67	
	НР от ФОТ		(в	109		1,00	17,07		232,57	0,74
	СП от ФОТ		ПЛОТН	65			10,77		138,69	
	ЗТР		---	15,72						
Всего по позиции										
24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,17	233,78	1,00			1007,82	0,74
							1208,64	1,00	1208,64	
Всего по позиции										
25	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,094	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП		матер			1,00	17,19	16,00	275,05	
	ЭМ		иала		3314,87	1,00	311,60	5,51	1716,90	
	в т.ч. ЗПМ		ОСНОВ		260,38	1,00	(24,48)	16,00	(391,61)	
	МР		ания		9,10	1,00	0,86	12,02	10,28	
	НР от ФОТ		(в	109		1,00	53,33		726,66	2,27
	СП от ФОТ		ПЛОТН	65			33,65		433,33	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЗТР						
				цел-ч 24,19						
Всего по позиции										
26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	11,844	950,70	1,00	11260,09	1,00	11260,09	2,27
				416,63						
				3162,22						
27	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,094	5822,09			E06-01-015-10		
МДС35 п.4.7										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,588	2716,84	1,00	-26049,06	1,00	-26049,06	
33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,588	3860,95	1,00	37018,79	1,00	37018,79	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,94	324,90			E06-01-067-04		
	ЗП				259,81	1,15	280,85	16,00	4493,67	
	ЭМ				1,80	1,25	2,12	9,33	19,73	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	59,49	6,16	366,47	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	266,81		3594,94	31,24
	СП от ФОТ		%	44			155,17		1977,21	
	ЗТР		чел-ч	28,90						
Всего по позиции										
35	E27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2	0,094	346,77			E27-06-011-01		
	ЗП				35,27	1,00	3,32	16,00	53,05	
	ЭМ				15,83	1,00	1,49	7,72	11,49	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,08)	16,00	(1,32)	
	МР				295,67	1,00	27,79	4,03	112,01	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	4,35		59,26	0,43
	СП от ФОТ		%	65			2,74		35,34	
	ЗТР		чел-ч	4,58						
Всего по позиции										
36	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0301	3639,58	1,00	-109,55	1,00	-109,55	
37	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (33м*0,1*0,02)	м3	0,066	3639,58	1,00	240,21	1,00	240,21	
Итого по подразделу										
Козырек							34024,75		84463,45	

Исполнитель: *Григорьев*
Еромина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,06	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	2,05		27,73	0,33
	СП от ФОТ		%	40			1,31		16,80	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции										
39	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке P69-2-1	100 отвер стий	0,06	103,92			P69-2-2	89,93	0,33
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	3,94		53,32	0,63
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		цел-ч	10,56						

Всего по позиции										
40	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98			E06-01-015-01	172,95	0,63
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	7,70		103,80	0,98
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		цел-ч	315,01						

Всего по позиции										
41	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст рукции	0,0362	1242,85			E09-03-014-01	591,27	0,98
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	19,21		261,79	2,63

Исполнитель: Еромина Н.Н.
26.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	58						
ЗТР			цел-ч	63,28			17,13		220,05	

Всего по позиции

42	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	2,63
43	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 из листовой стали	м2	0,0237	1875,93					
		ЗП			158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	
		ЭМ			20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
		МР			1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
		НР от ФОТ	%	71						0,51
		СП от ФОТ	%	52			3,20		43,79	
		ЗТР	цел-ч	21,35			2,51		32,07	

Всего по позиции

44	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100	м2	0,025	1088,55					
		кромок								
		ЗП			33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	71			0,70		9,61	0,11
		СП от ФОТ	%	52			0,55		7,04	
		ЗТР	цел-ч	4,52						
		Всего по позиции					50,17		297,51	0,51

Всего по позиции

45	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100	м2	0,023	1098,62					
	МДС35 п.4.7									
		покры								
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
		МР			168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
		НР от ФОТ	%	69						0,94
		СП от ФОТ	%	58			7,03		95,80	
		ЗТР	цел-ч	35,50			6,27		80,53	

Всего по позиции

43,25	405,66	0,94
Исполнитель: <i>Браф</i>		
Еромина И.И.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

46 РХЦС. 3/2015 Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062
стр59

47	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	10,08		137,32	1,17
	СП от ФОТ		%	44			5,15		65,67	
	ЗТР		цел-ч	112,75						

Всего по позиции

146,63 639,91 1,17

48 E07-05-039-06
МДС35 п.4.7

Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой

	100 м	0,022	2613,14			E07-05-039-06				
	шва									
ЗП			159,34	1,15	4,03	16,00	64,50			
ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59			
в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)			
МР			1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93			
НР от ФОТ	%	119		1,15	6,97		94,82	0,48		
СП от ФОТ	%	68			4,23		54,18			
ЗТР	цел-ч	18,79								

Всего по позиции

73,80 386,02 0,48

49 E12-01-009-02
МДС35 п.4.7

Устройство желобов подвесных

	100 м	0,023	9470,31			E12-01-009-02				
	желоб ов									
ЗП			250,34	1,15	6,62	16,00	105,94			
ЭМ			18,08	1,25	0,52	16,00	4,25			
в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)			
МР			9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88			
НР от ФОТ	%	92		1,15	7,21		98,32	0,83		
СП от ФОТ	%	44			3,69		47,02			
ЗТР	цел-ч	31,41								

Всего по позиции

229,68 871,41 0,83

Исполнитель: *Браф*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2	окраш иваем ой	0,0185	735,68			E13-03-004-26		
	{K=2} МДС35	(за 2 раза вручную)								
	п.4.7									
	ЗП				64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПП				0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1,12		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48			0,82		10,65	
	ЗТР		чел-ч	7,66						

Всего по позиции

15,78 97,22 0,16

Итого по подразделу

2932,52 6913,90

Ремонт деревянных элементов фасада

51	E15-04-024-02	Прослая окраска масляными составами по дереву карниза	100	0,82	1244,41			E15-04-024-02		
	МДС35 п.4.7		м2							
	ЗП		окраш иваем ой		266,02	1,15	250,86	16,00	4013,71	
	ЭМ				3,31	1,25	3,39	9,17	31,11	
	в т.ч. ЗПП				0,13	1,25	(0,13)	16,00	(2,13)	
	МР				975,08	1,00	799,57	2,42	1934,95	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	238,44		3212,67	30,70
	СП от ФОТ		%	37			117,34		1485,86	
	ЗТР		чел-ч	32,56						

Всего по позиции

1409,60 10678,30 30,70

Итого по подразделу

1409,60 10678,30

Разные работы

52	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	Т	10,26	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	39,81	16,00	636,94	
	ЭМ				20,31	1,00	208,38	7,07	1473,25	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	39,81		541,40	5,95
	СП от ФОТ		%	48			23,89		305,73	
	ЗТР		чел-ч	0,58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
53	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)		10,26	12,36		311,89		2957,32	5,95
	ЗМ									
	в т.ч. ЗПМ				12,36 0,00	1,00 1,00	126,81 (0,00)	4,42 0,00	560,52 (0,00)	
Всего по позиции										
							126,81		560,52	0,00
Итого по подразделу										
							438,70		3517,84	
Прямые затраты по разделу										
							86212,55		342060,64	
Накладные расходы по разделу										
							9342,54		126609,56	
Сметная прибыль по разделу										
							5714,81		72932,15	
Итого по разделу							101269,91		541602,35	

Итого по всем разделам

541602,35

Масса мусора

10,26

Заработная плата

165873,89

Эксплуатация машин

8474,19

в том числе заработная плата машинистов

1321,52

Материалы

167712,56

Накладные расходы по смете

126609,56

Сметная прибыль по смете

72932,15

Итого

541602,35

НДС, %

97488,42

Всего

639090,77

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **639090,77 руб**
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по центрообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*