

< 42 \* 28 \* 162 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 386 443.99 руб.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 386 443.99 руб.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

15.09  
Форма 4а

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 102, дополнительные работы

Сметная стоимость: **386444** руб.

Нормативная трудоемкость: **762.6** чел.ч

Сметная заработная плата: **115137** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фасад									
1.	E61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов - карниз S=39.76 м2	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.119	11 911.62			E61-23-1			
		Зарплата рабочих			8 554.57		1 017.99		16.9	17 204.10	
		Эксплуатация машин			3.03		0.36		3.25	1.17	
		Материальные ресурсы			3 354.02		399.13		4.55	1 816.03	
		Накладные расходы	%		79		804.21		67	11 526.75	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		509.00		40	6 881.64	
		Затраты труда	чел-ч	985.6							117.3
							<b>2 730.69</b>			<b>37 429.69</b>	<b>117.3</b>
2.	E61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов - пояс S=47.7 м2	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.143	9 587.12			E61-22-7			
		Зарплата рабочих			6 230.07		890.90		16.9	15 056.21	
		Эксплуатация машин			3.03		0.43		3.25	1.41	

Исполнитель:

Захарова



* 162 >		ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01								Форма 4а	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Материальные ресурсы			3 354.02		479.62		4.55	2 182.29		
	Накладные расходы	%		79		703.81		67	10 087.66		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		445.45		40	6 022.48		
	Затраты труда	чел-ч	717.8								102.6
						<b>2 520.22</b>			<b>33 350.05</b>		<b>102.6</b>
3. E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.319	4 343.08			E15-02-031-01				
	Зарплата рабочих			1 771.24	1.15	649.78		16.9	10 981.27		
	Эксплуатация машин			61.39	1.25	24.48		8.91	218.11		
	в т.ч. зарплата машинистов			26.00	1.25	10.37		16.9	175.21		
	Материальные ресурсы			2 510.45		800.83		4.04	3 235.37		
	Накладные расходы	%		95		627.14		80	8 925.18		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		310.27		37	4 127.90		
	Затраты труда	чел-ч	234.7								74.86
						<b>2 412.50</b>			<b>27 487.83</b>		<b>74.86</b>
4. E53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами - под окнами	1 м3 кладки	0.38	935.58			E53-16-1				
	Зарплата рабочих			265.07		100.73		16.9	1 702.28		
	Эксплуатация машин			24.63		9.36		7.76	72.63		
	в т.ч. зарплата машинистов			5.43		2.06		16.9	34.87		
	Материальные ресурсы			645.88		245.43		4.97	1 219.81		
	Накладные расходы	%		86		88.40		73	1 268.12		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		71.95		56	972.80		
	Затраты труда	чел-ч	35.39								13.45
						<b>515.87</b>			<b>5 235.64</b>		<b>13.45</b>
5. E46-04-001-04	Разборка кирпичных стен - разборка части кирпичного фронтона	1 м3	0.2	185.45			E46-04-001-04				
	Зарплата рабочих			68.23		13.65		16.9	230.62		
	Эксплуатация машин			117.22		23.44		4.77	111.83		
	в т.ч. зарплата машинистов			10.81		2.16		16.9	36.54		
	Накладные расходы	%		99		15.65		84	224.41		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		9.49		48	128.24		
	Затраты труда	чел-ч	8.24								1.648
						<b>62.23</b>			<b>695.10</b>		<b>1.648</b>
6. E61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.14	3 959.57			E61-28-1				
	Зарплата рабочих			594.86		83.28		16.9	1 407.44		
	Эксплуатация машин			7.99		1.12		10.51	11.76		
	Материальные ресурсы			3 356.72		469.94		5.15	2 420.20		
	Накладные расходы	%		79		65.79		67	942.98		

Исполнитель:

Захарова Г.П.



162 >		ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4а
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		41.64		40	562.98			
	Затраты труда	чел-ч	81.6							11.42		
						661.77			5 345.35	11.42		
7. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором стен толщиной до 20 мм	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.88	1 788.10			E15-02-001-01					
	Зарплата рабочих			637.21	1.15	2 843.23		16.9	48 050.60			
	Эксплуатация машин			57.64	1.25	279.55		9.1	2 543.94			
	в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	112.33		16.9	1 898.31			
	Материальные ресурсы			1 093.25		4 241.81		4.56	19 342.65			
	Накладные расходы	%		95		2 807.78		80	39 959.13			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		1 389.11		37	18 481.10			
	Затраты труда	чел-ч	81.51							316.3		
						11 561.50			128 377.42	316.3		
8. E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.2275	643.61			E15-04-019-07					
	Зарплата рабочих			112.32	1.15	804.39		16.9	13 594.25			
	Эксплуатация машин			3.73	1.25	29.04		10.43	302.84			
	Материальные ресурсы			527.56		3 285.38		4.48	14 718.50			
	Накладные расходы	%		95		764.17		80	10 875.40			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		378.06		37	5 029.87			
	Затраты труда	чел-ч	14.88							92.67		
						5 261.04			44 520.87	92.67		
9. C101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.2366	7 875.28		-1 863.29 [цена]		45 860.93	-10 850.70			
10. С прайс.	Краска фасадная MINERAL STRONG расх. 0,333 л/м2 (1930/9+20)/1,18*1,02=202,66	кг	207.38	202.66		42 027.63 С прайс.		1	42 027.63			
цоколь												
11. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором стен толщиной до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.164	1 788.10			E15-02-001-01					
	Поправки: ПЗ: *2											
	Зарплата рабочих			637.21	1.15	240.36		16.9	4 062.01			
	Эксплуатация машин			57.64	1.25	23.63		9.1	215.05			
	в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	9.50		16.9	160.48			
	Материальные ресурсы			1 093.25		358.59		4.56	1 635.15			
	Накладные расходы			95		237.37		80	3 377.99			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		117.43		37	1 562.32			
	Затраты труда	чел-ч	81.51							13.37		
						977.37			10 852.53	13.37		

Исполнитель:  
Захарова Г.А.



* 162 >				ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01						Форма 4а	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12. E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.2485	643.61			E15-04- 019-07				
	Зарплата рабочих			112.32	1.15	32.10		16.9	542.46		
	Эксплуатация машин			3.73	1.25	1.16		10.43	12.08		
	Материальные ресурсы			527.56		131.10		4.48	587.32		
	Накладные расходы	%		95		30.50		80	433.97		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		15.09		37	200.71		
	Затраты труда	чел-ч	14.88							3.698	
						209.94			1 776.55	3.698	
13. C101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.0094	7 875.28		-74.03 [цена]		45 860.93	-431.09		
14. С прайс.	Краска фасадная MINERAL STRONG расх. 0,333 л/м2 (1930/9+20)/1,18*1,02=202,66	кг	8.28	202.66		1 678.02 С прайс.		1	1 678.02		

ИТОГО ПО СМЕТЕ	59 249.15	195 903.27	747.3
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 249.15	195 903.27	747.3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 6; %=80 - по стр. 3, 7, 8, 11, 12; %=73 - по стр. 4; %=84 - по стр. 5)	6 144.82	87 621.60	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6; %=37 - по стр. 3, 7, 8, 11, 12; %=56 - по стр. 4; %=48 - по стр. 5)	3 287.49	43 970.04	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	68 681.46	327 494.91	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	68 681.46	327 494.91	
справочно			
Материалы	52 180.16	79 581.18	
Оплата труда рабочих	6 676.41	112 831.24	
Эксплуатация машин	392.57	3 490.82	
в т. ч. оплата труда механизаторов	136.42	2 305.41	
Накладные расходы	6 144.82	87 621.60	
Сметная прибыль	3 287.49	43 970.04	
НДС	12 362.66	58 949.08	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС	18	386 443.99	

Составил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель:  
Захарова Г.Л.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный расчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 386 443,99  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

16.09.16г.