

< 42 * 28 * 138 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 510 574.51 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 510 574.51 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.

Форма 4а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 28 дополнительные работы

Сметная стоимость: **510575** руб.

Нормативная трудоемкость: **750** чел.ч

Сметная заработная плата: **134211** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи- циенты пересче- та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Ремонт фасада</i>										
1.	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.38	166.36			E46-02-009-02			
		<i>Зарплата рабочих</i>			166.36		562.30		16.7	9 390.36	
		<i>Накладные расходы</i>	%		99		556.68		84	7 887.90	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		60		337.38		48	4 507.37	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	22.82							77.13
							1 456.36			21 785.64	77.13
2.	E53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.35	935.58			E53-16-1			
		<i>Зарплата рабочих</i>			265.07		92.77		16.7	1 549.33	
		<i>Эксплуатация машин</i>			24.63		8.62		7.57	65.26	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			5.43		1.90		16.7	31.74	
		<i>Материальные ресурсы</i>			645.88		226.06		4.82	1 089.60	
		<i>Накладные расходы</i>	%		86		81.42		73	1 154.18	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		70		66.27		56	885.40	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	35.39							12.39
							475.14			4 743.77	12.39
3.	E61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхнос ти	2.16	3 959.57			E61-28-1			
		<i>Зарплата рабочих</i>			594.86		1 284.90		16.7	21 457.79	


6411

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*
Еронина Н.Н. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			7.99		17.26		10.21	176.21	
		Материальные ресурсы			3 356.72		7 250.52		4.92	35 672.53	
		Накладные расходы	‰		79		1 015.07		67	14 376.72	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	‰		50		642.45		40	8 583.12	
		Затраты труда	чел·ч	81.6							176.3
							10 210.19			80 266.37	176.3
4. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором стен толщиной до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	Ти	2.16	1 788.10			E15-02-001-01			
	Поправки: ПЗ: *2										
	Зарплата рабочих				637.21	1.15	3 165.66		16.7	52 866.51	
	Эксплуатация машин				57.64	1.25	311.26		8.98	2 795.08	
	в т.ч. зарплата машинистов				23.16	1.25	125.06		16.7	2 088.57	
	Материальные ресурсы				1 093.25		4 722.84		4.35	20 544.35	
	Накладные расходы	‰			95		3 126.18		80	43 964.06	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	‰			47		1 546.64		37	20 333.38	
	Затраты труда	чел·ч		81.51							176.1
							12 872.58			140 503.38	176.1
5. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором стен толщиной до 20 мм	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	Ти	1.22	1 788.10			E15-02-001-01			
	Зарплата рабочих				637.21	1.15	894.01		16.7	14 929.89	
	Эксплуатация машин				57.64	1.25	87.90		8.98	789.35	
	в т.ч. зарплата машинистов				23.16	1.25	35.32		16.7	589.83	
	Материальные ресурсы				1 093.25		1 333.77		4.35	5 801.88	
	Накладные расходы	‰			95		882.86		80	12 415.78	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	‰			47		436.79		37	5 742.30	
	Затраты труда	чел·ч		81.51							99.44
							3 635.32			39 679.19	99.44
6. E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	Ти	3.38	643.61			E15-04-019-07			
	Зарплата рабочих				112.32	1.15	436.59		16.7	7 291.02	
	Эксплуатация машин				3.73	1.25	15.76		10.13	159.64	
	Материальные ресурсы				527.56		1 783.15		4.42	7 881.54	
	Накладные расходы	‰			95		414.76		80	5 832.82	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	‰			47		205.20		37	2 697.68	
	Затраты труда	чел·ч		14.88							50.3

Исполнитель: *Еро*
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2 855.46			23 862.68	50.3
7. C101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.1284	7 875.28			-1 011.19 [цена]		45 847.23	-5 886.78	
8. С прайс.	Краска фасадная MINERAL STRONG расх. 0,333 л/м2 (1930/9+20)/1,18*1,02=202,66	кг	112.55	202.66			22 809.38 С прайс.		1	22 809.38	
9. E62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов (м.г.г.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	✓ 0.2106	874.73				E62-31-4			
	Зарплата рабочих			167.45			35.26		16.7	588.92	
	Эксплуатация машин			0.77			0.16		8.82	1.43	
	Материальные ресурсы			706.51			148.79		1.88	279.73	
	Накладные расходы	%		80			28.21		68	400.47	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			17.63		40	235.57	
	Затраты труда	чел-ч	20.75								4.37
							230.06			1 506.11	4.37
цоколь											
10. E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	✓ 0.2979	166.36				E46-02-009-02			
	Зарплата рабочих			166.36			49.56		16.7	827.63	
	Накладные расходы	%		99			49.06		84	695.21	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			29.74		48	397.26	
	Затраты труда	чел-ч	22.82								6.798
							128.36			1 920.10	6.798
11. E06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	✓ 0.002	51 890.56				E06-01-024-01			
	Зарплата рабочих			2 925.02	1.15		6.73		16.7	112.35	
	Эксплуатация машин			1 739.19	1.25		4.35		6.21	27.00	
	в т.ч. зарплата машинистов			259.15	1.25		0.65		16.7	10.82	
	Материальные ресурсы			47 226.35			94.45		7.88	744.29	
	Накладные расходы	%		95			7.01		80	98.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55			4.06		44	54.19	
	Затраты труда	чел-ч	411.7								0.823
							116.60			1 036.37	0.823
12. E61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям - 2 слоя	100 м2 поверхнос ти	✓ 0.1872	3 959.57				E61-28-1			
	Зарплата рабочих			594.86	2		222.72				

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			7.99	2	2.99		10.21	30.54	
		Материальные ресурсы			3 356.72		1 256.76		4.92	6 183.24	
		Накладные расходы	%		79		175.95		67	2 491.96	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		111.36		40	1 487.74	
		Затраты труда	чел-ч	163.2							30.55
							1 769.77			13 912.83	30.55
13. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором стен толщиной до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.2979	1 788.10			E15-02-001-01			
	Поправки: ПЗ: *2										
	Зарплата рабочих				637.21	1.15	436.60		16.7	7 291.17	
	Эксплуатация машин				57.64	1.25	42.93		8.98	385.49	
	в т.ч. зарплата машинистов				23.16	1.25	17.25		16.7	288.05	
	Материальные ресурсы				1 093.25		651.36		4.35	2 833.41	
	Накладные расходы	%			95		431.16		80	6 063.38	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		213.31		37	2 804.31	
	Затраты труда	чел-ч		81.51							24.28
							1 775.35			19 377.76	24.28
14. E62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности		0.4849	368.26			E62-25-1			
	Зарплата рабочих				34.62		16.79		16.7	280.35	
	Эксплуатация машин				26.22		12.71		3.81	48.44	
	Материальные ресурсы				307.42		149.07		7.1	1 058.38	
	Накладные расходы	%			80		13.43		68	190.64	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		8.40		40	112.14	
	Затраты труда	чел-ч		4.29							2.08
							200.40			1 689.95	2.08
15. E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.4849	643.61			E15-04-019-07			
	Зарплата рабочих				112.32	1.15	62.63		16.7	1 045.98	
	Эксплуатация машин				3.73	1.25	2.26		10.13	22.90	
	Материальные ресурсы				527.56		255.81		4.42	1 130.70	
	Накладные расходы	%			95		59.50		80	836.78	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		29.44		37	387.01	
	Затраты труда	чел-ч		14.88							7.216
							409.64			3 423.38	7.216

Исполнитель: **Еронина Н.Н.**
 4

< 42 * 28 * 138 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.0184	7 875.28	-144.91	[цена]	45	-843.59	847.23		
17. С прайс.	Краска фасадная MINERAL STRONG расх. 0,333 л/м2 (1930/9+20)/1,18*1,02=202,66	кг	16.15	202.66	3 272.96	С прайс.	1	3 272.96			
Ремонт отмостки											
18. E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	✓ 0.0895	64 662.60				E06-01-001-01			
	Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	135.06	16.7	2 255.47			
	Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	154.11	5.77	889.20			
	в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	25.41	16.7	424.41			
	Материальные ресурсы			61 972.90		5 546.57	4.47	24 793.19			
	Накладные расходы	%		95		152.45	80	2 143.90			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		88.26	44	1 179.15			
	Затраты труда	чел-ч	207								18.53
						6 076.45		31 260.91			18.53
19. С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9.13	581.57	-5 309.73	[цена]	2 624.77	-23 964.15			
20. С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	9.13	747.74	6 826.87	[цена]	3 769.01	34 411.06			
21. E06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0.895	324.90				E06-01-067-04			
	Зарплата рабочих			259.81	1.15	267.41	16.7	4 465.74			
	Эксплуатация машин			1.80	1.25	2.01	10.39	20.92			
	Материальные ресурсы			63.29		56.64	5.8	328.54			
	Накладные расходы	%		95		254.04	80	3 572.59			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		147.08	44	1 964.93			
	Затраты труда	чел-ч	33.24								29.75
						727.18		10 352.72			29.75
Козырек											
22. E46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий бетонных	1 м3	1.35	404.09				E46-04-002-01			
	Зарплата рабочих			91.16		123.07	16.7	2 055.20			
	Эксплуатация машин			312.93		422.46	4.6	1 943.30			
	в т.ч. зарплата машинистов			28.86		38.96	16.7	650.65			
	Накладные расходы	%		99		160.41	84	2 272.91			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		97.22	48	1 298.81			
	Затраты труда	чел-ч	11.01								14.86
						803.15		7 570.22			14.86

Исполнитель **Еронина Н.Н.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						58 795.99			275 622.07	730.9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						58 795.99			275 622.07	730.9
	МАТЕРИАЛОВ -						6 826.87			34 411.06	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 22; %=73 - по стр. 2; %=67 - по стр. 3, 12; %=80 - по стр. 4-6, 11, 13, 15, 18, 21; %=68 - по стр. 9, 14)						7 408.19			104 397.84	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 22; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 9, 12, 14; %=37 - по стр. 4-6, 13, 15; %=44 - по стр. 11, 18, 21)						3 981.20			52 670.35	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						70 185.38			432 690.26	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						70 185.38			432 690.26	
	справочно										
	Материалы						49 919.17			138 140.26	
	Оплата труда рабочих						7 792.06			130 127.06	
	Эксплуатация машин						1 084.78			7 354.76	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						244.55			4 084.07	
	Накладные расходы						7 408.19			104 397.84	
	Сметная прибыль						3 981.20			52 670.35	
	НДС				18		12 633.37			77 884.25	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						82 818.75			510 574.51	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)



05.09.2016г.

Исполнитель: *Ероч*
Еренина Н.Н.