

Стройка: Капитальный ремонт фасада жилого дома

Объект: Жилой дом по адресу : Плавский район, с. Мешерино, ул. Центральная, д.9  
**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**

КОНКУРС

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу : Плавский район, с. Мешерино, ул. Центральная, д.9(конкурс)

Сметная стоимость:

**87622**  
~~88-022~~ тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.164** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

**20.681** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

Номер	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Раздел 1. отмотка**

1.	1.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.1521	6 232.64			[индекс]			
			Зарплата рабочих			1 890.83		288		15.15	4 357.07	
			Эксплуатация машин			4 341.81		660		4.12	2 720.80	
			в т.ч. зарплата машинистов	%		376.24		57		15.15	866.98	
			Накладные расходы	%		104		359		88	4 597.16	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		207		48	2 507.54	
			Затраты труда	чел-ч	243.35			1 514			14 182.58	37.014
2.	2.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.121	1 122.66			[индекс]			

&lt; 40 \* 8 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.8.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зарплата рабочих			1 122.66		136		15.15	2 058.00	
			Накладные расходы	%		72		98		61	1 255.38	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		52		31	637.98	
			Затраты труда	чел-ч	154							18.634
3.	3.	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.041	3 506.85			[индекс]		<b>3 951.36</b>	<b>18.634</b>
			Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
			Зарплата рабочих			182.88	1.15	9		15.15	130.64	
			Эксплуатация машин			3 314.87	1.25	170		5.51	936.08	
			в т.ч. зарплата машинистов			248.02	1.25	13		15.15	192.57	
			Материальные ресурсы			9.10		28		11.15	4.16	
			Накладные расходы	%		128		18		109	352.30	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81				65	210.09	
			Затраты труда	чел-ч	27.819							1.141
4.	4.	C409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	5.33	102.27		545	[цена]	671.14	-3 577.18	1.141
5.	5.	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и бетононок	1 т	0.09	5 822.09			[индекс]		<b>3 467.11</b>	
			Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
			Зарплата рабочих			104.66	1.15	11		15.15	164.11	
			Эксплуатация машин			27.45	1.25	3		8.74	26.99	
			в т.ч. зарплата машинистов			1.93	1.25			15.15	3.29	
			Материальные ресурсы			5 689.98		512		4.41	2 258.35	
			Накладные расходы	%		95		10		80	133.92	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		6		44	73.66	
			Затраты труда	чел-ч	14.536							1.308
6.	6.	C101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.00252	9 777.98		543	[цена]	32	<b>2 657.03</b>	<b>1.308</b>
			Объем: (0.09)*(-0.028)					-25	[цена]	870.06	-82.83	
7.	7.	C204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.09	5 416.20		-487	[цена]	24	-2 173.74	
			Объем: (0.09)*(-1.0)							152.72		
8.	8.	C204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0.09	194.08		4 157	[индекс]	1	4 157.47	

Исполнитель:

Заварова



&lt; 40 \* 8 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	9.	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.002	64 662.60			[индекс]			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
			Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	3		15.15	45.72	
			Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	3		7.39	25.45	
			в т.ч. зарплата машинистов			217.62	1.25	1		15.15	8.24	
			Материальные ресурсы			61 972.90		124		4.63	573.87	
			Накладные расходы	%		95		4		80	43.17	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		2		44	23.74	
			Затраты труда	чел-ч	207							0.414
10.	10.	C401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.204	581.57		-119	[цена]	2	-553.81	
			Объем: (0.002)*(-102.0)									
11.	11.	C401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.2	433.60		87	[цена]	3	772.19	
12.	12.	E08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхнос-ти	1.521	1 242.28			[индекс]	860.95		
			Зарплата рабочих			188.47		287		15.15	4 342.94	
			Эксплуатация машин			70.53		107		6.15	659.75	
			Материальные ресурсы			983.28		1 496		6.52	9 751.11	
			Накладные расходы	%		110		316		93	4 038.93	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		195		54	2 345.19	
			Затраты труда	чел-ч	21.2							32.245
13.	13.	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.078	2 257.17		2 401	[индекс]		21 137.92	32.245
			Зарплата рабочих			117.74		9		15.15	139.13	
			Эксплуатация машин			2 132.93		166		5.43	903.38	
			в т.ч. зарплата машинистов			157.95		12		15.15	186.65	
			Материальные ресурсы			6.50		1		11.15	5.65	
			Накладные расходы	%		128		27		109	355.10	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		17		65	211.76	
			Затраты труда	чел-ч	15.72							1.226
								220			1 615.03	1.226

&lt; 40 \* 8 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	14.	S408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.58	69.83		599	[цена]	233.78	2 005.83	
15.	15.	E06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2	0.78	324.90			[индекс]			
			Зарплата рабочих			259.81		203		15.15	3 070.17	
			Эксплуатация машин			1.80		1		9.33	13.10	
			Материальные ресурсы			63.29		49		5.86	289.29	
			Накладные расходы	%		95		193		80	2 456.14	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		112		44	1 350.87	
			Затраты труда	чел-ч	28.9							22.542
								<b>558</b>			<b>7 179.57</b>	<b>22.542</b>

**Раздел 2. Фасад**

16.	16.	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.0252	4 343.08			[индекс]			
			Зарплата рабочих			1 771.24		45		15.15	676.22	
			Эксплуатация машин			61.39		2		6.8	10.52	
			в т.ч. зарплата машинистов			21.22		1		15.15	8.10	
			Материальные ресурсы			2 510.45		63		3.86	244.20	
			Накладные расходы	%		95		44		80	547.46	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		22		37	253.20	
			Затраты труда	чел-ч	204.06			<b>174</b>			<b>1 731.59</b>	<b>5.142</b>
17.	17.	E15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.0252	849.96			[индекс]			
			Зарплата рабочих			172.55		4		15.15	65.88	
			Эксплуатация машин			3.31				9.07	0.76	
			в т.ч. зарплата машинистов			0.10		17		15.15	0.04	
			Материальные ресурсы			674.10		4		2.82	47.90	
			Накладные расходы	%		95		4		80	52.74	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		2		37	24.39	
			Затраты труда	чел-ч	21.12			<b>27</b>			<b>191.67</b>	<b>0.532</b>
			Исполнитель:									
18.	18.	E15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0.624	870.66			[индекс]			
			Начисления: НЗ = 2, Н4 = 2, Н5 = 2, Н48 = 2									



< 40 \* 8 \* 2 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зарплата рабочих			229.17	2	286		15.15	4 332.96	
			Эксплуатация машин			3.31	2	4		9.07	37.47	
			в т.ч. зарплата машинистов			0.10	2			15.15	1.89	
			Материальные ресурсы			638.18		796		2.88	2 293.77	
			Накладные расходы	%		95		272		80	3 467.88	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		134		37	1 603.89	
			Затраты труда	чел-ч	56.1							35.006
19.	19. Е311-01-146-1;	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную		т	0.5177	24.19		1 493	[индекс]		11 735.97	35.006
		Зарплата рабочих				3.88		2		15.15	30.43	
		Эксплуатация машин				20.31		11		7.07	74.34	
		Накладные расходы		%		100		2		85	25.87	
		Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		1		48	14.61	0.299
		Затраты труда		чел-ч	0.578			16			145.24	0.299
20.	20. Х310-3005-1;	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		т	0.5177	8.56		4	Х310-30 05-1	4.42	19.59	
								4			19.59	

ИТОГО ПО СМЕТЕ												48 012.09	155.503
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ												17 326.04	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ												9 256.92	
Оплата основных рабочих												19 413.27	
Оплата механизаторов												1 267.76	
Стоимость механизмов												5 428.23	
Сметная стоимость материалов												23 170.59	
Итого по смете												74 595.05	
НДС												13 427.11	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ												88 022.16	

Исполнитель: 

по цене, оговоренной в договоре

87622.00

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



Согласовано в объеме 87622.00  
Проверку объема работ и стоимость  
отказов осуществляет заказчик

0706.16

