

«СОГЛАСОВАНО»

ЛК. ГРАЖД. Сметы (вер. 6.0.5.8704) тел./факс: (4872) 30-90-81

13.05

«УТВЕРЖДАЮ»

« ____ » ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Кимовский р-н, пгт. Нововольвовск, ул. Малая Лесная, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

412,572 тыс. руб.
90,420 тыс. руб.
749,150 чел.-час

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасада										
Замена деревянного окна на окно ПВХ										

4	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,036	1 536,72				ТЕР46-04-012-02		6,22
		ЗП			1 306,07		47,02	15,15			0,28
		ЗМ			230,65		8,30	6,8			712,33
		в т.ч. ЗПМ			79,72		2,87	15,15			56,46
		НР от ФОТ	%	110							43,48
		СП от ФОТ	%	70							
		Всего по позиции				0,9	49,39	84=110*(0,9*0,85)			634,88
		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2				0,85	29,68	48=70*(0,85*0,8)			362,79
		МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 проемов	0,036	10 425,48						
5	ТЕР10-01-034-01								ТЕР10-01-034-01		7,07
		ЗП			1 395,03	1,15	57,75	15,15			0,08
		ЗМ			328,03	1,25	14,76	8,2			
		в т.ч. ЗПМ			18,13	1,25	0,82	15,15			121,04
		НР			8 702,42		313,29	3,53			1 105,90

IV квартал

Per. №

3464

Грошкова А.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	118		0,9	62,20	90=118*(0.9 *0.85)	798,61	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	31,36	43=63*(0.85 *0.8)	381,56	
	Всего по позиции						479,36		3 282,09	
6	Ком. предложение ООО "Профит"	Оконный блок ПВХ глухой площадью 1,8 м2 Количество 2 шт Ц=1599/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и консультации	м2	3,6	1 355,08	1,02	4 975,85		4 975,85	
7	ТЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,034	3 582,78			ТЕРР58-20-1		1,41
	ЗП				330,04		11,22	15,15	170,00	
	ЭМ				4,79		0,16	8,06	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				0,82		0,03	15,15	0,42	
	НР от ФОТ		%	83	3 247,95		110,43	2,29	252,89	
	СП от ФОТ		%	65			9,34	71=83*0.85	121,00	
	Всего по позиции						7,31	52=65*0.8	88,62	
	Замена деревянной двери на металлическую						138,46		633,82	
8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,046	1 016,21			ТЕР46-04- 012-03		4,78
	ЗП				785,56		36,14	15,15	547,46	0,36
	ЭМ				230,65		10,61	6,8	72,14	
	в т.ч. ЗПМ				79,72		3,67	15,15	55,56	
	НР от ФОТ		%	110		0,9	39,41	84=110*(0.9 *0.85)	506,54	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	23,69	48=70*(0.85 *0.8)	289,45	
	Всего по позиции						109,85		1 415,59	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам в условиях строительства	1 м2 проема	4,6	68,60				1		12,7
9	ФЕР09-04-012-01									
	ЗП				23,81		0,94*1,15		118,40	15,15
	ЭМ				19,07		0,9*1,25		98,67	5,5
	в т.ч. ЗПМ				0,94*1,25				15,15	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	95,90	69=90*(0.9* 0.85)	1 237,67	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	85,54	58=85*(0.85 *0.8)	1 040,36	
	Всего по позиции						398,51		4 614,55	
10	ТСЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00046	49 325,29				22,69	

Примечание: 1. 4614,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,46	235,41		108,29		108,29	
12	ТСЦ-204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,0138	59 411,27		819,88		819,88	
13	ТСЦ-203-8126	Дверь металлическая двупольная	шт.	2	14 669,54		29 339,08		29 339,08	
Ремонт фасада										
15	ТЕРР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,24	752,69			ТЕРР08-07-001-02		271,44
		ЗП			351,05		2 190,55	15,15	33 186,88	
		в т.ч. ЗПМ			4,21		26,27	9,31	244,61	
		МР						15,15		
		НР от ФОТ			397,43		2 479,97	5,17	12 821,39	
		СП от ФОТ			122		2 405,22	93=122*(0,9*0,85)	30 863,80	
		Всего по позиции			80	0,85	1 489,57	54=80*(0,85*0,8)	17 920,92	
18	ТЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчетной поверхности	5,73	151,63		8 591,58		95 037,60	119,18
		ЗП						ТЕРР62-41-1		
		ЭМ			151,63		868,84	15,15	13 162,90	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						15,15		
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ			80		695,07	68=80*0,85	8 950,77	
		Всего по позиции			50		434,42	40=50*0,8	5 265,16	
19	ТЕРР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	2,1	31,48		1 998,33		27 378,83	
		ЗП						ТЕРР53-14-1		5,69
		ЭМ			22,71		47,69	15,15	722,53	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						15,15		
		НР от ФОТ			8,77		18,42	8,82	162,43	
		СП от ФОТ			86		41,01	73=86*0,85	527,45	
		Всего по позиции			70		33,38	56=70*0,8	404,62	
21	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,19	2 922,74		140,50		1 817,03	
		ЗП						ТЕРР61-10-1		38,35
		ЭМ			1 649,03		313,32	15,15	4 746,73	
		в т.ч. ЗПМ			1,21		0,23	5,49	1,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРР62-25-1	МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ	%	79	1 272,50		241,77	4,44	1 073,49	11
		Всего по позиции	%	50			247,52	67=79*0,85	3 180,31	
		Органовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,92	368,26		156,66	40=50*0,8	1 898,69	
23	ТЕРР62-21-1	ЗП						ТЕРР62-25-1		25,4
		ЗМ								
		В т.ч. ЗПМ			34,62		204,95	15,15	3 104,98	
		МР			26,22		155,22	5,59	867,69	
		НР от ФОТ			307,42		1 819,93	15,15	14 031,65	
		СП от ФОТ	%	80			163,96	68=80*0,85	2 111,39	
		Всего по позиции	%	50			102,48	40=50*0,8	1 241,99	
		Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с раскраской старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	370,14		2 446,54		21 357,70	
		ЗП						ТЕРР62-21-1		4,78
		ЗМ			123,62		39,56	15,15	599,31	
24	ТЕРР62-24-1	В т.ч. ЗПМ			6,18		1,98	9,21	18,21	
		МР						15,15		
		НР от ФОТ	%	80	240,34		76,90	3,09	237,65	
		СП от ФОТ	%	50			31,65	68=80*0,85	407,53	
		Всего по позиции	%				19,78	40=50*0,8	239,72	
		Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,92	372,53		169,87		1 502,42	
		ЗП						ТЕРР62-24-1		148,53
		ЗМ			204,99		1 213,54	15,15	18 385,15	
		В т.ч. ЗПМ			3,18		18,83	9,1	171,32	
		МР						15,15		
29	ТЕРР01-02-057-02	НР от ФОТ	%	80			973,01	11,66	11 345,27	
		СП от ФОТ	%	50			970,83	68=80*0,85	12 501,90	
		Всего по позиции	%				606,77	40=50*0,8	7 354,06	
		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,196	1 122,66		3 782,98		49 757,70	
		ЗП						ТЕРР01-02-057-02		30,18
		ЗМ			1 122,66					
		В т.ч. ЗПМ					220,04	15,15	3 333,63	
		МР						15,15		
		НР от ФОТ	%	80			158,43	61=80*(0,9*0,85)	2 033,51	
		СП от ФОТ	%	45			84,17	31=45*(0,85*0,8)	1 033,43	
		Всего по позиции	%				462,64		6 400,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,098	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		2,37 2,02
		ЗП								
		ЭМ			182,88					
		в т.ч. ЗПМ			3 314,87		17,92	15,15	271,52	
		МР			248,02		324,86	5,51	1 789,96	
		НР от ФОТ			9,10		24,31	15,15	368,24	
		СП от ФОТ					0,89	11,15	9,95	
		СП от ФОТ			142		53,97	109=142*(0.9*0.85)	697,34	
		Всего по позиции			95		34,10	65=95*(0.85*0.8)	415,84	
31	ТСЦ-409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	12,348	671,14		8 287,24	ТЕР06-01-015-10	8 287,24	2,72 0,04
32	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам в новом строительстве	1 т	0,18718	5 822,09					
		ЗП								
		ЭМ			104,66		22,53	15,15	341,31	
		в т.ч. ЗПМ			27,45		6,42	8,74	56,13	
		МР			1,93		0,45	15,15	6,84	
		НР от ФОТ			5 689,98		1 065,05	4,41	4 696,88	
		СП от ФОТ			105		21,72	80=105*(0.9*0.85)	278,52	
		СП от ФОТ								
		Всего по позиции			65		12,70	44=65*(0.85*0.8)	153,19	
33	ТСЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0052	32 870,06		1 128,42		5 526,03	
34	ТСЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1872	24 152,72		-170,92		-170,92	
35	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х4 вес1,91кг/м2)	т	0,1872	46 194,08		-4 521,39		-4 521,39	
36	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м3 бетона, бугтобетона и железобето	0,098	64 662,60		8 647,53	ТЕР06-01-001-01	8 647,53	20,29 2,21
		ЗП								
		ЭМ			1 312,20		147,88	15,15	2 240,46	
		в т.ч. ЗПМ			1 377,50		168,74	7,39	1 247,02	
		МР			217,62		26,66	15,15	403,88	
		НР от ФОТ			61 972,90		6 073,35	4,63	28 119,58	
		СП от ФОТ			105		164,94	80=105*(0.9*0.85)	2 115,47	
		СП от ФОТ					96,43	44=65*(0.85*0.8)	1 163,51	
		Всего по позиции			65		0,85		34 886,04	

ПОШКОВА А.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-9,996	2 714,74		-27 136,54		-27 136,54	
38	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	9,996	3 860,95		38 594,06		38 594,06	
Замена существующего козырька над подъездной дверью										
39	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2. покрытия кровли	0,04	178,87			ТЕРр58-17-3		0,98
		ЗП			177,80					
		в т.ч. ЗПМ			1,07		7,11	15,15	107,75	
		МР					0,04	5,5	0,23	
		НР от ФОТ						15,15		
		СП от ФОТ	%	83						
		Всего по позиции	%	65			5,90	71=83*0,85	76,50	
		Демонтаж металлоконструкций покрытий (каркас козырька)					4,62	52=65*0,8	56,03	
41	ТЕР09-03-014-01	МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций	1 т конструкции	0,06	1 242,85		17,67	ТЕР09-03-014-01	240,51	2,66
		ЗП			517,00					0,16
		в т.ч. ЗПМ			469,76	0,7	21,71	15,15	328,97	
		МР			46,34	0,7	19,73	7,92	156,26	
		НР от ФОТ			256,09	0	1,95	15,15	29,49	
		СП от ФОТ	%	90				5,07		
						0,9	19,16	69=90*(0,9*0,85)	247,34	
		Всего по позиции	%	85		0,85	17,09	58=85*(0,85*0,8)	207,91	
44	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04		77,69	ТЕРр69-2-1	940,48	0,66
		ЗП			43,76					
		в т.ч. ЗПМ			10,28		5,25	15,15	79,56	
		МР					1,23	5,5	6,78	
		НР от ФОТ						15,15		
		СП от ФОТ	%	78						
		Всего по позиции	%	50			4,10	66=78*0,85	52,51	
		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1					2,63	40=50*0,8	31,82	
45	ТЕРр69-2-2		100 отверстий	0,12	51,96		13,21	ТЕРр69-2-2	170,67	
		ЗП			42,08					1,27
		в т.ч. ЗПМ			9,88	2	10,10	15,15	153,00	
		МР				2	2,37	5,5	13,04	
		НР от ФОТ				2		15,15		
		СП от ФОТ	%	78			7,88	66=78*0,85	100,98	
		Всего по позиции	%	50			5,05	40=50*0,8	61,20	
							25,40		328,22	

Исполнитель:

Грошкова А.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М16/20х200, Leftx, масса 1 шт - 0,45 кг) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		1,96
	ЗП									
	ЭМ				2 608,28	1,15	16,20	15,15	245,39	
	в т.ч. ЗПМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	МР				3,02	1,25	0,02	15,15	0,31	
	НР от ФОТ		%	105	9 764,23		52,72	11,36	598,98	
	СП от ФОТ		%			0,9	15,33	80=105*(0,9*0,85)	196,56	
	Всего по позиции			65		0,85	8,96	44=65*(0,85*0,8)	108,11	
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м		1 т	0,07232	1 242,85			ТЕР09-03-014-01	1 151,67	5,26
47	ТЕР09-03-014-01	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	конструкции и							0,35
	ЗП									
	ЭМ				517,00	1,15	43,00	15,15	651,42	
	в т.ч. ЗПМ				469,76	1,25	42,47	7,92	336,33	
	МР				46,34	1,25	4,19	15,15	63,47	
	НР от ФОТ		%	90	256,09		18,51	5,07	93,90	
	СП от ФОТ		%			0,9	38,22	69=90*(0,9*0,85)	493,27	
	Всего по позиции			85		0,85	34,09	58=85*(0,85*0,8)	414,64	
48	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сבודсаваочных опделаций	т	0,07232	42 650,15		3 084,46		1 989,56	
49	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста	100 м2	0,0473	1 875,93			ТЕРр58-12-2	3 084,46	1,01
	ЗП									0,02
	ЭМ				158,63		7,50	15,15	113,67	
	в т.ч. ЗПМ				20,96		0,99	8,17	8,10	
	МР				3,30		0,16	15,15	2,37	
	НР от ФОТ		%	83	1 696,34		80,24	3,9	312,93	
	СП от ФОТ		%	65			6,36	71=83*0,85	82,39	
	Всего по позиции						4,98	52=65*0,8	60,34	
50	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1	577,43	0,23
	ЗП									
	ЭМ				33,85		1,69	15,15	25,64	
					3,61		0,18	9,3	1,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ									
	МР				1 051,09			15,15		
	НР от ФОТ		%	83			52,56	3,57	187,62	
	СП от ФОТ		%	65			1,40	71=83*0,85	18,20	
	Всего по позиции						1,10	52=65*0,8	13,33	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м						56,93		246,47	
51	ТЕР09-04-002-01	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам в новом строительстве	100 м2 покрытия	0,046	1 097,17			ТЕР09-04-002-01		1,88 0,15
	ЗП				290,04	1,15	15,34	15,15	232,45	
	ЗМ				638,73	1,25	36,73	4,47	164,17	
	в т.ч. ЗПМ				33,28	1,25	1,91	15,15	28,99	
	МР				168,40		7,75	6,11	47,33	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	13,97	69=90*(0,9*0,85)	180,39	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	12,46	58=85*(0,85*0,8)	151,64	
	Всего по позиции						86,25		775,98	
	Профлист С21 толщ 0,5									
	Ц=210/1,18									
52	Каталог ГИ ТО	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;	м2	5,29	177,97	1,02*1,062	1 019,81		1 019,81	
53	ТЕР12-01-010-01	12. Сталь, лавная Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		2,33
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам в новом строительстве									
	ЗП				898,62	1,15	18,60	15,15	281,81	
	ЗМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,42	1,25	0,05	15,15	0,82	
	МР				13 542,34		243,76	2,23	543,59	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	20,14	92=120*(0,9*0,85)	260,02	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	10,30	44=65*(0,85*0,8)	124,36	
	Всего по позиции						293,23		1 213,16	
	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой									
54	ТЕР07-05-039-06	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам в новом строительстве	100 м шва	0,044	2 601,99			ТЕР07-05-039-06		0,95 0,2
	ЗП				159,34	1,15	8,06	15,15	122,15	
	ЗМ				821,85	1,25	45,20	3,83	173,12	
	в т.ч. ЗПМ				32,77	1,25	1,80	15,15	27,31	
	МР				1 620,80		71,32	2,41	171,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	155		0,9	13,75	119=155*(0.9*0.85)	177,86	1,66
	СП от ФОТ		%	100		0,85	8,38	68=100*(0.85*0.8)	101,63	0,01
	Всего по позиции						146,71		746,63	
55	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м желобов	0,046	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		1,66
	ЗП									0,01
	ЭМ				250,34	1,15	13,24	15,15	200,63	
	в т.ч. ЗПМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	МР				1,93	1,25	0,11	15,15	1,68	
	НР от ФОТ		%		9 201,89		423,29	2,81	1 189,44	
	СП от ФОТ		%		120	0,9	14,42	92=120*(0.9*0.85)	186,13	
	Всего по позиции		%	65		0,85	7,38	44=65*(0.85*0.8)	89,02	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036956	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,33
56	ТЕР13-03-004-26	В два слоя								
	ЗП									
	ЭМ				32,48	1,15*2	2,76	15,15	41,83	
	в т.ч. ЗПМ				5,94	1,25*2	0,55	5,89	3,23	
	МР				0,09	1,25*2	0,01	15,15	0,13	
	НР от ФОТ		%		329,42	2	24,35	3,9	94,96	
	СП от ФОТ		%	90		0,9	2,24	69=90*(0.9*0.85)	28,95	
	Всего по позиции		%	70		0,85	1,65	48=70*(0.85*0.8)	20,14	
	Окраска деревянных элементов фасада						31,55		189,11	
58	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	1 206,82			ТЕР15-04-024-02		20,97
	ЗП									0,01
	ЭМ				266,02	1,15	171,32	15,15	2 595,45	
	в т.ч. ЗПМ				3,31	1,25	2,32	9,07	21,02	
	МР				0,10	1,25	0,07	15,15	1,06	
	НР от ФОТ		%		937,49		524,99	2,3	1 207,48	
	СП от ФОТ		%	105		0,9	161,96	80=105*(0.9*0.85)	2 077,21	
	Всего по позиции		%	55		0,85	80,12	37=55*(0.85*0.8)	960,71	
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						940,71		6 861,87	
	Некладные расходы								236 837,25	
									71 144,99	

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная прибыль

Итого по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Деревянные конструкции

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Строительные металлические конструкции

Конструкции из кирпича и блоков

Малые работы (ремонтно-строительные)

Стены (ремонтно-строительные)

Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Прочие ремонтно-строительные работы

Кровли

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Отделочные работы

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС 18%

ВСЕГО по смете

Составил: Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: (тел.:)

Согласовано в сумме 412 571,67 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Грошкова

Государственное учреждение "Техцентр области"

"Генеральный подрядчик"

по монтажным работам в строительстве

10	41 654,77	11
3 182,05		
38 616,83		
1 698,23		
12 355,88		
95 037,60		
99 996,66		
1 817,03		
10 900,48		
17 872,42		
56 976,47		
498,89		
2 886,86		
746,63		
189,11		
6 861,87		
349 637,01		
141 375,22		
6 088,42		
90 420,02		
71 144,99		
41 654,77		
62 934,66		
412 571,67		