

«СОГЛАСОВАНО»

20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

103,262 тыс. руб.  
23,086 тыс. руб.  
171,970 чел.-час

«УТВЕРЖДАЮ»

20 г.

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.										
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома										
1	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытий полов: простирных полов	100 м2	0,1	127,14					2,01
		Стесненные условия								
		ЗП								
		ЭМ			127,14	1,15	14,62	15,15	221,51	
		в т.ч. ЗПМ				1,15				
		МР				1,15				
		НР от ФОТ						15,15		
		СП от ФОТ								
		Всего по позиции					11,70	68=80*0,85	150,63	
		Разборка в зданиях покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе					9,94	54=68*0,8	119,62	
2	ТЕР46-04-01-02	Стесненные условия	100 м2 покрытия	0,03	353,62					491,76
		ЗП								1,27
		ЭМ			308,13	1,15	10,63	15,15	161,06	0,02
		в т.ч. ЗПМ			45,49	1,15	1,57	4,17	6,54	
		МР			4,11	1,15	0,14	15,15	2,15	
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		Всего по позиции					10,66	84=110*(0,9*0,85)	137,10	
		Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне					6,41	48=70*(0,85*0,8)	78,34	
3	ТЕР46-04-009-02	Стесненные условия	1 м3	0,3	250,08					383,04
		ЗП								2,69
		ЭМ			66,14	1,15	22,82	15,15	345,70	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				183,94	1,15	63,46	4,17	264,62	11
	в т.ч. ЭПМ				16,61	1,15	5,73	15,15	86,82	
	НР от ФОТ		%	110		0,9	28,26	84=110*(0,9 *0,85)	363,32	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	16,99	48=70*(0,85 *0,8)	207,61	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>131,53</b>		<b>1 181,25</b>	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм МДС 8 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции);	100 м трубопровода	0,4	17 134,55				ТЕР16-01-005-03		18,59 0,11
	Стесненные условия									
	ЭП				908,08	0,4*1,15	167,09	15,15	2 531,37	
	в т.ч. ЭПМ				145,89	0,4*1,15	26,84	8,73	234,34	
	НР от ФОТ		%	128	16 080,58	0,4*1,15	1,34	15,15	20,21	
	СП от ФОТ		%	83		0,9	194,03	98=128*(0,9 *0,85)	2 500,55	
	<b>Всего по позиции</b>					0,85	118,83	56=83*(0,85 *0,8)	1 428,88	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм МДС 8 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции);	100 м трубопровода	0,6	12 903,39				ТЕР16-01-005-02		23,59 0,1
	Стесненные условия									
	ЭП				768,38	0,4*1,15	212,08	15,15	3 212,90	
	в т.ч. ЭПМ				87,05	0,4*1,15	24,02	8,72	209,51	
	НР от ФОТ		%	128	12 047,96	0	1,20	15,15	18,19	
	СП от ФОТ		%	83		0,9	245,70	98=128*(0,9 *0,85)	3 166,47	
	<b>Всего по позиции</b>					0,85	150,47	56=83*(0,85 *0,8)	1 809,41	
							<b>632,27</b>		<b>8 398,29</b>	

Исполнитель:

Исходников А.И.

Прошкова



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степень сложности работ	100 м трубопровода	0,4	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		32,59 0,03
		ЭП			571,03	1,15*1,15	302,08	15,15	4 576,44	
		в т.ч. ЭПМ			18,00	1,25*1,15	10,35	8,88	91,91	
		МР			0,73	1,25*1,15	0,42	15,15	6,36	
		НР от ФОТ	%	128	7 716,40		3 086,55	2,33	7 191,68	
		СП от ФОТ	%	83		0,9	348,48	98=128*(0,9 *0,85)	4 491,14	
		Всего по позиции				0,85	213,41	56=83*(0,85 *0,8)	2 566,37	
8	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм Степень сложности работ	М	-39,92	173,58		3 960,87		18 917,54	
		Труба с расступом ПВХ 160 Ц=251,03/1,18					-6 929,31		-6 929,31	
9	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	М	39,92	212,74	1,02*1,08	9 355,25		9 355,25	
10	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степень сложности работ	100 м трубопровода	0,6	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		48,88 0,05
		ЭП			571,03	1,15*1,15	453,11	15,15	6 864,65	
		в т.ч. ЭПМ			18,00	1,25*1,15	15,53	8,88	137,86	
		МР			0,73	1,25*1,15	0,63	15,15	9,54	
		НР от ФОТ	%	128	7 716,40		4 629,84	2,33	10 787,53	
		СП от ФОТ	%	83		0,9	522,71	98=128*(0,9 *0,85)	6 736,71	
		Всего по позиции				0,85	320,11	56=83*(0,85 *0,8)	3 849,55	
11	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм Степень сложности работ	М	-59,88	173,58		5 941,30		28 376,30	
							-10 393,97		-10 393,97	

Исполнитель:   
Гришкова А.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Труба с раструбом ПВХ 110 Ц=136,38/1,18 19. Трубы; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;	М	59,88	115,58	1,08*1,02	7 623,92		7 623,92	
13	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Отвод ПВХ 87/110 Ц=38,10/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	ШТ	10	32,29	1,02*1,112	366,20		366,20	
14	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/45 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	ШТ	15	54,84	1,02*1,112	933,00		933,00	
15	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Стандартное условие Тройник 110/87 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	ШТ	10	54,84	1,02*1,112	622,00		622,00	
19	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Ревизия Д110 Ц=70,17/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	ШТ	15	59,47	1,02*1,112	1 011,75		1 011,75	
27	ТЕР06-01-001-01	Стандартное условие Устройство бетонной подготовки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стандартное условие ЗП	100 м3 бетона, бугобетона и железобето на в деле	0,003	64 662,60		ТЕР06-01- 001-01			0,71 0,08
		ЭМ			1 312,20	1,15*1,15	5,21	15,15	78,87	
		В т.ч. ЗПМ			1 377,50	1,25*1,15	5,94	7,39	43,90	
		ИР			217,62	1,25*1,15	0,94	15,15	14,22	
		НР от ФОТ	%	105	61 972,90		185,92	4,63	860,81	
		СП от ФОТ	%	65		0,9	5,81	80=105*(0,9 *0,85) 44=65*(0,85 *0,8)	74,47 40,96	

Грошкова А.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>								
28	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м2 покрытия	0,03	9 080,64			ТЕР11-01-027-02	1 099,01	4,75 0,11
		ЭП			978,60	1,15*1,15	38,83	15,15	588,21	
		в т.ч. ЭПМ			117,37	1,25*1,15	5,06	6,81	34,47	
		МР			26,89	1,25*1,15	1,16	15,15	17,57	
		НР от ФОТ	%	123	7 984,67		239,54	3,83	917,44	
		СП от ФОТ	%	75		0,9	44,27	94=123*(0,9 *0,85)	569,43	
		<b>Всего по позиции</b>				0,85	25,49	51=75*(0,85 *0,8)	308,95	
29	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м2 покрытия	0,1	9 663,97			ТЕР11-01-033-02	2 418,50	8,82 0,11
		ЭП			531,68	1,15*1,15	70,32	15,15	1 065,27	
		в т.ч. ЭПМ			95,14	1,25*1,15	13,68	8,46	115,70	
		МР			7,83	1,25*1,15	1,13	15,15	17,05	
		НР от ФОТ	%	123	9 037,15		903,71	5,42	4 898,14	
		СП от ФОТ	%	75		0,9	79,10	94=123*(0,9 *0,85)	1 017,38	
		<b>Всего по позиции</b>				0,85	45,55	51=75*(0,85 *0,8)	551,98	
30	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	778,68		1 112,36	ТЕР15-04-024-03	7 648,47	3,17
		ЭП			195,92	1,15*1,15	25,91	15,15	392,54	
		в т.ч. ЭПМ			2,70	1,25*1,15	0,39	9,04	3,51	
		МР			0,10	1,25*1,15	0,01	15,15	0,22	
		НР от ФОТ	%	105	580,06		58,01	2,74	158,94	
		СП от ФОТ	%	55		0,9	24,49	80=105*(0,9 *0,85)	314,21	
		<b>Всего по позиции</b>				0,85	12,12	37=55*(0,85 *0,8)	145,32	
							120,92		1 014,52	

Исполнитель: *Грошкова А.И.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стационарные условия	1 врезка	2	208,01			ТЕР16-07-004-02		23,65
		ЭП			71,25	1,15*1,15	188,46	15,15	2 855,12	
		в т.ч. ЭПМ			0,60	1,25*1,15	1,72	9,33	16,10	
		МР				1,25*1,15		15,15		
		НР от ФОТ	%		136,16		272,32	3,78	1 029,36	
		СП от ФОТ	%		128	0,9	217,11	98=128*(0,9*0,85)	2 798,02	
			%		83	0,85	132,96	56=83*(0,85*0,8)	1 598,87	
		Всего по позиции					812,57		8 297,47	
		Накладные расходы							52 484,84	
		Сметная прибыль							22 319,41	
		Итого по смете:							12 705,86	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							491,76	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1 564,28	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							73 273,57	
		Полы							1 099,01	
		Отделочные работы							10 066,97	
		Итого							1 014,52	
		В том числе:							87 510,11	
		Материалы								
		Машины и механизмы							28 432,74	
		ФОТ							1 158,46	
		Накладные расходы							23 085,97	
		Сметная прибыль							22 319,41	
		НДС 18%							12 705,86	
		Всего по смете							15 751,82	
									103 261,93	

Составил: \_\_\_\_\_ Колесник В.В. (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Согласовано в сумме 103 261,93  
Проверку объема работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

10.09.2015г

Исполнитель: Грошкова А.И.