

«СОГЛАСОВАНО»

ЛК: Гражд. Смета (вер. 6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-90-81

«УТВЕРЖДАЮ»

Форма 4а

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

385,462 тыс. руб.  
83,342 тыс. руб.  
690,800 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Фасада

Замена деревянного окна на окно ПВХ

4	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,048	1 536,72				ТЕР46-04-012-02		8,29
		ЗП			1 306,07				15,15		0,37
		ЗМ			230,65				6,8		949,78
		в т.ч. ЗПМ			79,72				15,15		75,28
		НР от ФОТ	%	110							57,97
		СП от ФОТ	%	70							
		Всего по позиции				0,9	65,85	84=110*(0,9*0,85)		846,51	
		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2				0,85	39,58	48=70*(0,85*0,8)		483,72	
5	ТЕР10-01-034-01	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 проемов	0,048	10 425,48				ТЕР10-01-034-01		9,43
		ЗП			1 395,03	1,15	77,01	15,15		1 166,64	0,11
		ЗМ			328,03	1,25	19,68	8,2		161,39	
		в т.ч. ЗПМ			18,13	1,25	1,09	15,15		16,48	
		НР			8 702,42		417,71	3,53		1 474,53	

Р.У.ТО РХЦЦС

Рег. № 3460

исполнитель:

Рощикова А.М.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	118		0,9	82,94	90=118*(0,9 *0,85)	1 064,81	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	41,82	43=63*(0,85 *0,8)	508,74	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>639,16</b>		<b>4 376,11</b>	
6	<b>Ком. предложение ООО "Профит"</b>	Оконный блок ПВХ глухой площадью 1,8 м2 количество 2 шт, площадью 0,6 м2 Ц=1599/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и используемые	м2	4,8	1 355,08	1,02	6 634,46		6 634,46	
7	<b>ТЕРР58-20-1</b>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,036	3 582,78			ТЕРР58-20-1		1,49
	ЗП				330,04		11,88	15,15	180,00	
	ЭМ				4,79		0,17	8,06	1,39	
	в т.ч. ЗППМ				0,82		0,03	15,15	0,45	
	МР				3 247,95		116,93	2,29	267,76	
	НР от ФОТ		%	83			9,89	71=83*0,85	128,12	
	СП от ФОТ		%	65			7,74	52=65*0,8	93,83	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>146,61</b>		<b>671,10</b>	

Замена деревянной двери на металлическую

8	<b>ТЕР46-04-012-03</b>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и водотных	100 м2	0,046	1 016,21			ТЕР46-04- 012-03		4,78
	ЗП				785,56		36,14	15,15	547,46	0,36
	ЭМ				230,65		10,61	6,8	72,14	
	в т.ч. ЗППМ				79,72		3,67	15,15	55,56	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	39,41	84=110*(0,9 *0,85)	506,54	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	23,69	48=70*(0,85 *0,8)	289,45	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>109,85</b>		<b>1 415,59</b>	
9	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	1 м2 проема	4,6	68,60			1		12,7
	ЗП				23,81	0,94*1,15	118,40	15,15	1 793,72	
	ЭМ				19,07	0,9*1,25	98,67	5,5	542,80	
	в т.ч. ЗППМ					0,94*1,25		15,15		
	МР				25,72	0				
	НР от ФОТ		%	90		0,9	95,90	69=90*(0,9* 0,85)	1 237,67	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	85,54	58=85*(0,85 *0,8)	1 040,36	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>398,51</b>		<b>4 614,55</b>	

ПОШКОВА А.М.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТСЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00046	49 325,29		22,69		22,69	
11	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,46	235,41		108,29		108,29	
12	ТСЦ-204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,0138	59 411,27		819,88		819,88	
13	ТСЦ-203-8126	Дверь металлическая двупольная	шт.	2	14 669,54		29 339,08		29 339,08	
Ремонт фасада										
15	ТЕРР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,95	752,69			ТЕРР08-07-001-02		258,83
		ЗП			351,05		2 088,75	15,15	31 644,54	
		ЭМ			4,21		25,05	9,31	233,24	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			397,43		2 364,71	5,17	12 225,52	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	2 293,45	93=122*(0.9*0.85)	29 429,42	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1 420,35	54=80*(0.85*0.8)	17 088,05	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>8 192,31</b>		<b>90 620,77</b>	
18	ТЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхностью	5,4	151,63			ТЕРР62-41-1		112,32
		ЗП			151,63		818,80	15,15	12 404,83	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			655,04	68=80*0.85	8 435,28	
		СП от ФОТ	%	50			409,40	40=50*0.8	4 961,93	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 883,24</b>		<b>25 802,04</b>	
19	ТЕРР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1,8	31,48			ТЕРР53-14-1		4,88
		ЗП			22,71		40,88	15,15	619,31	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			8,77		15,78	8,82	139,23	
		НР от ФОТ	%	86			35,16	73=86*0.85	452,10	
		СП от ФОТ	%	70			28,62	56=70*0.8	346,81	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>120,44</b>		<b>1 557,45</b>	
21	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	2 922,74			ТЕРР61-10-1		32,29
		ЗП			1 649,03		263,84	15,15	3 997,25	
		ЭМ			1,21		0,19	5,49	1,06	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			1 272,50		203,61	15,15		
		НР от ФОТ	%	79			208,43	4,44	903,99	
		СП от ФОТ	%	50			131,92	67=79*0,85	2 678,16	
		<b>Всего по позиции</b>					807,99	40=50*0,8	1 598,90	
22	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,56	368,26			ТЕРр62-25-1		23,85
		ЗП			34,62		192,49	15,15	2 916,16	
		ЭМ			26,22		145,78	5,59	814,93	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			307,42		1 709,26	7,71	13 178,37	
		НР от ФОТ	%	80			153,99	68=80*0,85	1 982,99	
		СП от ФОТ	%	50			96,25	40=50*0,8	1 166,46	
		<b>Всего по позиции</b>					2 297,77		20 058,91	
23	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	370,14			ТЕРр62-21-1		5,82
		ЗП			123,62		48,21	15,15	730,41	
		ЭМ			6,18		2,41	9,21	22,20	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			240,34		93,73	3,09	289,63	
		НР от ФОТ	%	80			38,57	68=80*0,85	496,68	
		СП от ФОТ	%	50			24,11	40=50*0,8	292,16	
		<b>Всего по позиции</b>					207,03		1 831,08	
24	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,56	372,53			ТЕРр62-24-1		139,5
		ЗП			204,99		1 139,74	15,15	17 267,14	
		ЭМ			3,18		17,68	9,1	160,91	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			164,36		913,85	11,66	10 655,34	
		НР от ФОТ	%	80			911,79	68=80*0,85	11 741,66	
		СП от ФОТ	%	50			569,87	40=50*0,8	6 906,86	
		<b>Всего по позиции</b>					3 552,93		46 731,91	
Устройство бетонной отмостки										
29	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,176	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		27,1
		ЗП			1 122,66		197,59	15,15	2 993,46	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			142,26	61=80*(0,9*0,85)	1 826,01	
		СП от ФОТ	%	45			75,58	31=45*(0,85*0,8)	927,97	

Гранд-Сити



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,088	3 506,85		415,43	ТЕР27-04-001-04	5 747,44	2,13 1,81
		ЗП			182,88		16,09	15,15	243,82	
		ЭМ			3 314,87		291,71	5,51	1 607,31	
		в т.ч. ЗПМ			248,02		21,83	15,15	330,66	
		МР			9,10		0,80	11,15	8,93	
		НР от ФОТ	%	142		0,9	48,46	109=142*(0.9*0.85)	626,18	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	30,62	65=95*(0.85*0.8)	373,41	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>387,68</b>		<b>2 859,65</b>	
31	ТСЦ-409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	11,088	671,14		7 441,60		7 441,60	
32	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,16808	5 822,09		ТЕР06-01-015-10			2,44 0,03
		ЗП			104,66		20,23	15,15	306,48	
		ЭМ			27,45		5,77	8,74	50,41	
		в т.ч. ЗПМ			1,93		0,41	15,15	6,14	
		МР			5 689,98		956,37	4,41	4 217,60	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	19,50	80=105*(0.9*0.85)	250,10	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	11,40	44=65*(0.85*0.8)	137,55	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 013,27</b>		<b>4 962,14</b>	
33	ТСЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0047	32 870,06		-154,49		-154,49	
34	ТСЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1681	24 152,72		-4 060,07		-4 060,07	
35	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнатутой (100х100х4 вес1,91кг/м2)	т	0,1681	46 194,08		7 765,22		7 765,22	
36	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,088	64 662,60		ТЕР06-01-001-01			18,22 1,98
		ЗП			1 312,20		132,79	15,15	2 011,84	
		ЭМ			1 377,50		151,53	7,39	1 119,77	
		в т.ч. ЗПМ			217,62		23,94	15,15	362,66	
		МР			61 972,90		5 453,62	4,63	25 250,24	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	148,11	80=105*(0.9*0.85)	1 899,60	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	86,59	44=65*(0.85*0.8)	1 044,78	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 972,64</b>		<b>31 326,23</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,976	2 714,74		-24 367,51		-24 367,51	
38	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,976	3 860,95		34 655,89		34 655,89	
Замена существующего козырька над подъездной дверью										
39	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	0,04	178,87			ТЕРр58-17-3		0,98
		ЗП			177,80		7,11	15,15	107,75	
		ЭМ			1,07		0,04	5,5	0,23	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			5,90	71=83*0.85	76,50	
		СП от ФОТ	%	65			4,62	52=65*0.8	56,03	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>17,67</b>		<b>240,51</b>	
41	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (каркас козырька) МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций	1 т конструкции	0,06	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		2,66 0,16
		ЗП			517,00	0,7	21,71	15,15	328,97	
		ЭМ			469,76	0,7	19,73	7,92	156,26	
		в т.ч. ЗПМ			46,34	0,7	1,95	15,15	29,49	
		МР			256,09	0		5,07		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	19,16	69=90*(0.9*0.85)	247,34	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	17,09	58=85*(0.85*0.8)	207,91	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>77,69</b>		<b>940,48</b>	
44	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	15,15	79,56	
		в т.ч. ЗПМ			10,28		1,23	5,5	6,78	
		МР						15,15		
		НР от ФОТ	%	78			4,10	66=78*0.85	52,51	
		СП от ФОТ	%	50			2,63	40=50*0.8	31,82	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13,21</b>		<b>170,67</b>	
45	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
		ЗП								
		ЭМ			42,08	2	10,10	15,15	153,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,88	2	2,37	5,5	13,04	
		МР				2		15,15		
		НР от ФОТ	%	78			7,88	66=78*0.85	100,98	
		СП от ФОТ	%	50			5,05	40=50*0.8	61,20	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25,40</b>		<b>328,22</b>	

Исполнитель:

Грошкова А.М.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М16/20х200, Leftix, масса 1 шт - 0,45 кг) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		1,96
		ЗП			2 608,28	1,15	16,20	15,15	245,39	
		ЭМ			44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
		в т.ч. ЗПМ			3,02	1,25	0,02	15,15	0,31	
		МР			9 764,23		52,72	11,36	598,98	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	15,33	80=105*(0.9*0.85)	196,56	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,96	44=65*(0.85*0.8)	108,11	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>93,51</b>		<b>1 151,67</b>	
47	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,07232	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		5,26 0,35
		ЗП			517,00	1,15	43,00	15,15	651,42	
		ЭМ			469,76	1,25	42,47	7,92	336,33	
		в т.ч. ЗПМ			46,34	1,25	4,19	15,15	63,47	
		МР			256,09		18,51	5,07	93,90	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	38,22	69=90*(0.9*0.85)	493,27	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	34,09	58=85*(0.85*0.8)	414,64	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>176,29</b>		<b>1 989,56</b>	
48	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилей проката без отверстий и сборочных операций	т	0,07232	42 650,15		3 084,46		3 084,46	
49	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста	100 м2	0,0473	1 875,93		ТЕРр58-12-2			1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,50	15,15	113,67	
		ЭМ			20,96		0,99	8,17	8,10	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		0,16	15,15	2,37	
		МР			1 696,34		80,24	3,9	312,93	
		НР от ФОТ	%	83			6,36	71=83*0.85	82,39	
		СП от ФОТ	%	65			4,98	52=65*0.8	60,34	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>100,07</b>		<b>577,43</b>	
50	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55		ТЕРр58-13-1			0,23
		ЗП			33,85		1,69	15,15	25,64	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,68	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ									
	МР				1 051,09			52,56	187,62	
	НР от ФОТ		%	83				1,40	18,20	
	СП от ФОТ		%	65				1,10	13,33	
	<b>Всего по позиции</b>							<b>56,93</b>	<b>246,47</b>	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м		100 м2 покрытия	0,046	1 097,17					
<b>51</b>	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам, в новом строительстве						ТЕР09-04-002-01		1,88 0,15
	ЗП				290,04	1,15	15,34	15,15	232,45	
	ЭМ				638,73	1,25	36,73	4,47	164,17	
	в т.ч. ЗПМ				33,28	1,25	1,91	15,15	28,99	
	МР				168,40		7,75	6,11	47,33	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	13,97	69=90*(0.9* 0.85)	180,39	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	12,46	58=85*(0.85 *0.8)	151,64	
	<b>Всего по позиции</b>							<b>86,25</b>	<b>775,98</b>	
	Профлист С21 толщ 0,5									
	Ц=210/1,18									
<b>52</b>	<b>Каталог ГВ ТО</b>									
	<b>РХЦС IV кв. 2014</b>									
	<b>стр. 71</b>									
	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;		м2	5,29	177,97	1,02*1,062	1 019,81		1 019,81	
	17. Сталь оцинкованная									
<b>53</b>	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали								
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам, в новом строительстве		100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		2,33
	ЗП				898,62	1,15	18,60	15,15	281,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,42	1,25	0,05	15,15	0,82	
	МР				13 542,34		243,76	2,23	543,59	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	20,14	92=120*(0.9 *0.85)	260,02	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	10,30	44=65*(0.85 *0.8)	124,36	
	<b>Всего по позиции</b>							<b>293,23</b>	<b>1 213,16</b>	
	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой									
<b>54</b>	<b>ТЕР07-05-039-06</b>	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам, в новом строительстве	100 м шва	0,044	2 601,99			ТЕР07-05-039-06		0,95 0,2
	ЗП				159,34	1,15	8,06	15,15	122,15	
	ЭМ				821,85	1,25	45,20	3,83	173,12	
	в т.ч. ЗПМ				32,77	1,25	1,80	15,15	27,31	
	МР				1 620,80		71,32	2,41	171,87	

Исполнитель: **И.И. Пошкова**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	155		0,9	13,75	119=155*(0.9*0.85)	177,86	
	СП от ФОТ		%	100		0,85	8,38	68=100*(0.85*0.8)	101,63	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>146,71</b>		<b>746,63</b>	
55	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м желобов	0,046	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		1,66 0,01
	ЗП				250,34	1,15	13,24	15,15	200,63	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				1,93	1,25	0,11	15,15	1,68	
	МР				9 201,89		423,29	2,81	1 189,44	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	14,42	92=120*(0.9*0.85)	186,13	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	7,38	44=65*(0.85*0.8)	89,02	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>459,37</b>		<b>1 673,72</b>	
56	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; в два слоя	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,036956	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,33
	ЗП				32,48	1,15*2	2,76	15,15	41,83	
	ЭМ				5,94	1,25*2	0,55	5,89	3,23	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25*2	0,01	15,15	0,13	
	МР				329,42	2	24,35	3,9	94,96	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	2,24	69=90*(0.9*0.85)	28,95	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	1,65	48=70*(0.85*0.8)	20,14	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>31,55</b>		<b>189,11</b>	
<b>Окраска деревянных элементов фасада</b>										
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>										222 258,46
<b>Накладные расходы</b>										65 702,92
<b>Сметная прибыль</b>										38 701,15
<b>Итого по смете:</b>										3 770,88
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</b>										
<b>Деревянные конструкции</b>										41 369,46
<b>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</b>										1 735,52
<b>Строительные металлические конструкции</b>										12 355,88
<b>Конструкции из кирпича и блоков</b>										90 620,77
<b>Маларные работы (ремонтно-строительные)</b>										94 423,95
<b>Стены (ремонтно-строительные)</b>										1 557,45
<b>Штукатурные работы (ремонтно-строительные)</b>										9 179,36
<b>Земляные работы, выполняемые ручным способом</b>										16 048,69
<b>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</b>										51 279,08
<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>										498,89
<b>Кровли</b>										2 886,86

Исполнитель: *С.И.И.*

Грошкова А.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										746,63
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										189,11
Итого										326 662,53
В том числе:										
Материалы										134 161,07
Машины и механизмы										5 740,28
ФОТ										83 341,60
Накладные расходы										65 702,92
Сметная прибыль										38 701,15
НДС 18%										58 799,26
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>385 461,79</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Колесник В.В. (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Согласовано в сумме 385 461,79 руб  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет Завхоз

Исполнитель: Грошкова А.М.

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный лабораторный центр  
 по исследованию в строительстве»

1-13-14