

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" _____ 20__ г.

" _____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:111,547 тыс. руб.
19,307 тыс. руб.
143,730 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома

Демонтаж

1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			ТЕРр67-4-3		0,38
		ЗП			46,07		2,77	15,15		41,88
		ЭМ			0,89		0,05	6,83		0,36
		в т.ч. ЗПМ			0,31		0,02	15,15		0,28
		МР					2,37	72=85*0,85		30,36
		НР от ФОТ	%	85			1,81	52=65*0,8		21,92
		СП от ФОТ	%	65			7,00			94,52
2	ТЕРр67-4-1	Всего по позиции								
		Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			ТЕРр67-4-1		0,35
		ЗП			42,57		2,55	15,15		38,70
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			2,17	72=85*0,85		27,86
		СП от ФОТ	%	65			1,66	52=65*0,8		20,12
		Всего по позиции					6,38			86,68
		Демонтаж щитка, устанавливаемые на стене								
5	ТЕРм08-03-599-09	МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и дезки	1 шт.	4	83,65			ТЕРм08-03-599-09		4,03
		ЗП			31,15	0,3	37,40	15,15		0,01