

21.06

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА
Подпись



" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 26А
(доп работы - конкурс)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 26А (доп работы - конкурс)

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 26А
(доп работы - конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 1,80 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2 чел.час.
Сметная заработная плата 0,268 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффи циенты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	3	16,70	49	
	ЭМ				13,19	1,00	0	4,76	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,70	(0)	
	МР				118,76	1,00	1	2,22	3	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	3		40	0,32
	СП от ФОТ		%	52			2		25	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

5229

Исполнитель: Ероина
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								9	118	0,32
2	РХЦС 3/2015, стр. 274	Переключатель 1-кл. ОП Рондо IP 44 бел. SchE VA66-102B-BI (BA66-102B-би) Ц=72,84/1,18*1,02	шт	1	62,96	1,00	63	1,00	63	
3	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,02	1420,03		M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	13	16,70	219	
	ЭМ				201,43	1,00	4	6,34	26	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,70	(4)	
	МР				563,77	1,00	11	3,09	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	13		181	1,41
	СП от ФОТ		%	52			9		116	
	ЗТР		чел-ч	70,64						
Всего по позиции								50	577	1,41
4	Прайс ЭТМ	Светильник 94 829 NBL-PR1-7-4K-WH-IP65-LED (аналог НПП 1301 бел. круг) Navigator 4607136948297 Ц=443,81/1,18*1,02	шт	2	383,63	1,00	767	1,00	767	
Прямые затраты по разделу								862	1163	
Накладные расходы по разделу								16	221	
Сметная прибыль по разделу								11	141	
Итого по разделу								889	1525	
Итого по всем разделам									1525	
Масса мусора									0	
Заработная плата									268	
Эксплуатация машин									27	
в том числе заработная плата машинистов									4	
Материалы									868	

Исполнитель: *Ероина*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе оборудование								0
		Накладные расходы								221
		Сметная прибыль								141
		Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку								0
		Итого								1525
		НДС, %			18,00					275
		Всего								1800

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 1800,00 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
21.06.2016г.

Исполнитель: Еронина Н.Н.
Еронина Н.Н.