

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

РАЙОНА  
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАМ.РЕМОНТА  
Подпись \_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заказчик



30.05

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Р.Зорге, д.28А (дополнительные работы - конкурс)

Объект №

## Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Р.Зорге, д.28А (дополнительные работы - конкурс)

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Р.Зорге, д.28А (дополнительные работы - конкурс)

Основание: дефектные работы

Сметная стоимость 14,885 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 29 чел.час.  
Сметная заработная плата 4,617 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Демонтажные работы

1	M08-03-524-07	Демонтаж- Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1 шт.	1	9,62			M08-03-524-07		
	ЗП				8,82	1,00	9	16,50	146	
	ЭМ				0,80	1,00	1	5,38	4	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	1	16,50	11	

Исполнитель: Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			0,00	1,00	0	3,83	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	8		119	0,95
		СП от ФОТ	%	52			6		76	
		ЗТР	чел-ч	0,951						

**Всего по позиции****24 345 0,95**

Прямые затраты по разделу

10 150

Накладные расходы по разделу

8 119

Сметная прибыль по разделу

6 76

**Итого по разделу****24 345****Раздел 2. Монтажные работы**

2	M08-03-524-07	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт.	1	190,55			M08-03-524-07		
		ЗП			29,39	1,00	29	16,50	485	
		ЭМ			2,68	1,00	3	5,38	14	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,50	(2)	
		МР			158,48	1,00	158	3,83	607	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	28		394	3,17
		СП от ФОТ	%	52			19		253	
		ЗТР	чел-ч	3,17						

**Всего по позиции****237 1753 3,17**

3	Счет	Ящик сил. ЯРВ 6122 100А Электрофидер Ц=1608,75/1,18*1,02*1,071	шт	1	1489,35	1,00	1489	1,00	1489	
---	------	--	----	---	---------	------	------	------	------	--

**Электроустановочные изделия**

4	M08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт.	100	0,01	455,07		M08-03-591-04		
		ЗП				325,66	1,00	3	16,50	54
		ЭМ				13,19	1,00	0	4,54	1
		в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,50	(0)
		МР				116,22	1,00	1	2,24	3
		НР от ФОТ	%	81		1,00	3		44	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		28	

Исполнитель: *Ер.*  
**Еренина Н.Н.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	35,13						
<b>Всего по позиции</b>								<b>9</b>	<b>130</b>	<b>0,35</b>
5	РХЦС 3/2015, стр. 274	Выключатель 2-кл. ОП Рондо IP44 бел. SchE BA56-225B-би VA56-225B-BI (BA56-225B-би) Ц=74,25/1,18*1,02*1,071	шт	1	68,74	1,00	69	1,00	69	
<b>Светотехнические изделия</b>										
6	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,03	1420,03				M08-03-593-06	
	ЗП				654,83	1,00	20	16,50	324	
	ЭМ				201,43	1,00	6	5,71	35	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,50	(5)	
	МР				563,77	1,00	17	3,04	51	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	19		266	2,12
	СП от ФОТ		%	52			13		171	
	ЗТР		чел-ч	70,64						
<b>Всего по позиции</b>								<b>75</b>	<b>847</b>	<b>2,12</b>
7	Прайс ЭТМ	Светильник 94 829 NBL-PR1-7-4K-WH-IP65-LED (аналог НПП 1301 бел. круг) Navigator 4607136948297 Ц=443,81/1,18*1,02*1,071	шт	3	410,87	1,00	1233	1,00	1233	
<b>Прямые затраты по разделу</b>								<b>3030</b>	<b>4365</b>	
<b>Накладные расходы по разделу</b>								<b>50</b>	<b>704</b>	
<b>Сметная прибыль по разделу</b>								<b>34</b>	<b>452</b>	
<b>Итого по разделу</b>								<b>3112</b>	<b>5521</b>	
<b>Раздел 3. Пусконаладочные работы</b>										
8	P01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемн	13	14,60				P01-11-013-01	
	ЗП				14,60	0,80	152	16,50	2505	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	99		1378	15,86
	СП от ФОТ		%	32			61		802	
	ЗТР		чел-ч	1,22						

Исполнитель: *Ерш*  
**Еренина Н.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>								<b>312</b>	<b>4685</b>	<b>15,86</b>
9	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	18	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП				3,83	0,80	55	16,50	910	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	36		501	5,76
	СП от ФОТ		%	32			22		291	
	ЗТР		чел-ч	0,32						
<b>Всего по позиции</b>								<b>113</b>	<b>1702</b>	<b>5,76</b>
10	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14,60			П01-11-010-01		
	ЗП				14,60	0,80	12	16,50	193	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	8		106	1,22
	СП от ФОТ		%	32			5		62	
	ЗТР		чел-ч	1,22						
<b>Всего по позиции</b>								<b>25</b>	<b>361</b>	<b>1,22</b>
Прямые затраты по разделу								219	3608	
Накладные расходы по разделу								143	1985	
Сметная прибыль по разделу								88	1155	
<b>Итого по разделу</b>								<b>450</b>	<b>6748</b>	
Итого по всем разделам									12614	
Масса мусора									0	
Заработная плата									4617	
Эксплуатация машин									54	
в том числе заработная плата машинистов									8	
Материалы									3452	

Исполнитель: *Ерш*  
Ершнина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе оборудование									0
	Накладные расходы по смете									2808
	Сметная прибыль по смете									1683
	Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку									0
	Итого									12614
	НДС, %				18,00					2271
	<b>Всего</b>									<b>14885</b>

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Имф*  
Согласовано в сумме 14885,00 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*08.06.2016*

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценам и заработкам в строительстве»

Исполнитель: *Ероина*  
Ероина Н.Н.