

Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: п. Волово, ул. Хрунова, д.7

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-доп**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли. Дополнительные работы.

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

**64.913** тыс. руб.

**0.086** тыс. чел.ч

**11.794** тыс. руб.

№ 140/пр)".

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".											
№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.11	4 200.38			E58-5-1			
		Зарплата рабочих			317.76		34.95		16	559.26	
		Эксплуатация машин			22.14		2.44		9.12	22.21	
		Материальные ресурсы			3 860.48		424.65		4.7	1 995.87	
		Накладные расходы	%		83		29.01		71	397.07	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		22.72		52	290.82	
		Затраты труда	чел-ч	39.87							
							<b>513.77</b>			<b>3 265.23</b>	
2.	26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Огнебиозащитный состав КСД при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7	148.12			E26-02-018-02			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	обрабатываемой поверхности								
		Зарплата рабочих			77.97	1.15	627.66		16	10 042.54	
		Эксплуатация машин			68.25	1.25	597.19		6.27	3 744.37	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.98	1.25	8.57		16	137.20	
		Материальные ресурсы			1.90		13.30		10.53	140.05	

&lt; 2/15-185 ДОП \* 12 \* 2-доп &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113-9005	Антисептик-антипирен	кг	144.9								
	Накладные расходы	%			90		572.61		77	7 838.40	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		381.74		48	4 886.28	
	Затраты труда	чел-ч	10.2005								71
							2 192.50			26 651.63	71
3. С Счет.	Огнебиозащитный состав КСД (для получения	кг	350					[цена]	55.86	19 551.00	
(Номер позиции по смете: 2)	трудновоспламеняемой древесины - 500 г/м2;) Цена 56,1/1,18*1,02*1,152=55,86										
4. 311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	17	24.19				E311-01-146-1			
	Зарплата рабочих				3.88		65.96		16	1 055.36	
	Эксплуатация машин				20.31		345.27		7.07	2 441.06	
	Накладные расходы	%			100		65.96		85	897.06	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		39.58		48	506.57	
	Затраты труда	чел-ч	0.5777								10
							516.77			4 900.05	10
5. 310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	17	8.56			145.52	X310-3005-1	4.42	643.20	
							145.52			643.20	

## . ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=77 - по стр. 2; %=85 - по стр. 4)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 4)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный кооперативный центр  
по профессиональному образованию в строительстве»

Согласовано в сумме 64 913,10 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

18

2 256.94	40 194.91	85
2 256.94	40 194.91	85
667.58	9 132.53	
444.03	5 683.66	
3 368.55	55 011.10	
3 368.55	55 011.10	
437.95	21 686.92	
728.57	11 657.16	
1 090.42	6 850.84	
8.57	137.20	
667.58	9 132.53	
444.03	5 683.66	
606.34	9 902.00	
3 974.89	64 913.10	

Составил: \_\_\_\_\_