

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Венов, ул. Карла Маркса, д. 12А
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.


Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед. единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэфф. иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэфф. иенты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			Р67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции										
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			Р67-4-1	99	0,38
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель: 
Щека Т.В.

7

92 0,35

M08-03-
599-09

1 шт. 4,00

7,96

०	८१	१,००	२७	३७२
०	५२		१९	२३९
५२८-५	०,७६८			

77

1 088

3,07

100 M 0,15

70,58

P67-3-1

8	72	1,00	9	122
8	52		7	88
9,64				

27

379

1,45

49

731

40

556

30

371

718

1 658

1

1 шт. 1,00

269, 36

M08-03-

81 %

1,00

22

ETK

2.95

12/13/2

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24					
		ЭП			23,73	1,00	95	16,00	1	519
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31		70
		В т.ч. ЭПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1	081
		НР от ФОТ				1,00	91		1	237
		СП от ФОТ					62			794
		ЗТР		2,56						10,24

16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1	526	1,00	1	526
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02									

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78					
		ЭП			10,38	1,00	187	16,00	2	989
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00		0
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	7	10,53		76
		НР от ФОТ				1,00	177		2	421
		СП от ФОТ					121		1	554
		ЗТР		1,12						20,16

Всего по позиции

18	Прайс-лист	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00		143
		ИЭК								
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
		от30.10.2015								

19	Прайс-лист	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	16,00	68,36	1,00	1	094	1,00	1	094
	ИЭК	Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02									
	от30.10.2015										

20	Прайс-лист	Шина Н "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00		195
		ИЭК от								
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
		30.10.2015								

21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00		195
		ИЭК от								
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
		30.10.2015								

Ввод в здание

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ				1,00	7		93	
		СП от ФОТ					5		60	
		ЗТР		0,82						0,82
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23

377

0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		В т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ				1,00	117		1 596	
		СП от ФОТ					80		1 024	
		ЗТР		27,76						13,88
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398

5 028

13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
25	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	

26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	--	------------------------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,10	171,43			M08-02-412-05		
		ЗП			102,67	1,00	10	16,00	164	
		ЭМ			21,26	1,00	2	8,69	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			47,50	1,00	5	4,54	22	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	10		134	1,17
		СП от ФОТ	%	52			7		86	
		ЗТР	цел-ч	11,68						

Всего по позиции

34

420 1,17

29	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,20	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	16	16,00	252	
		ЗМ			11,60	1,00	2	6,68	15	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			36,93	1,00	7	4,48	33	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	15		206	1,79
		СП от ФОТ	%	52			10		132	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции

50

638 1,79

30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЗМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	9		124	1,08
		СП от ФОТ	%	52			6		80	
		ЗТР	цел-ч	5,39						

Всего по позиции

28

375 1,08

31	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10	3/2015, стр.	Цена: =252,62/1,18*1,071*1,02	М	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339
	210									

32	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6	3/2015, стр.	Цена: =153,66/1,18*1,071*1,02	М	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845
	210									

33	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5	3/2015, стр.	Цена: =29,1/1,18*1,071*1,02	М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539
	210									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1,30	548,03	E46-03-011-01	174	16,00	2 791	
		Бороз					538	4,04	2 173	
		ЭП			134,19	1,00	(50)	16,00	(794)	
		ЭМ			413,84	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЭПМ			38,16	1,00	222		3 011	20,33
		МР			0,00	1,00	133		1 721	
		НР от ФОТ	%	84						
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	цел-ч	15,64						

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02	M08-10-010-01	170	16,00	2 713	
		ЭП			130,42	1,00	82	5,50	452	
		ЭМ			63,24	1,00	(0)	16,00	(0)	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	24	10,00	239	
		МР			18,36	1,00	161		2 198	19,76
		НР от ФОТ	%	81			110		1 411	
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции

36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

37	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	М	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
		Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02								

38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
		Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02								

40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29	M08-02-412-04	8	16,00	126	
		ЭП			78,76	1,00	1	6,68	8	
		ЭМ			11,60	1,00	(0)	16,00	(1)	
		в т.ч. ЭПМ			0,76	1,00	4		17	
		МР			36,93	1,00	8		103	
		НР от ФОТ	%	81			5		66	
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	8,96						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210	М	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423		0,90
----	--	---	-------	--------	------	-------	------	-------	--	------

42	М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 М	0,40	65,63						
----	---	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--

ЗП	47,38	1,00	19	16,00	303					
ЭМ	3,87	1,00	2	6,68	10					
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(2)					
МР	14,38	1,00	6	4,86	28					
НР от ФОТ			18		247					2,16
СП от ФОТ			12		159					
ЗТР										

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078		2,16
----	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--	------

44	М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 М	0,80	83,77						
----	--	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--

ЗП	55,29	1,00	44	16,00	708					
ЭМ	5,80	1,00	5	6,68	31					
В т.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(5)					
МР	22,68	1,00	18	4,59	83					
НР от ФОТ			42		578					5,03
СП от ФОТ			29		371					
ЗТР										

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	80,00	62,36	1,00	4 989	1,00	4 989		
----	---	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--	--

46	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63						
----	--	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции

8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	0,00	0,00	0	0,00	0
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	0,00	1,00	1,00	(0)	16,00	(0)	47
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	250,95	1,00	1,00	20	2,32	47	1,98
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	85	1,00	1,00	16	2,32	47	1,98
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	52	1,00	1,00	11	2,32	47	1,98
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	24,72	1,00	1,00	136	2,32	47	1,98

Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

Электроустановочные изделия

48	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100	0,08	424,88	M08-03-591-01	23	16,00	375	2,53
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	292,93	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	13,19	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	0,38	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	118,76	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	81	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	52	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	31,60	1,00	1,00	1,00

Всего по позиции

71 902 2,53

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

Светотехнические изделия

50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100	0,08	1 420,03	M08-03-593-06	52	16,00	838	5,65
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	654,83	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	201,43	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	11,11	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	563,77	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	81	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	52	1,00	1,00	1,00
ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	70,64	1,00	1,00	1,00

Всего по позиции

199 2 222 5,65

51 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260
Цена: =700/1.18*1.071*1.02

шт. 8,00 648,05 1,00 5 184



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прочие работы

52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64	E46-03-014-47				
		ЭП			90,86	1,00	9	16,00	145	
		ЭМ			247,78	1,00	25	5,50	136	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	9		122	1,14
		СП от ФОТ	%	48			5		70	
		ЗТР	цел-ч	11,40						

53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,22	54,04	P69-2-1				
		ЭП			43,76	1,00	10	16,00	154	
		ЭМ			10,28	1,00	2	5,50	12	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	8		102	1,21
		СП от ФОТ	%	40			5		62	
		ЗТР	цел-ч	5,49						

54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,22	155,88	P69-2-2				
		ЭП			126,24	1,00	28	16,00	444	
		ЭМ			29,64	1,00	7	5,50	36	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	22		293	3,48
		СП от ФОТ	%	40			14		178	
		ЗТР	цел-ч	15,84						

55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 М3 задел ки	0,032	2 002,23	E46-03-017-05				
		ЭП			568,66	1,00	18	16,00	291	
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25	7	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR										
MR OT ФОТ					1 409,16	1,00	45	5,11	230	
CП OT ФОТ						1,00	18		244	2,41
ЗТР							11		140	
					Чел-ч	75,22				

Всего по позиции

93 912 2,41

56 Р61-1-2
{K=2} Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м2 при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)

повер										
ЗП					658,42	1,00	89	16,00	1 422	
ЭМ					38,14	1,00	5	7,93	41	
В т.ч. ЗПМ					16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
MR					1 226,70	1,00	166	4,50	745	
MR OT ФОТ						1,00	72		976	11,44
CП OT ФОТ							46		583	
ЗТР					Чел-ч	84,74				

Всего по позиции

378 3 767 11,44

57 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МС35 п.4.7

окраш иваем ой										
ЗП					432,56	1,15	67	16,00	1 074	
ЭМ					6,91	1,25	1	9,25	11	
В т.ч. ЗПМ					0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
MR					1 003,12	1,00	135	4,95	670	
MR OT ФОТ						1,15	64		859	7,92
CП OT ФОТ							31		397	
ЗТР					Чел-ч	51,01				

Всего по позиции

298 3 011 7,92

Система выравнивания потенциалов

58 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2

Бороз										
ЗП					134,19	1,00	7	16,00	107	
ЭМ					413,84	1,00	21	4,04	84	
В т.ч. ЗПМ					38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
MR					0,00	1,00	0	0,00	0	
MR OT ФОТ							9		116	0,78
CП OT ФОТ							5		66	
ЗТР					Чел-ч	15,64				

Всего по позиции

11

Исполнитель:

42 Метка Т.В. 373 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЗМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	цел-ч	15,20						

60	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								
		Всего по позиции					126	1 618	4,56	

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЗМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						
		Всего по позиции					77	959	2,69	

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
----	---------	---	---	------	-----------	------	-------	------	-------	--

		Прямые затраты по разделу			38 992			65 396		
		Накладные расходы по разделу			1 299			17 660		
		Сметная прибыль по разделу			848			10 874		
		Итого по разделу			41 141			93 930		

Раздел 3. Заемление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МДС п.4.7 откосами, группа грунтов 2	м3	0,063	1 122,66					
			групп							

12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					1	122,66	1,00	71	16,00	1 132
НР от ФОТ			%	61			1,00	51		691
СП от ФОТ			%	31				27		351
ЗТР			цел-ч	154,00						

Всего по позиции

149 2 174 11,16

65 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

10	0,30	174,37								
ЗП			шт.							
ЭМ					94,05	1,00	28	16,00	451	
в т.ч. ЗПМ					50,90	1,00	15	6,35	97	
МР					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
НР от ФОТ					29,42	1,00	9	5,19	46	
СП от ФОТ			%	81						
ЗТР			%	52						
			цел-ч	10,70			19		241	3,21

Всего по позиции

98 1 210 3,21

66 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм

т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999				
---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--	--	--	--

67 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м	0,10	348,48								
ЗП					187,23	1,00	19	16,00	300	
ЭМ					75,54	1,00	8	6,26	47	
в т.ч. ЗПМ					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
МР					85,71	1,00	9	4,10	35	
НР от ФОТ			%	81						
СП от ФОТ			%	52						
ЗТР			цел-ч	21,30			12		247	2,13

Всего по позиции

66 788 2,13

68 1014686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605				
---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--	--	--	--

69 M08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100 м	0,30	263,16								
ЗП					145,91	1,00	44	16,00	700	
ЭМ					67,87	1,00	20	6,24	127	
в т.ч. ЗПМ					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
МР					49,38	1,00	15	5,23	77	
НР от ФОТ			%	81						
СП от ФОТ			%	52						
ЗТР			цел-ч	16,60			29		371	4,98

Всего по позиции

13

150 1 853 4,98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814				

70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
----	---------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--	--	---------------	--	--

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух колованов и ям, группа грунтов 1	МЗ							
----	---------------	---	----	--	--	--	--	--	--	--

МДС35 п.4.7			групп		620,39	1,00		39	16,00	625
ЗП			%	61		1,00		28		381
НР от ФОТ			%	31				15		194
СП от ФОТ			цел-ч	88,50						
ЗТР										

Всего по позиции					82		1 200	6,41		
------------------	--	--	--	--	----	--	-------	------	--	--

72	E13-03-004-26	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
----	---------------	--	-----	-------	--------	--	--	---------------	--	--

МДС35 п.4.7			окраш иваем ой							
ЗП					32,48	1,15	1	16,00	16	
ЭМ					5,94	1,25	0	5,89	1	
в т.ч. ЗПМ					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ						1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ			%	69					8	
ЗТР			%	48						
			цел-ч	3,83						

Всего по позиции					12		71	0,12		
------------------	--	--	--	--	----	--	----	------	--	--

Прямые затраты по разделу					3 704		7 107			
---------------------------	--	--	--	--	-------	--	-------	--	--	--

Накладные расходы по разделу					167		2 283			
------------------------------	--	--	--	--	-----	--	-------	--	--	--


Сметная прибыль по разделу					103		1 324			
----------------------------	--	--	--	--	-----	--	-------	--	--	--

Итого по разделу					3 975		10 714			
------------------	--	--	--	--	-------	--	--------	--	--	--

Раздел 4. Пусконаладочные работы										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроопорам	1	45,00	3,83			P01-11-028-01		
			линии							
			%	55	3,83	1,00	172	16,00	2 758	
			%	32		1,00	112		1 517	14,40
			цел-ч	0,32			69		883	

Всего по позиции										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель: 
 353
 Шелта Т.Б. 158
 14/40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		

ЗП										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу	187	2 992
Накладные расходы по разделу	121	1 646
Сметная прибыль по разделу	75	958
Итого по разделу	383	5 596

Итого по всем разделам

Масса мусора	1 751	28 000
Заработная плата	896	4 255
Эксплуатация машин	60	970
в том числе заработная плата машинистов	40 287	43 971
Материалы		0
Затраты на производство работ в зимнее время	1 627	22 145
Накладные расходы по смете	1 056	13 527
Сметная прибыль по смете		111 898
Итого		20 142
НДС, %		
Всего		132 040

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 132 040 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетина Т.В.