

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт

на ремонт кровли по ул. Клубная д.4 д.Островки Веневский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

483,416 тыс. руб.
72,180 тыс. руб.
576,830 чел.-час

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,2	146,55			ТЕР46-04-008-04		50,88
		ЗП								
		ЭМ			115,91		370,91	16	5 934,56	
		в т.ч. ЗПМ			30,64		98,05	5,5	539,28	
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	110						
		СП от ФОТ	%	70		0,9	367,20	84=110*(0,9*0,85)	4 985,03	
		Всего по позиции				0,85	220,69	48=70*(0,85*0,8)	2 848,59	
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: , примыканий к дымовым трубам	100 м труб и покрытий	0,08	66,54		1 056,85		14 307,46	0,73
		ЗП						ТЕРр58-3-1		
		ЭМ			66,34		5,31	16	84,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,20		0,01	5,6	0,06	
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,2	147,03		13,18		189,52	
		ЗП			112,64		360,45	ТЕРр58-1-1	Исполнитель: 48 51 1,47	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65			4,41	71=83*0,85	60,32	
		Всего по позиции					3,45	52=65*0,8	44,18	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				34,39		110,05	7,41	815,47	
	в т.ч. ЗПМ				5,81		18,59	16	297,44	
	НР от ФОТ		%	83			314,60	71=83*0.85	4 305,89	
	СП от ФОТ		%	65			246,38	52=65*0.8	3 153,61	
	Всего по позиции						1 031,48		14 042,17	
4	ТЕРР58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,6	4 200,38			ТЕРР58-5-1		23,92
	ЗП									
	ЭМ				317,76		190,66	16	3 050,56	
	в т.ч. ЗПМ				22,14		13,28	9,12	121,11	
	НР от ФОТ		%	83	3 860,48		2 316,29	4,7	10 886,56	
	СП от ФОТ		%	65			158,25	71=83*0.85	2 165,90	
	Всего по позиции						123,93	52=65*0.8	1 586,29	
	Всего по позиции						2 802,41		17 810,42	
7	ТЕРР58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (коньковая доска)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,164	6 454,28			ТЕРР58-18-5		22,71
	ЗП									
	ЭМ				1 028,98		168,75	16	2 700,00	
	в т.ч. ЗПМ				70,01		11,48	9,16	105,16	
	НР от ФОТ		%	83	5 355,29		878,27	3,4	2 986,12	
	СП от ФОТ		%	65			140,06	71=83*0.85	1 917,00	
	Всего по позиции						109,69	52=65*0.8	1 404,00	
	Всего по позиции						1 308,25		9 112,28	
8	ТЕРР58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (карнизная доска)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,62	6 454,28			ТЕРР58-18-5		85,86
	ЗП									
	ЭМ				1 028,98		637,97	16	10 207,52	
	в т.ч. ЗПМ				70,01		43,41	9,16	397,64	
	НР от ФОТ		%	83	5 355,29		3 320,27	3,4	11 288,92	
	СП от ФОТ		%	65			529,52	71=83*0.85	7 247,34	
	Всего по позиции						414,68	52=65*0.8	5 307,91	
	Всего по позиции						4 945,85		34 449,33	
9	ТССЦ-102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-3,224	3 493,72		-11 263,75		-11 263,75	
10	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	3,224	7 591,13		24 473,80		24 473,80	
11	ТЕРР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	3,2	1 088,55			ТЕРР58-13-1		14,46
	ЗП									
	ЭМ				33,85		108,32	16	1 733,12	
	в т.ч. ЗПМ				3,61		11,55	9,3	107,42	
	НР от ФОТ		%	83	1 051,09		3 363,49	3,75	12 613,09	
	СП от ФОТ		%	65			89,91	71=83*0.85	1 230,52	
	Всего по позиции						70,41	52=65*0.8	16 585,37	
	Всего по позиции						3 643,68		16 585,37	

Исполнитель: 

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506	м2	-368	33,31		-12 258,08		-12 258,08	
13	каталог	Пленка гидропароизоляционная Изолпан Ц=24,29/1,18*1,02*1,152	м2	368	24,19		8 901,92		8 901,92	
14	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3							
		древесины в конструкции		0,45	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		11,64
		ЗП								
		ЭМ			176,40	1,15	91,29	16	1 460,64	
		в т.ч. ЗПМ			24,21	1,25	13,62	8,91	121,35	
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ			2 389,38		1 075,22	3,3	3 548,23	
		СП от ФОТ	%	118		0,9	96,95	90=118*(0.9 *0.85)	1 314,58	
		Всего по позиции	%	63		0,85	48,89	43=63*(0.85 *0.8)	628,08	
15	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2		1 449,86		1 325,97		7 072,88	58,91
		ЗП		3,2				ТЕРр58-12-4		0,26
		ЭМ			136,79		437,73	16	7 003,68	
		в т.ч. ЗПМ			7,20		23,04	8,85	203,90	
		МР			1,01		3,23	16	51,68	
		НР от ФОТ	%	83	1 305,87		4 178,78	3,82	15 962,94	
		СП от ФОТ	%	65			366,00	71=83*0.85	5 009,31	
16	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2		10 878,71		5 292,17	52=65*0.8	3 668,79	
		ЗП		3,2				ТЕР12-01-023 01	31 848,62	141,79
		ЭМ			310,94	1,15	1 144,26	16	18 308,16	3,16
		в т.ч. ЗПМ			91,91	1,25	367,65	8,03	2 952,23	
		МР			9,97	1,25	39,87	16	637,92	
		НР от ФОТ	%		10 475,86		33 522,75	3,54	118 670,54	
		СП от ФОТ	%	120		0,9	1 278,86	92=120*(0.9 *0.85)	17 430,39	
		Всего по позиции	%	65		0,85	654,23	44=65*(0.85 *0.8)	8 336,28	
17	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррейк»	м2	-390,4	263,89		36 967,75		165 697,60	
18	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-51,2	266,88		-103 022,66		-103 022,66	
19	каталог РХЦС	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем320 м2 х 1,15)	м2				-13 664,26		-13 664,26	
		Ц=346/1,18*1,02*1,062		368	317,63		116 887,84		116 887,84	
20	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (конек,обделки) 41х0,4	т	0,1012	39 841,20		4 031,93		4 031,93	
21	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (примыкания) 8х0,5х1,15х5,5	т	0,0253	39 841,20		1 007,98			

1 007,98

Исполнитель: _____

Холщовый лист

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2 308,47			ТЕРр58-2-2		3,09
		ЗП			2 298,10			16		
		ЗМ			10,37			5,5		0,55
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		Всего по позиции	%	83				19,07	71=83*0,85	261,05
		Устройство слуховых окон	%	65				14,94	52=65*0,8	191,19
23	ТЕР10-01-003-01	ЗП	1 слуховое окно	1	383,21			ТЕР10-01-003		820,47
		ЗМ			52,84	1,15		01		7,62
		в т.ч. ЗПМ			16,54	1,25		16		0,14
		МР			1,39	1,25		20,68	8,63	972,32
		НР от ФОТ			313,83			1,74	16	178,47
		СП от ФОТ	%	118		0,9		313,82	4,22	27,84
		Всего по позиции	%	63		0,85		90=118*(0,9		1 324,32
		Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	компл.	1	84,84			66,39	90=118*(0,9	900,14
		Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,032	5 832,03			43=63*(0,85		430,07
24	ТССЦ-101-0933	ЗП						495,13		3 805,32
25	ТЕР10-01-044-12	ЗМ			608,80	1,15		ТЕР10-01-044		84,84
		в т.ч. ЗПМ			12,84	1,25		12		2,94
		МР			0,88	1,25		0,51	16	358,40
		НР от ФОТ	%	118		0,9		0,04	16	4,47
		СП от ФОТ	%	63		0,85		166,74	5,51	0,64
		Всего по позиции	%	63		0,85		90=118*(0,9		918,74
		Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи) 0,5х0,7	100 м2 щитов	0,0035	9 370,82			23,83	90=118*(0,9	323,14
26	ТЕР10-03-003-01	ЗП						43=63*(0,85		154,39
		ЗМ			227,13	1,15		12,02	43=63*(0,85	1 759,14
		в т.ч. ЗПМ			772,83	1,25		*0,8		0,11
		МР			104,49	1,25		0,91	16	0,04
		НР от ФОТ	%	118		0,9		3,38	8,26	14,56
		СП от ФОТ	%	63		0,85		0,46	16	27,92
		Всего по позиции	%	63		0,85		29,30	6,4	7,36
		Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,2	148,12			90=118*(0,9		187,52
27	ТЕР26-02-018-02	Исполнитель: 036						1,45	90=118*(0,9	19,73
		Исполнитель: 036						*0,85		9,43
		Исполнитель: 036						0,73	43=63*(0,85	259,16
		Исполнитель: 036						*0,8		32,64

Холщяная бумага

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				77,97	1,15	286,94	16	4 591,04	
	ЭМ				68,25	1,25	272,99	6,27	1 711,65	
	в т.ч. ЗПМ				0,98	1,25	3,94	16	63,04	
	НР от ФОТ				1,90		6,09	10,53	64,13	
	СП от ФОТ			100		0,9	261,79	77=100*(0,9 *0,85)	3 583,64	
				70		0,85	173,07	48=70*(0,85 *0,8)	2 233,96	
	Всего по позиции						1 000,88		12 184,42	
28	прайс	Сенез Проф (расход 320 м2 х 0,3кг/м2х1,02) Ц=1360/25/1,18*1,02*1,152	кг	97,92	54,17		5 304,33		5 304,33	
29	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (снегозадержатель)	100 м	0,62	3 029,51		ТЕР12-01-012 01			4,76 0,22
	ЗП				55,23	1,15	39,38	16	630,08	
	в т.ч. ЗПМ				46,96	1,25	36,39	7,3	265,65	
	НР от ФОТ				3,66	1,25	2,84	16	45,44	
	СП от ФОТ			120	2 927,32		1 814,94	5,53	10 036,62	
				65		0,9	45,60	92=120*(0,9 *0,85)	621,48	
	Всего по позиции					0,85	23,33	44=65*(0,85 *0,8)	297,23	
30	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,186	53 772,45		-10 001,68		-10 001,68	
							1 959,64		11 851,06	
31	каталог РХЦС	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	мп	62	550,80		34 149,60		34 149,60	
33	ТЕРР53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтир ованной поверхност и стен	0,02	10 872,91		ТЕРР53-15-2			7,23 0,02
	ЗП				2 808,86		56,18	16	898,88	
	в т.ч. ЗПМ				88,87		1,78	8,21	14,61	
	НР от ФОТ				12,62		0,25	16	4,00	
	СП от ФОТ			86	7 975,18		159,50	6,72	1 071,84	
	Всего по позиции			70			48,53	73=86*(0,85 56=70*0,8	659,10	
							39,50		505,61	
							305,49		3 150,04	
34	ТЕРР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхност и	0,15	2 195,20		ТЕРР61-31-1			19,71
	ЗП				1 140,55		171,08	16	2 737,28	
	в т.ч. ЗПМ				1,87		0,28	5,5	1,54	
	НР от ФОТ			79	1 052,78		157,92	4,49	709,06	
	СП от ФОТ			50			135,15	67=79*(0,85 40=50*0,8		
							85,54			

Исп. 838/98
1 094,91

Холщяная НР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная поверхность	100 м2 фасада	0,15	576,21		549,97	ТЕР15-04-011-02	6 376,77	3,52
		ЗП								
		ЭМ			162,43	1,15	28,02	16	448,32	
		в т.ч. ЗПМ			7,69	1,25	1,44	9,08	13,08	
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ			406,09		60,92	9,53	580,57	
		СП от ФОТ				0,9	26,48	80=105*(0.9*0.85)	358,66	
		Всего по позиции				0,85	13,10	37=55*(0.85*0.8)	165,88	
42	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизной доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	1 244,41		129,96	ТЕР15-04-024-02	1 566,51	23,22
		ЗП								0,01
		ЭМ			266,02	1,15	189,67	16	3 034,72	
		в т.ч. ЗПМ			3,31	1,25	2,57	9,17	23,57	
		МР			0,13	1,25	0,10	16	1,60	
		НР от ФОТ			975,08		604,55	2,42	1 463,01	
		СП от ФОТ				0,9	179,33	80=105*(0.9*0.85)	2 429,06	
		Всего по позиции				0,85	88,72	37=55*(0.85*0.8)	1 123,44	
43	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	11,901	12,36		1 064,84	ТСЦП310-3008-1	8 073,80	
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ			12,36		147,10	4,42	650,18	
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		Всего по позиции								
44	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	11,901	24,19		147,10	ТСЦП311-01-146-1	650,18	6,9
		ЗП								
		ЭМ			3,88		46,18	16	738,88	
		в т.ч. ЗПМ			20,31		241,71	7,07	1 708,89	
		МР						16		
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		Всего по позиции								
Итого по разделу 1							46,18	85=100*0.85	628,05	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							27,71	48=60*0.8	354,66	
Накладные расходы									3 430,48	
Сметная прибыль									409 674,77	
Итого по смете:									317 950,77	
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.									57 284,29	
									34 439,71	

Итого: 365 042,96

Холбошева НВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									44 631,81	
									409 674,77	
									236 944,02	
									9 964,19	
									72 179,52	
									57 284,29	
									34 439,71	
									73 741,46	
									483 416,23	

Согласовано в сумме 483 416,23 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ходышева Н.В.