

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: Тульская область, Веневский район, пос. Мордвес, ул. Садовая, д. 1  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 91,861 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 138 чел.час.  
Сметная заработная плата 19,453 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	46,96			Р67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	2	16,00	29	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		21	0,25
		СП от ФОТ	%	52			1		15	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

		Всего по позиции	5	65	0,25					
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04	42,57			Р67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	2	16,00	27	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		19	0,23
		СП от ФОТ	%	52			1		14	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель:   
Шетка Т.В. 60 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3 М08-03-599-09 Демонтаж этажных шптов  
Демонтаж МДС  
81-37.2004 п.  
3.2.1. (4)

М08-03-  
599-09

ЗП	7,12	1,00	14	16,00	228	
ЭМ	0,84	1,00	2	6,31	11	
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	14		185	1,54
СП от ФОТ			9		119	
ЗТР	0,768					

Всего по позиции 39 543 1,54

4 Р67-3-1	100 м	0,10	70,58	Р67-3-1	112	
Демонтаж кабеля			70,28	16,00	0	
ЗП			1,00	7,87	0	
ЭМ			0,30	1,00	(0)	
в т.ч. ЗПМ			0,13	16,00	(0)	
МР			0,00	1,00	0	
НР от ФОТ				0,00	0	
СП от ФОТ					81	0,96
ЗТР		9,64			58	

Всего по позиции 18 251 0,96

Прямые затраты по разделу	27	407
Накладные расходы по разделу	23	306
Сметная прибыль по разделу	16	206
Итого по разделу	66	919

Раздел 2. Монтажные работы

Штитовое оборудование

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36	М08-03- 572-03	22	16,00	344
ЗП			21,51		26	6,39	163
ЭМ			25,57				
в т.ч. ЗПМ			1,26				
МР			222,28				
НР от ФОТ							
СП от ФОТ							
ЗТР							

Итого: 760  
22  
32  
Щетка Т.В. 189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6 www.etm.ru Шит с монтажной панелью ШМПн-650х500х220 1Р 54 (ШРМ-3)  
Цена: =4015/1.18\*1.071\*1.02

шт. 1,00 3 717,01 1,00 3 717 1,00 3 717

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт. 5,00 10,78 M08-03-575-01 830

ЭП 10,38 1,00 52 16,00 830  
ЭМ 0,00 1,00 0 0,00 0  
В т.ч. ЭПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
МР 0,40 1,00 2 10,53 21  
НР от ФОТ 1,00 49 672  
СП от ФОТ 34 432  
ЗТР % 81  
% 52  
Чел-ч 1,12 5,60

Всего по позиции

137 1 955 5,60

8 Прайс ИЭК от Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А ИЭК  
30.10.2015 Цена: =841.72/1.18\*1.071\*1.02

шт. 1,00 779,25 1,00 779 1,00 779

9 Прайс ИЭК от Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК  
30.10.2015 Цена: =291.05/1.18\*1.071\*1.02

шт. 2,00 269,45 1,00 539 1,00 539

10 Прайс-лист ИЭК от Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК  
30.10.2015 Цена: =77.36/1.18\*1.071\*1.02

шт. 2,00 71,62 1,00 143 1,00 143

11 Прайс-лист ИЭК от DIN-рейка (30см) оцинкованная  
30.10.2015 Цена: =18.25/1.18\*1.071\*1.02

шт. 1,00 16,90 1,00 17 1,00 17

12 www.etm.ru Шина медная 5\*30 мм2 (30см)  
Цена: =1035/1.18\*1.071\*1.02

м 0,30 958,18 1,00 287 1,00 287

13 Прайс-лист ИЭК от Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
30.10.2015 Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02

шт. 1,00 48,81 1,00 49 1,00 49

14 Прайс-лист ИЭК от Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
30.10.2015 Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02

шт. 1,00 48,81 1,00 49 1,00 49

15 M08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных)

1 шт. 2,00 70,24

Исполнитель:

Шитка Т.В.

599-09

3П	23,73	1,00	47	16,00	759
3М	2,79	1,00	6	6,31	35
В П.Ч. 3ПМ	0,13	1,00	(0)	16,00	(4)
МР	43,72	1,00	87	6,18	540
HP OT ΦOT		1,00	45		618
CT OT ΦOT			31		397
3TP					5,12
					81
					52
					2,56

216	2 349	5, 12
-----	-------	-------

16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02							

1 шт.	10,00	10,78	M08-03-
-------	-------	-------	---------

ЭП		10,38	1,00	104	16,00	1 661	
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0	
В П.Ч.	ЭИМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МП		0,40	1,00	4	10,53	42	
HP OT	ΦOT					1 345	11,20
CII OT	ΦOT					864	
ЭП							

274	3 912	11, 20
-----	-------	--------

18	Прайс-лист	Авт. Бюкл. ВА47-29 1P 10A 4,5КА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143
	IEK	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02					
	от30.10.2015						

19	Прайс-лист ИЭК	Авт. Выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.07*1.02	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547
от30.10.2015									

20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

22	M08-02-411-04 Ввод тпский, наружный диаметр металлопроката до 27 мм	1 ВВОД	1,00	11,38		Исполнитель: Мелер 411-04 Меткат.В. 115
	ЗП			7,21	1,00	

Исходный: 411-04  
Щетка Т.В. 115



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЭМ							
			В т.ч. ЭПМ							
			МР							
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			ЗТР							
			%							
			Чел-ч							
			0,82							

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0,50	995,31	M08-02-411-01			
	ЭП				244,01	1,00	122	16,00	1 952
	ЭМ				158,17	1,00	79	5,76	456
	В т.ч. ЭПМ				2,27	1,00	(1)	16,00	(18)
	МР				593,13	0,00	0	5,33	0
	НР от ФОТ					1,00	117		1 596
	СП от ФОТ						80		1 024
	ЗТР								13,88

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	М	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС	Металлорукав РЗ-ЦХ-32	М	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
			Цена: =59,74/1.18*1.071*1.02							
			стр.277							

26	Каталог РХЦС	Металлорукав РЗ-ЦХ-22	М	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
			Цена: =35,03/1.18*1.071*1.02							
			стр.277							

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	М	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29	M08-02-412-04				
----	---------------	--	-------	------	--------	---------------	--	--	--	--

			ЭП							
			ЭМ							
			В т.ч. ЭПМ							
			МР							
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			%							
			Чел-ч							
			81							
			52							

Исполнитель: 23 196  
 Щетка Т.В. 196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37P			цел-ч 8,96							

Всего по позиции

77 959 2,69

29 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

100 м 0,20 65,63

M08-02-412-02

ЗП	47,38	1,00	9	16,00	152
ЭМ	3,87	1,00	1	6,68	5
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	14,38	1,00	3	4,86	14
НР от ФОТ		1,00	9		124
СП от ФОТ			6		80
37P	цел-ч 5,39				

Всего по позиции

28 375 1,08

30 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.071\*1.02 210

м 30,00 142,26 1,00 4 268 1,00 4 268

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.071\*1.02 210

м 20,00 26,94 1,00 539 1,00 539

32 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2

100 м 0,60 548,03 Е46-03-011-01

ЗП	134,19	1,00	81	16,00	1 288
ЭМ	413,84	1,00	248	4,04	1 003
в т.ч. ЗПМ	38,16	1,00	(23)	16,00	(366)
МР	0,00	1,00	0	0,00	0
НР от ФОТ		1,00	102		1 389
СП от ФОТ			62		794
37P	цел-ч 15,64				

Всего по позиции

493 4 474 9,38

33 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м 0,60 212,02

M08-10-010-01

ЗП	130,42	1,00	78	16,00	1 252
ЭМ	63,24	1,00	38	5,50	209
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	18,36	1,00	11	10,00	110
НР от ФОТ		1,00			
СП от ФОТ					
37P	цел-ч 15,20				

Исполнитель: 014 9,12  
51  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	М	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	9,12
----	------------	--	---	-------	------	------	-----	------	-----	------

35	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
----	------------	--	-----	--------	------	------	-----	------	-----	--

36	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,20	65,63		M08-02-412-02			
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЭПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ					1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ						6		80	
	ЗТР				5,39					

**Всего по позиции**

37	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
----	---	-----------------------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

38	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,40	83,77		M08-02-412-03			
	ЗП				55,29	1,00	22	16,00	354	
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68	15	
	в т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				22,68	1,00	9	4,59	42	
	НР от ФОТ					1,00	21		288	2,52
	СП от ФОТ						14		185	
	ЗТР				6,29					

**Всего по позиции**

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. 210	Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02	М	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	
----	---	------------------------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

40	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки ЗП	100 шт.	0,04	455,63					
----	---------------	--	---------	------	--------	--	--	--	--	--

Исполнитель:  
М10-06-  
Щетка Т.В. Мещеряков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
37P										
%										
85										
%										
52										
цел-ч										
24,72										
0,00										
1,00										
0										
0,00										
(0)										
16,00										
(0)										
23										
2,32										
1,00										
8										
111										
68										
0,99										

Всего по позиции

31 333 0,99

41 Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.02  
стр.264

шт. 4,00 7,69 1,00 31 1,00 31

Электроустановочные изделия

42 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

шт. 100 0,04 424,88 M08-03-591-01 187 3

ЭП 292,93 1,00 12 16,00 187  
ЭМ 13,19 1,00 1 5,85 3  
В т.ч. ЭПМ 0,38 1,00 (0) 16,00 (0)  
МР 118,76 1,00 5 2,33 11  
НР от ФОТ 81 1,00 11 151  
СП от ФОТ 52 8 97  
37P 31,60 1,26

Всего по позиции

37 449 1,26

43 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 4,00 29,46 1,00 118 1,00 118

Светотехнические изделия

44 M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

шт. 0,04 1 420,03 M08-03-593-06 419 52

ЭП 654,83 1,00 26 16,00 419  
ЭМ 201,43 1,00 8 6,49 52  
В т.ч. ЭПМ 11,11 1,00 (0) 16,00 (7)  
МР 563,77 1,00 23 3,24 73  
НР от ФОТ 81 1,00 25 345  
СП от ФОТ 52 222  
37P 70,64 2,83

Всего по позиции

99 1 111 2,83

45 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260  
Цена: =700/1.18\*1.071\*1.02

шт. 4,00 648,05 1,00 2 592

Исполнитель: 1 111 2,83  
Щетка Т.В. Мухомедов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прочие работы

46 Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100  
отвер  
стий 0,05

Е46-03-  
014-47

338,64

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

90,86 1,00 5 16,00 73  
247,78 1,00 12 5,50 68  
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
0,00 1,00 0 0,00 0  
1,00 1,00 4 61  
% 84  
% 48  
цел-ч 11,40 3 35

Всего по позиции

24 237 0,57

47 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100  
отвер  
стий 0,12

Р69-2-1

54,04

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

43,76 1,00 5 16,00 84  
10,28 1,00 1 5,50 7  
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
0,00 1,00 0 0,00 0  
1,00 1,00 4 55  
% 66  
% 40  
цел-ч 5,49 3 34

Всего по позиции

13 180 0,66

48 Р69-2-2 (К=3) Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500 мм)

100  
отвер  
стий 0,12

Р69-2-2

155,88

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

126,24 1,00 15 16,00 242  
29,64 1,00 4 5,50 20  
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
0,00 1,00 0 0,00 0  
1,00 1,00 12 160  
% 66  
% 40  
цел-ч 15,84 8 97

Всего по позиции

39 519 1,90

49 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2


1 м3  
задел  
ки 0,017

Е46-03-  
017-05

2 002,23

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

568,66 1,00  
24,41 1,00  
0,00 1,00  
1 409,16 1,00  
% 84  
% 1,00  
цел-ч 1,00

Исполнитель:   
Шелка Т.В. 130 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	48			6			74
			цел-ч	75,22						

Всего по позиции

50

485

1,28

50 Р61-1-2  
{K=2}

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 М2 при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)

Р61-1-2

ЗП	658,42	1,00	43	16,00	685
ЭМ	38,14	1,00	2	7,93	20
в т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(1)	16,00	(17)
МР	1 226,70	1,00	80	4,50	359
НР от ФОТ		1,00	35		470
СП от ФОТ			22		281
ЗТР					5,51
%	67				
%	40				
цел-ч	84,74				

Всего по позиции

182

1 815

5,51

51 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7

100 М2 окрас иваем ой 0,065 1 442,59

Е15-04-025-08

ЗП	432,56	1,15	32	16,00	517
ЭМ	6,91	1,25	1	9,25	5
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(0)
МР	1 003,12	1,00	65	4,95	323
НР от ФОТ		1,15	31		414
СП от ФОТ			15		191
ЗТР					3,81
%	80				
%	37				
цел-ч	51,01				

Всего по позиции

144

1 450

3,81

Система выравнивания потенциалов

52 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 М Бороз 0,05 548,03

Е46-03-011-01

ЗП	134,19	1,00	7	16,00	107
ЭМ	413,84	1,00	21	4,04	84
в т.ч. ЗПМ	38,16	1,00	(2)	16,00	(31)
МР	0,00	1,00	0	0,00	0
НР от ФОТ		1,00	9		116
СП от ФОТ			5		66
ЗТР					0,78
%	84				
%	48				
цел-ч	15,64				

Всего по позиции

42 Исполнитель 373

0,78

53 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 М

0,30

212,02

Итого Т.В. МР

010-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ				1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ					25		326	
		ЗТР								
			Чел-ч	15,20						

## Всего по позиции

126 1 618 4,56

54 www.etm.ru

Труба гофрированная диам. 20мм  
Цена: =8.5/1.18\*1.071\*1.02

М 30,00 7,87 1,00 236 1,00 236

55 www.etm.ru

Держатель для трубы 20мм  
Цена: =1.6/1.18\*1.071\*1.02

шт. 52,00 1,48 1,00 77 1,00 77

56 M08-02-412-04

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 35 мм2

100 М 0,30 127,29 M08-02-412-04

ЭП  
ЭМ  
В т.ч. ЭПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

78,76	1,00	24	16,00	378	
11,60	1,00	3	6,68	23	
0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
36,93	1,00	11	4,48	50	
	1,00	23		309	2,69
		16		199	

## Всего по позиции

77 959 2,69

57 5020505

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000  
медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

М 0,03 63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898

Прямые затраты по разделу

27 272 43 278

Накладные расходы по разделу

786 10 696

Сметная прибыль по разделу

520 6 645

## Итого по разделу

28 580 60 619

## Раздел 3. Заземление

58 E01-02-057-02

Разработка проекта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100  
МДС3 п.4.7 откосами, группа грунтов 2

МЗ 0,063 1 122,66

E01-02-057-02

ЭП  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ

группа				
ЭП	1 122,66	1,00		
НР от ФОТ		1,00		
СП от ФОТ				

Исполнитель:   
 057-02  
 71 16,00 1 132  
 5 691 11,16  
 27 351  
 Шетка ТВ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37P			цел-ч 154,00							

Всего по позиции

59 M08-02-471-01 Заемный вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

10	0,30	174,37	149	2 174	11,16
Шт.			M08-02-471-01		
ЗП		94,05	28	16,00	451
ЭМ		50,90	15	6,35	97
в т.ч. ЗПМ		2,40	(1)	16,00	(12)
МР		29,42	9	5,19	46
НР от ФОТ			27		375
СП от ФОТ			19		241
37P					3,21
%	81				
%	52				
цел-ч	10,70				

Всего по позиции

60 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм

т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999
						3,21

61 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м	0,10	348,48	19	16,00	300
ЗП		187,23	8	6,26	47
ЭМ		75,54	(0)	16,00	(5)
в т.ч. ЗПМ		3,16	9	4,10	35
МР		85,71	18		247
НР от ФОТ			12		159
СП от ФОТ					2,13
37P					
%	81				
%	52				
цел-ч	21,30				

Всего по позиции

62 1014686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605
						2,13

63 M08-02-472-02 Заемный горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100 м	0,30	263,16	44	16,00	700
ЗП		145,91	20	6,24	127
ЭМ		67,87	(1)	16,00	(13)
в т.ч. ЗПМ		2,78	15	5,23	77
МР		49,38	42		578
НР от ФОТ			29		371
СП от ФОТ					4,98
37P					
%	81				
%	52				
цел-ч	16,60				

Всего по позиции

64 1014686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814
						4,98

Исполнитель: 1 853 4,98

Шетка Т.В. 1 814



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 М3	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		грунт							
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		чел-ч	88,50						

Всего по позиции

82 1 200 6,41

66	E13-03-004-26	Окраска металлических отрубованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
			М2							
			окраш							
			ивае							
			ой							
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		чел-ч	3,83						

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу	3 704	7 107	
Накладные расходы по разделу	167	2 283	
Сметная прибыль по разделу	103	1 324	
Итого по разделу	3 975	10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

67	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприемникам	1	45,00	3,83			П01-11-028-01		
			линия							
	ЗП				3,83	1,00	172	16,00	2 758	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	112		1 517	14,40
	СП от ФОТ		%	32			69		883	
	ЗТР		чел-ч	0,32						

Всего по позиции

353 5 158 14,40

68	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60					
			измерение							
	ЗП				14,60	1,00				

П01-11-010-01  
Исполнитель: Мельниченко Т.В.  
234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			55						129	1,22
СП от ФОТ			32			1,00	9		75	
ЗТР			1,22				6			

**Всего по позиции**

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2 992

Накладные расходы по разделу

121 1 646

Сметная прибыль по разделу

75 958

**Итого по разделу**

383 5 596

**Итого по всем разделам**

77 848

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1 217 19 453

Эксплуатация машин

521 2 587

в том числе заработная плата машинистов

30 506

Материалы

29 455 31 744

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1 097 14 931

Сметная прибыль по смете

714 9 133

Итого

77 848

НДС, %

18,00

14 013

**Всего**

91 861

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
18,00

Согласовано в сумме 91 861 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Щетка Т.В. МВР