

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоснабжения по ул. Смоленского д. 7 г. Узловая Тульской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

183,498 тыс. руб.
45,323 тыс. руб.
314,380 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр66-24-2	Разборка теплового изоляции: из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,02	148,41			ТЕРр66-24-2		0,38
		ЗП			148,41		2,97	16	47,52	
		ЗМ						16		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			2,20	63=74*0,85	29,94	
		СП от ФОТ	%	50			1,49	40=50*0,8	19,01	
		Всего по позиции					6,66		96,47	
2	ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,08	872,61			ТЕРр69-1-3		9,58
		ЗП			872,61		69,81	16	1 116,96	
		ЗМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			54,45	66=78*0,85	737,19	
		СП от ФОТ	%	50			34,91	40=50*0,8	446,78	
		Всего по позиции					159,17		2 300,93	
3	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простилыных полов	100 м2 оснований	0,178	127,14			ТЕРр57-1-3		3,1
		ЗП			127,14		22,63	16	362,08	
		ЗМ								

Ходышева Н.В.

12.08.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			18,10	68=80*0,85	246,21	
		СП от ФОТ	%	68			15,39	54=68*0,8	195,52	
		Всего по позиции					56,12		803,81	
4	ТЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (Л 20мм-84мм. Л 32мм-28мм)	100 м трубопрово да	1,12	353,34			ТЕРР65-1-1		38,82 0,11
		ЗП			269,31		301,63	16	4 826,08	
		В т.ч. ЗПМ			6,94		7,77	6,54	50,82	
		МР			1,26		1,41	16	22,56	
		НР от ФОТ	%	74	77,09		86,34	9,95	859,08	
		СП от ФОТ	%	50			224,25	63=74*0,85	3 054,64	
		Всего по позиции					151,52	40=50*0,8	1 939,46	
		Всего по позиции					771,51		10 730,08	
5	ТЕРР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,28	3 202,95			ТЕРР16-04-002 04		52,29 2,07
		ЗП			1 505,45	1,15	484,76	16	7 756,16	
		ЗМ			598,51	1,25	209,48	5,65	1 183,56	
		В т.ч. ЗПМ			74,46	1,25	26,06	16	416,96	
		МР			1 098,99		307,71	3,12	960,06	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	588,46	98=128*(0,9 *0,85)	8 009,66	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	360,38	56=83*(0,85 *0,8)	4 576,95	
		Всего по позиции					1 950,79		22 486,39	
6	ТССЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-2,624	327,96		-860,57		-860,57	
7	прайс	Труба РН 10 Д 40	м	26,24	95,66		2 510,12		2 510,12	
8	прайс	Уголок Д 40	шт	12	20,53		246,36		246,36	
9	прайс	Тройник 40	шт	11	24,99		274,89		274,89	
10	прайс	Хомут с гайкой 1 1/4"	шт	35	10,72		375,20		375,20	
11	ТССЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 40 мм	шт.	8	720,92		5 767,36		5 767,36	
12	ТЕРР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,84	2 790,57			ТЕРР16-04-002 02		144,55 8,61
		ЗП			1 387,16	1,15	1 339,99	16	21 439,84	
		ЗМ			820,19	1,25	861,20	5,58	4 805,50	
		В т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	108,65	16	1 738,40	
		МР			583,22		489,91	3,12	988,32	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 668,83	98=128*(0,9 *0,85)	22 714,68	

Ходыченя Н.В.

Исполнитель: 2002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	83		0,85	1 022,02	56=83*(0,85 *0,8)	12 979,81	
		Всего по позиции					5 381,95		63 468,35	
13	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм	10 м	-7,804	173,54		-1 354,31		-1 354,31	
14	прайс	Труба РН 10 Ду 25	м	78,04	36,37		2 838,31		2 838,31	
15	прайс	Тройник 25	шт	24	8,21		197,04		197,04	
16	прайс	Уголок 25	шт	9	6,32		56,88		56,88	
17	прайс	Хомут с гайкой 3/4"	шт	26	8,89		231,14		231,14	
18	прайс	Муфта комбинированная с НР 25х1/2	шт	24	51,66		1 239,84		1 239,84	
19	ТСЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	24	278,77		6 690,48		6 690,48	
20	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	2 111,96		ТЕР16-06-001 01			10,95 0,05
		ЗП			80,73	1,15	92,84	16	1 485,44	
		ЭМ			11,92	1,25	14,90	6,91	102,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,50	1,25	0,63	16	10,08	
		НР			2 019,31		2 019,31	3,56	7 188,74	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	107,68	98=128*(0,9 *0,85)	1 465,61	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	65,94	56=83*(0,85 *0,8)	837,49	
		Всего по позиции					2 300,67		11 080,24	
21	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); тобоками	10 м трубопрово да	4,6	626,99		ТЕР26-01-017 01			18,62
		ЗП			32,63	1,15	172,59	16	2 761,44	
		ЭМ			15,88	1,25	91,31	9,11	831,83	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		НР			578,48		2 661,01	2,11	5 614,73	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	155,33	77=100*(0,9 *0,85)	2 126,31	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	102,69	48=70*(0,85 *0,8)	1 325,49	
		Всего по позиции					3 182,93		12 659,80	
22	ТСЦ-113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	-0,6578	520,25		-342,22		-342,22	
23	ТСЦ-101-2466	Краска «Армобиниш»	л	-6,615	398,83		-2 638,26		-2 638,26	
24	прайс	Трубки Энергофех 42/9	м	50,6	28,68		1 451,21		1 451,21	
25	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	106,85		ТЕР16-07-003 04			5,13
		ЗП			41,34	1,15	47,54	16		

Исполнитель: 

Холдинг-769,64 т.р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				4,67	1,25	5,84	5,99	34,98	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				60,84		60,84	3,38	205,64	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	54,77	98=128*(0,9 *0,85)	745,43	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	33,54	56=83*(0,85 *0,8)	425,96	
	Всего по позиции						202,53		2 172,65	
26	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,08	1 031,00			ТЕРр69-4-1		6,29
	ЗП				626,92		50,15	16	802,40	
	ЭМ				1,49		0,12	7,93	0,95	
	в т.ч. ЗПМ				0,63		0,05	16	0,80	
	МР				402,59		32,21	5,41	174,26	
	НР от ФОТ		%	78			39,16	66=78*0,85	530,11	
	СП от ФОТ		%	50			25,10	40=50*0,8	321,28	
	Всего по позиции						146,74		1 829,00	
27	ТЕРп1-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,178	11 593,54			ТЕРп1-01-033		13,66
	ЗП				531,68	1,15	108,83	02	1 741,28	0,17
	ЭМ				95,14	1,25	21,17	8,73	184,81	
	в т.ч. ЗПМ				9,59	1,25	2,13	16	34,08	
	МР				10 966,72		1 952,08	3,43	6 695,63	
	НР от ФОТ		%	123		0,9	122,83	94=123*(0,9 *0,85)	1 668,84	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	70,74	51=75*(0,85 *0,8)	905,43	
	Всего по позиции						2 275,65		11 195,99	
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
155 507,18										
Накладные расходы										
90 205,38										
Сметная прибыль										
23 973,18										
Итого по смете:										
138 823,71										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
16 683,47										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
155 507,18										
В том числе:										
Основная заработная плата										
43 099,84										
Материалы										
39 910,13										
Машины и механизмы										
7 195,41										
в том числе заработная плата машинистов										
2 222,88										
Накладные расходы										
41 328,62										
НДС 18%										
23 973,18										
Всего по смете										
183 498,47										

Согласовано в сумме 183 498,47 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ходышева Н.В.