

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**

Подрядчик _____

Заказчик _____

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 30 (конкурс)
 Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 30 (конкурс)

Наименование объекта: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 30 (конкурс)

Основание:


Сметная стоимость 200,842 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 341 чел.час.
 Сметная заработная плата 44,703 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на июль 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 2. Работы из сметы исключаемые и добавляемые работы

1	P69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусор	0,0406	1453,09			P69-9-1		
	ЗП				1453,09	1,00	59,00	16,70	985,22	
	НР от ФОТ		%	66			46,02		650,25	
	СП от ФОТ		%	40			29,50		394,09	
	ЗТР		чел-ч	214,32		1,00				8,70
Всего по позиции							134,52		2029,56	8,70
2	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,4	146,55			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	46,36	16,70	774,28	
	ЭМ				30,64	1,00	12,26	3,08	37,75	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			45,90		650,40	
		СП от ФОТ	%	48			27,59		371,65	
		ЗТР	чел-ч	15,90		1,00				6,36
		Всего по позиции					132,11		1834,08	6,36
3	P58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обреш	0,516	3632,33		P58-18-4			
		ЗП			710,98	1,00	366,87	16,70	6126,66	
		ЭМ			48,39	1,00	24,97	10,15	253,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
		МР			2872,96	1,00	1482,45	3,54	5247,86	
		НР от ФОТ	%	71			304,50		4349,93	
		СП от ФОТ	%	52			238,46		3185,86	
		ЗТР	чел-ч	95,69		1,00				49,38
		Всего по позиции					2417,25		19163,75	49,38
4	1020072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-1,6512	3116,39	1,00	-5145,78	1,00	-5145,78	
5	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,6512	5627,53	1,00	9292,18	1,00	9292,18	
6	P58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (подшивка уличного карниза)	100 м2 сменяемой обреш	0,774	3632,33		P58-18-4			
		ЗП			710,98	1,00	550,30	16,70	9189,99	
		ЭМ			48,39	1,00	37,45	10,15	380,16	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
		МР			2872,96	1,00	2223,67	3,54	7871,80	
		НР от ФОТ	%	71			456,75		6524,89	
		СП от ФОТ	%	52			357,69		4778,79	
		ЗТР	чел-ч	95,69		1,00				74,06
		Всего по позиции					3625,86		28745,63	74,06

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1020072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-2,4768	3116,39	1,00	-7718,67	1,00	-7718,67	
8	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2,4768	5627,53	1,00	13938,27	1,00	13938,27	
9	P58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (под ендовы)	100 м2 сменяемой обреш	0,3168	3632,33			P58-18-4		
	ЗП				710,98	1,00	225,24	16,70	3761,48	
	ЭМ				48,39	1,00	15,33	10,15	155,60	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
	МР				2872,96	1,00	910,15	3,54	3221,94	
	НР от ФОТ		%	71			186,95		2670,65	
	СП от ФОТ		%	52			146,41		1955,97	
	ЗТР		чел-ч	95,69		1,00				30,31
	Всего по позиции						1484,08		11765,64	30,31
10	1020072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-1,01376	3116,39	1,00	-3159,27	1,00	-3159,27	
11	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,01376	5627,53	1,00	5704,96	1,00	5704,96	
12	P58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (коньковая доска)	100 м2 сменяемой обреш	0,1176	3632,33			P58-18-4		
	ЗП				710,98	1,00	83,61	16,70	1396,31	
	ЭМ				48,39	1,00	5,69	10,15	57,76	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
	МР				2872,96	1,00	337,86	3,54	1196,02	
	НР от ФОТ		%	71			69,40		991,38	
	СП от ФОТ		%	52			54,35		726,08	
	ЗТР		чел-ч	95,69		1,00				11,25
	Всего по позиции						550,91		4367,55	11,25
13	1020072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-0,37632	3116,39	1,00	-1172,76	1,00	-1172,76	

Исполнитель: *И.В.*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,37632	5627,53	1,00	2117,75	1,00	2117,75	
15	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающего бруса 150х25 для совмещения с карнизом	1 м3 древесины в конст	1,53	2589,99			E10-01-010-01		
		ЗП			176,40	1,15	310,38	16,70	5183,28	
		ЭМ			24,21	1,25	46,30	9,63	445,88	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,70	(0,00)	
		МР			2389,38	1,00	3655,75	3,20	11698,40	
		НР от ФОТ	%	90			329,00		4664,95	
		СП от ФОТ	%	43			166,21		2228,81	
		ЗТР	чел-ч	22,50		1,15				39,59
		Всего по позиции					4507,64		24221,32	39,59
16	1020028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-1,4229	6579,15	1,00	-9361,47	1,00	-9361,47	
17	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,1836	6401,13	1,00	-1175,25	1,00	-1175,25	
18	1020077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0153	3116,39	1,00	-47,68	1,00	-47,68	
19	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,6218	5627,53	1,00	9126,73	1,00	9126,73	
20	E26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверх	5	148,12			E26-02-018-02		
		ЗП			77,97	1,15	448,33	16,70	7487,07	
		ЭМ			68,25	1,25	426,56	4,66	1987,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	(6,13)	16,70	(102,29)	
		МР			1,90	1,00	9,50	10,10	95,95	
		НР от ФОТ	%	77			409,01		5843,81	
		СП от ФОТ	%	48			70,40		3642,89	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	8,87		1,15				51,00
Всего по позиции							1563,80		19057,50	51,00
21	каталог 3/2015 стр. 99	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1530/25/1,18*1,02	кг	153	52,90	1,00	8093,70	1,00	8093,70	
22	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровл	0,4	10878,71			E12-01- 023-01		
		ЗП			310,94	1,15	143,03	16,70	2388,64	
		ЭМ			91,91	1,25	45,96	7,24	332,71	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(4,99)	16,70	(83,25)	
		МР			10475,86	1,00	4190,34	3,20	13409,10	
		НР от ФОТ	%	92			159,86		2274,14	
		СП от ФОТ	%	44			81,78		1087,63	
		ЗТР	чел-ч	38,53		1,15				17,72
Всего по позиции							4620,97		19492,22	17,72
23	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-6,4	240,64	1,00	-1540,10	1,00	-1540,10	
24	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-48,8	238,99	1,00	-11662,71	1,00	-11662,71	
25	комм.предлож.	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 379/1,18*1,02	м2	46	327,61	1,00	15070,06	1,00	15070,06	
26	E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (примыкания 20,5 м; ендова 26,4 м х 2 стороны = 52,8 м; скаты вальм 41,2 м х 2 стороны = 82,4 м)	1 м реза	155,7	3,40			E09-05- 006-01		
		ЗП			2,85	1,00	443,75	16,70	7410,54	
		ЭМ			0,55	1,00	85,64	4,04	345,97	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	69			359,43		5113,27	
		СП от ФОТ	%	58			320,61		4298,11	
		ЗТР	чел-ч	0,34		1,00				52,94
Всего по позиции							1209,43		17167,89	52,94

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прямые затраты по разделу						38546,69		113801,55	
	Накладные расходы по разделу						2366,82		33733,67	
	Сметная прибыль по разделу						1693,00		22669,88	
	Итого по разделу						42606,53		170205,10	
<hr/>										
	Итого по всем разделам								170205,10	
	Заработная плата						2676,87		44703,47	
	Эксплуатация машин						700,16		3997,05	
	в том числе заработная плата машинистов						11,12		185,54	
	Материалы						35169,68		65101,03	
	в том числе оборудование								0,00	
	Накладные расходы по смете						2366,82		33733,67	
	Сметная прибыль по смете						1693,00		22669,88	
	Итого								170205,10	
	НДС, %								30636,92	
	Всего								200842,02	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 200842 руб. 02 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

16.08.2016

Исполнитель: ИВ
Иванова Л.В.