

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада ул. Строителей д. 7г. Суворов. \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

**389,567 тыс. руб.**  
**85,520 тыс. руб.**  
**653,920 чел.-час**

Основание Дефектный акт

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1.**

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,024	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		4,15
		ЗП			1 306,07		31,35	02	501,53	0,19
		ЭМ			230,65		5,53	7,93	43,90	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,34	16	37,51	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	33,35	84=110*(0.9*0.85)	452,79	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	20,05	48=70*(0.85*0.8)	258,74	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>90,28</b>		<b>1 256,96</b>	
		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,024	8 232,42			ТЕР10-01-034-06		4,02
2	ТЕР10-01-034-06	двухстворчатых			1 190,53	1,15	32,86	16	525,74	
		ЗП			311,76	1,25	9,35	8,28	77,44	
		ЭМ			8,33	1,25	0,25	16	4,00	
		в т.ч. ЗПМ			6 730,13		161,52	4,73	764,00	
		МР				0,9	35,16	90=118*(0.9*0.85)	476,77	
		НР от ФОТ	%	118						
		СП от ФОТ	%	63		0,85	17,73	43=63*(0.85*0.8)	227,79	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>256,62</b>		<b>2 071,74</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	каталог	Блок оконный поворотной откидной 1,5*1,6	м2	2,4	2 703,74		6 488,98		6 488,98	
4	ТЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,016	3 582,78		ТЕРР58-20-1			0,66
		ЗП			330,04		5,28	16	84,49	
		ЭМ			4,79		0,08	8,62	0,66	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,02	16	0,26	
		МР			3 247,95		51,96	2,4	124,72	
		НР от ФОТ	%	83			4,40	71=83*0,85	60,17	
		СП от ФОТ	%	65			3,45	52=65*0,8	44,07	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>65,17</b>		<b>314,11</b>	
5	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0029	39 841,20		115,54		115,54	
6	прайс	Отлив оконный 150мм	м	1,6	160,55		256,88		256,88	
7	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21		ТЕР46-04-012			3,12
		ЗП			785,56		23,57	03	377,07	0,23
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,87	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,89	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110			26,24	84=110*(0,9	356,13	
		СП от ФОТ	%	70			15,77	48=70*(0,85	203,50	
							0,85	*0,85		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>72,50</b>		<b>991,57</b>	
8	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10		76,77	01	1 228,20	8,28
		ЗП			22,25		1,15	16	444,42	
		ЭМ			14,47		54,27	8,19	622,05	
		в т.ч. ЗПМ			25,38		76,14	16	847,46	
		МР					62,18	69=90*(0,9*	712,36	
		НР от ФОТ	%	90			55,47	0,85)		
		СП от ФОТ	%	85			324,83	58=85*(0,85		
								*0,8)		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>14 701,99</b>		<b>3 854,49</b>	
9	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
10	ТЕРР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	6	31,48		ТЕРР53-14-1			16,26
		ЗП			22,71		136,26	16	2 180,16	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ			8,77		52,62	16	464,10	
		МР					117,18	8,82	1 591,52	
		НР от ФОТ	%	86			95,38	73=86*0,85	1 220,89	
		СП от ФОТ	%	70			401,44	56=70*0,8	5 456,67	
		<b>Всего по позиции</b>								
11	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	4 343,08		ТЕР15-02-031	01		14,08
										0,15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				1 771,24	1,15	122,22	16	1 955,45	1,42
	ЭМ				61,39	1,25	4,60	7,93	36,51	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	1,95	16	31,20	
	МР				2 510,45		150,63	3,9	587,45	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	117,34	80=105*(0.9 *0.85)	1 589,32	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	58,05	37=55*(0.85 *0.8)	735,06	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>452,84</b>		<b>4 903,79</b>	
12	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов									
	ЗП		100 м2 обработанной поверхности	0,06	1 071,10			ТЕРр62-25-7		
	ЭМ				188,09		11,29	16	180,57	
	в т.ч. ЗПМ				1,37		0,08	8,85	0,73	
	МР				881,64		52,90	2,99	158,16	
	НР от ФОТ		%	80			9,03	68=80*0.85	122,79	
	СП от ФОТ		%	50			5,65	40=50*0.8	72,23	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>78,95</b>		<b>534,48</b>	
13	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен									
	ЗП		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		2,96
	ЭМ				359,50	1,15	24,81	16	396,89	
	в т.ч. ЗПМ				9,62	1,25	0,72	9,22	6,65	
	МР				0,25	1,25	0,02	16	0,30	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	83,63	3,04	254,23	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	23,46	80=105*(0.9 *0.85)	317,75	
							11,61	37=55*(0.85 *0.8)	146,96	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>144,23</b>		<b>1 122,48</b>	
<b>Фасад</b>										
14	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ									
	ЗП		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,95	752,69			ТЕР08-07-001 02		258,83
	ЭМ				351,05		2 088,75	16	33 419,96	
	в т.ч. ЗПМ				4,21		25,05	9,31	233,24	
	МР				397,43		2 364,71	5,18	12 249,15	
	НР от ФОТ		%	122		0,9	2 293,45	93=122*(0.9 *0.85)	31 080,56	
	СП от ФОТ		%	80		0,85	1 420,35	54=80*(0.85 *0.8)	18 046,78	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>8 192,31</b>		<b>95 029,69</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	5,95	1 071,10			ТЕРр62-25-7		140,42
		ЗП			188,09		1 119,14	16	17 906,17	
		ЭМ			1,37		8,15	8,85	72,11	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		5 245,76	2,99	15 684,86	
		НР от ФОТ	%	80			895,31	68=80*0.85	12 176,20	
		СП от ФОТ	%	50			559,57	40=50*0.8	7 162,47	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7 827,93</b>		<b>53 001,81</b>	
16	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,95	643,61			ТЕР15-04-019-07		88,54
		ЗП			112,32	1,15	768,56	16	12 296,81	
		ЭМ			3,73	1,25	27,73	9,18	254,66	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		3 138,98	5	15 694,91	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	726,29	80=105*(0.9*0.85)	9 837,45	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	359,30	37=55*(0.85*0.8)	4 549,82	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 020,86</b>		<b>42 633,65</b>	
17	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВП	т	-0,2261	52 289,28		-11 822,61		-11 822,61	
18	каталог	Краска акриловая	кг	169,58	120,00		20 349,60		20 349,60	

## Карниз

## Козырек

19	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,03	146,55			ТЕР46-04-008-04		0,48
		ЗП			115,91		3,48	16	55,64	
		ЭМ			30,64		0,92	5,5	5,05	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	3,45	84=110*(0.9*0.85)	46,74	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	2,07	48=70*(0.85*0.8)	26,71	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>9,92</b>		<b>134,14</b>	
20	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
		ЗП			43,76		2,63	16	42,01	
		ЭМ			10,28		0,61	5,5	3,39	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			2,05	66=78*0.85	27,73	
		СП от ФОТ	%	50			1,32	40=50*0.8	16,80	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96		6,61	ТЕРР69-2-2	89,93	0,63
		ЗП			42,08	2	5,05	16	80,79	
		ЭМ			9,88	2	1,19	5,5	6,52	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			3,94	66=78*0.85	53,32	
		СП от ФОТ	%	50			2,53	40=50*0.8	32,32	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>12,71</b>		<b>172,95</b>	
22	ТЕРР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕРР06-01-015-01		0,98
		ЗП			2 608,28	1,15	8,10	16	129,58	
		ЭМ			44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,01	16	0,17	
		МР			9 764,23		26,36	11,36	299,49	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	7,66	80=105*(0.9*0.85)	103,80	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4,48	44=65*(0.85*0.8)	57,09	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>46,75</b>		<b>591,27</b>	
23	ТЕРР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,05	1 242,85			ТЕРР09-03-014-01		3,64 0,24
		ЗП			517,00	1,15	29,73	16	475,64	
		ЭМ			469,76	1,25	29,36	7,92	232,53	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	3,03	16	48,40	
		МР			256,09		12,80	5,14	65,82	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	26,54	69=90*(0.9*0.85)	361,59	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	23,67	58=85*(0.85*0.8)	303,94	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>122,10</b>		<b>1 439,52</b>	
24	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций	т	0,05	42 729,30		2 136,47		2 136,47	
25	ТЕРР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,03	1 098,62			ТЕРР09-04-002-01		1,22 0,1
		ЗП			290,04	1,15	10,01	16	160,10	
		ЭМ			640,18	1,25	24,01	4,48	107,55	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,31	16	21,00	
		МР			168,40		5,05	6,23	31,48	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	9,17	69=90*(0.9*0.85)	124,96	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	8,18	58=85*(0.85*0.8)	105,04	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>56,42</b>		<b>529,13</b>	
26	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	3,45	243,27		839,28		839,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,03	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,64 0,01
		ЗП			158,63		4,76	16	76,14	
		ЭМ			20,96		0,63	8,68	5,46	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,12	16	1,94	
		МР			1 696,34		50,89	3,91	198,98	
		НР от ФОТ	%	83			4,05	71=83*0.85	55,44	
		СП от ФОТ	%	65			3,17	52=65*0.8	40,60	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>63,50</b>		<b>376,62</b>	
28	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,03	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,14
		ЗП			33,85		1,02	16	16,25	
		ЭМ			3,61		0,11	9,3	1,01	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		31,53	3,75	118,24	
		НР от ФОТ	%	83			0,85	71=83*0.85	11,54	
		СП от ФОТ	%	65			0,66	52=65*0.8	8,45	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>34,17</b>		<b>155,49</b>	
29	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		1,17
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,03	16	0,45	
		МР			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	10,08	92=120*(0.9 *0.85)	137,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,15	44=65*(0.85 *0.8)	65,67	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>146,63</b>		<b>639,91</b>	
30	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиколовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,48 0,1
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	0,95	16	15,18	
		МР			1 620,80		35,66	2,41	85,94	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	6,95	119=155*(0. 9*0.85)	94,82	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	4,23	68=100*(0.8 5*0.8)	54,18	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>73,78</b>		<b>386,03</b>	
31	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009 02		0,83
		ЗП			250,34	1,15	6,62	16	105,94	
		ЭМ			18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,06	16	0,93	
		МР			9 201,89		211,64	2,91	615,89	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	7,21	92=120*(0.9 *0.85)	98,32	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,69	44=65*(0.85 *0.8)	47,02	
		<b>Всего по позиции</b>	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,01847	367,84			229,68	871,42	
32	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115						ТЕР13-03-004 26		0,16
		ЗП			32,48	2*1,15	1,38	16	22,08	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,27	5,89	1,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25		16	0,07	
		МР			329,42	2	12,17	3,9	47,45	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	1,12	69=90*(0.9* 0.85)	15,28	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,82	48=70*(0.85 *0.8)	10,63	
		<b>Всего по позиции</b>					15,76		97,06	

## Отмостка

33	ТЕРР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных	100 м3 конструкци и	0,074	2 150,95			ТЕРР68-12-5		5,75 1,25
		ЗП			587,56		43,48	16	695,67	
		ЭМ			1 563,39		115,69	7,4	856,11	
		в т.ч. ЗПМ			212,65		15,74	16	251,78	
		МР								
		НР от ФОТ	%	104			61,59	88=104*0.85	833,76	
		СП от ФОТ	%	60			35,53	48=60*0.8	454,78	
		<b>Всего по позиции</b>					256,29		2 840,32	
34	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,222	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		39,32
		ЗП			1 122,66	1,15	286,62	16	4 585,84	
		ЭМ				1,25		16		
		в т.ч. ЗПМ				1,25				
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	206,37	61=80*(0.9* 0.85)	2 797,36	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	109,63	31=45*(0.85 *0.8)	1 421,61	
		<b>Всего по позиции</b>					602,62		8 804,81	
35	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,037	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,67 0,64
		ЗП			117,74	1,15	5,01	16	80,16	
		ЭМ			2 132,93	1,25	98,65	5,43	535,66	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	7,68	16	122,84	
		МР			6,50		0,24	12,02	2,89	
		НР от ФОТ	%	142			18,02	121=142*0.8 5	245,63	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	10,25	65=95*(0.85 *0.8)	131,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>132,17</b>		<b>996,29</b>	
36	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ	МЗ	4,07	233,78		951,48		951,48	
37	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,074	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		2,06 1,91
		ЗП			182,88	1,15	15,56	16	249,01	
		ЭМ			3 314,87	1,25	306,63	5,51	1 689,51	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	24,09	16	385,36	
		МР			9,10		0,67	12,02	8,09	
		НР от ФОТ	%	142			56,30	121=142*0,8 5	767,59	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	32,02	65=95*(0,85 *0,8)	412,34	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>411,18</b>		<b>3 126,54</b>	
38	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	МЗ	9,32	950,70		8 860,52		8 860,52	
39	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,141	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		2,05 0,03
		ЗП			104,66	1,15	16,97	16	271,53	
		ЭМ			27,45	1,25	4,84	8,74	42,28	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,36	16	5,70	
		МР			5 689,98		802,29	5,26	4 220,04	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	16,38	80=105*(0,9 *0,85)	221,78	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	9,57	44=65*(0,85 *0,8)	121,98	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>850,05</b>		<b>4 877,61</b>	
40	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,141	28 983,27		-4 086,64		-4 086,64	
41	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,141	46 194,08		6 513,37		6 513,37	
42	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, и железобето на в деле	0,074	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		15,32 1,67
		ЗП			1 312,20	1,15	111,67	16	1 786,69	
		ЭМ			1 377,50	1,25	127,42	7,39	941,62	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	21,01	16	336,20	
		МР			61 972,90		4 585,99	4,64	21 279,02	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	125,38	80=105*(0,9 *0,85)	1 698,31	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	73,31	44=65*(0,85 *0,8)	934,07	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 023,77</b>		<b>26 639,71</b>	
43	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	МЗ	-7,548	2 716,84		-20 506,71		-20 506,71	
44	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	МЗ	7,548	3 860,95		29 142,45		29 142,45	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,74	324,90			ТЕР06-01-067 04		24,59
		ЗП			259,81	1,15	221,10	16	3 537,57	
		ЭМ			1,80	1,25	1,67	9,33	15,53	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		46,83	6,16	288,51	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	208,94	80=105*(0.9 *0.85)	2 830,06	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	122,16	44=65*(0.85 *0.8)	1 556,53	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>600,70</b>		<b>8 228,20</b>	
46	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,074	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,39 0,01
		ЗП			35,27	1,15	3,00	16	48,02	
		ЭМ			15,83	1,25	1,46	7,72	11,30	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,08	16	1,30	
		МР			295,67		21,89	4,03	88,18	
		НР от ФОТ	%	142			4,37	121=142*0.8 5	59,68	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	2,49	65=95*(0.85 *0.8)	32,06	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>33,21</b>		<b>239,24</b>	
47	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0237	912,97			ТЕР27-06-011 014,03	-87,20	
48	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,048	3 639,58				174,70	

## Входные площадки

49	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудован ие	0,05	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		2,63 0,01
		ЗП			383,64	1,15	22,06	16	352,95	
		ЭМ			11,34	1,25	0,71	8,21	5,82	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	0,06	16	1,01	
		МР			1 648,90		82,44	5,79	477,35	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	20,90	80=105*(0.9 *0.85)	283,17	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	12,22	44=65*(0.85 *0.8)	155,74	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>138,33</b>		<b>1 275,03</b>	
50	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,00502	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		0,84
		ЗП			1 190,53	1,15	6,87	16	109,97	
		ЭМ			311,76	1,25	1,96	8,28	16,20	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,05	16	0,84	
		МР			6 730,13		33,78	4,73	159,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	118		0,9	7,35	90=118*(0,9 *0,85)	99,73	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	3,71	43=63*(0,85 *0,8)	47,65	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>53,67</b>		<b>433,35</b>	
51	каталог	Блок оконный круглый	м2	0,502	2 703,74		1 357,28		1 357,28	
52	ТСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка	тонна	12,6	2,35			ТСЦП311-01-148-1		0,3
	ЗП							16		
	ЭМ				2,35		29,61	7,63	225,92	
	в т.ч. ЗПМ				0,29		3,65	16	58,46	
	МР									
	НР от ФОТ		%	100			3,65	85=100*0,85	49,69	
	СП от ФОТ		%	60			2,19	48=60*0,8	28,06	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>35,45</b>		<b>303,67</b>	
53	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	12,6	6,04			ТСЦП310-3003-1		
	ЗП									
	ЭМ				6,04		76,10	4,42	336,42	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0,8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>76,10</b>		<b>336,42</b>	
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>330 141,47</b>	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									220 769,06	
Накладные расходы									69 926,50	
Сметная прибыль									39 445,91	

**Итого по смете:**

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

## Деревянные конструкции

## Материалы

Крыши (ремонтно-строительные)

Строительные металлические конструкции

Стены (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

Малерные работы (ремонтно-строительные)

Конструкции из кирпича и блоков

Прочие ремонтно-строительные работы

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Кровли

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Благоустройство (ремонтно-строительные)

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Автомобильные дороги

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

Перевозка грузов автотранспортом





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									330 141,47	
В том числе:										
Материалы									130 262,60	
Машины и механизмы									6 358,53	
ФОТ									85 519,72	
Накладные расходы									69 926,50	
Сметная прибыль									39 445,91	
18%									59 425,46	
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>389 566,93</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Исполнитель:  
Александр Г.И.

Согласовано в сумме 389566,93 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тюменской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»