

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 373 692.28 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 373 692.28 руб.

«___»___/___/___

«___»___/___/___

«___»___20___г.

«___»___20___г.

Объект: Алексинский район, г.Алексин, ул.Ленина, д.9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на ремонт системы холодного водоснабжения, г.Алексин, ул.Ленина, д.9

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость: 373.692 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.694 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 105.216 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. E69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич	100 отверстий	0.11	623.30	E69-1-2						
c509-9900	Зарплата рабочих			623.30	1.15	78.85	15.24	1 201.64			
	Строительный мусор	т	0.0121	78		61.50	66	793.08			
	Накладные расходы	%		50		39.43	40	480.66			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%									
	Затраты труда	чел-ч	98.3								10.8
							179.78			2 475.38	10.8
2. E46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.46	565.03	E46-03-010-01						
	Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75										
	Начисления: Н3= 2.0125, Н4= 2.0125, Н5= 2.0125										
	Зарплата рабочих			134.86	2.0125	124.85	15.24	1 902.66			
	Эксплуатация машин			430.17	2.0125	398.23	4.17	1 660.62			
	в т.ч. зарплата машинистов			38.85	2.0125	35.97					

Исполнитель: Н.Н.Терехина
Терехина Н.А.

8227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99		159.21		84	2 058.65	
		Затраты труда	чел-ч	30.5	60		96.49		48	1 176.37	
											14
3. E65-3-13		Снятие задвижек диаметром до 100 мм (д 50мм)	100 шт. арматуры	0.01	766.99			E65-3-13		6 798.30	14
		Зарплата рабочих			759.54	1.15	8.73		15.24	133.12	
		Эксплуатация машин			7.45	1.15	0.09		6.8	0.58	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.58	1.15	0.03		15.24	0.45	
c509-9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.04							
		Накладные расходы	%		74		6.48		63	84.15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		4.38		40	53.43	
		Затраты труда	чел-ч	110							1.1
							19.68		271.28		1.1
4. E65-1-2		Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровод ода	0.68	608.02			E65-1-2			
		Зарплата рабочих			463.25	1.15	362.26		15.24	5 520.87	
		Эксплуатация машин			11.91	1.15	9.31		6.05	56.35	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.75	1.15	1.37		15.24	20.86	
		Материальные ресурсы			132.86		90.34		9.94	898.03	
c509-9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.2312							
		Накладные расходы	%		74		269.09		63	3 491.29	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		181.82		40	2 216.69	
		Затраты труда	чел-ч	68.6							46.6
							912.82		12 183.22		46.6
5. E65-1-1		Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровод ода	1.82	353.34			E65-1-1			
		Зарплата рабочих			269.31	1.15	563.67		15.24	8 590.27	
		Эксплуатация машин			6.94	1.15	14.53		6.06	88.02	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.03	1.15	2.16		15.24	32.85	
		Материальные ресурсы			77.09		140.30		9.94	1 394.62	
c509-9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.4004							
		Накладные расходы	%		74		418.71		63	5 432.57	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		282.92		40	3 449.25	
		Затраты труда	чел-ч	39.9							72.5
							1 420.13		18 954.72		72.5

Исполнитель: *Н. Терехина*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. E16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм		100 м трубопровод ода	0.68	5 282.69			E16-04-002-06			
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в т.ч. зарплата машинистов										
	Материальные ресурсы										
	Накладные расходы		%								
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%								
	Затраты труда		чел-ч	163							111
7. C507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм		10 м	-6.4328	274.93		6 666.23	[цена]	700.35	59 561.01	111
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
	Объем: (0.68)*(-9.46)										
8. С прайс.	Труба РН 10 д63 (164,99/1,18)*1,02*1,08		м	64.328				[цена]	154.03	9 908.44	
9. С прайс.	Кран шаровый д63мм (960/1,18)*1,02*1,112		шт.	3				[цена]	922.77	2 768.31	
10. С прайс.	Тройник д63мм (141,86/1,18)*1,02*1,112		шт.	14				[цена]	136.36	1 909.04	
11. С прайс.	Уголок д63мм (121,99/1,18)*,02*1,112		шт.	10				[цена]	117.26	1 172.60	
12. E16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм		100 м трубопровод ода	1.82	2 790.57			E16-04-002-02			
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в т.ч. зарплата машинистов										
	Материальные ресурсы										
	Накладные расходы		%								
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%								
	Затраты труда		чел-ч	172			13 234.76			150 609.55	313

Исполнитель: *Н.А. Терехина*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705.85											
23. С прайс.	Трубки Energoflex 28/9 (21/1,18)*1,02*1,22										
24. С прайс.	Трубки Energoflex 64/9 (61,27/1,18)*1,02*1,22										
25. E69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных										
	Зарплата рабочих		100	0.57	1 031.00			E69-4-1			
	Эксплуатация машин				626.92	1.15	410.95		15.24	6 262.82	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.49	1.15	0.98		6.8	6.64	
	Материальные ресурсы				0.52	1.15	0.34		15.24	5.19	
	Накладные расходы		%		402.59		229.48		5.13	1 177.21	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		78		320.81		66	4 136.89	
	Затраты труда		чел-ч	90.5	50		205.65		40	2 507.20	51.6
1 167.85											
26. E16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 76 мм										
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
	Зарплата рабочих		1	541.08			88.70		15.24	1 351.79	
	Эксплуатация машин				67.07	*1.15)*					
	в т.ч. зарплата машинистов				11.09	*1.25)*	15.94		6.05	96.45	
	Материальные ресурсы				0.24	*1.25)*	0.35		15.24	5.26	
	Накладные расходы		%		462.92		462.92		6.59	3 050.64	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		115		102.41		98	1 329.91	
	Затраты труда		чел-ч	8.58	71		63.23		56	759.95	8.58
733.19											
6 588.74											
8.58											
51.6											

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 25; %=84 - по стр. 2; %=77 - по стр. 22)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 25; %=48 - по стр. 2, 22)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3-5; %=98 - по стр. 6, 12, 21, 26)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3-5; %=56 - по стр. 6, 12, 21, 26)

14 418.52
1 599.63
751.25
481.38
2 832.26
12 818.89
6 538.28
4 077.15

167 102.73
44 281.06
9 723.14

5 868.87

59 873.07
122 821.67
84 904.70

564

49 088.91

Исполнитель: А. М. М. М.

Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										
	Оплата основных рабочих										
	Оплата механизаторов										
	Стоимость механизмов										
	Сметная стоимость материалов										
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО БЕЗ НДС										
	НДС										
	ВСЕГО С НДС										
				18			23 434.32			256 815.28	
							26 266.58			316 688.35	
							7 289.53			94 627.84	
							4 558.53			54 957.78	
							6 448.05			98 268.12	
							455.90			6 947.66	
							4 040.35			22 448.51	
							3 930.12			46 386.12	
							26 266.58			316 688.37	
							26 266.58			316 688.37	
							4 727.98			57 003.91	
							30 994.56			373 692.28	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 373 692.28 руб.

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение "Центр
"Региональный хозяйственный центр"
по централизованно в строительстве

Исполнитель: Н.И.Терехина
Терехина Н.А.